



FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 20 DE JUNIO DE 2023
DURACION: 30 DIAS NATURALES

FECHA DE PRESENTACION: 18 DE MAYO DE 2023

DESCRIPCION DE LA OBRA

(020AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E
INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE TABELOJECA, SINDICATURA
HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS
1	RED DE ALUMBRADO				
01	LUMINARIAS				\$ 569,115.31
	Total de RED DE ALUMBRADO				\$ 569,115.31
	** QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE PESOS 31/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 569,115.31
	** QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE PESOS 31/100 M.N. **				
				Impuesto	\$ 91,058.45
				Total	\$ 660,173.76

** SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N. **


ING. CARLOS HORACIO HERMOSILLO
REPRESENTANTE LEGAL

1



FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 20 DE JUNIO DE 2023
DURACION: 30 DIAS NATURALES

FECHA DE PRESENTACION: 18 DE MAYO DE 2023

DESCRIPCION DE LA OBRA

(020AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE TABELOJECA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS
1	RED DE ALUMBRADO				
01	LUMINARIAS				
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNITARIO: ** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. **	PZA	136.00	\$ 4,181.28	\$ 568,654.08
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINÍL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. PRECIO UNITARIO: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 461.23	\$ 461.23
Total de LUMINARIAS					\$ 569,115.31
** QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE PESOS 31/100 M.N. **					
Total de RED DE ALUMBRADO					\$ 569,115.31
** QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE PESOS 31/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 569,115.31
** QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE PESOS 31/100 M.N. **					
Impuesto					\$ 91,058.45
Total					\$ 660,173.76
** SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N. **					


ING. CARLOS HORACIO HERMOSILLO
REPRESENTANTE LEGAL