



FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2023  
FECHA DE TERMINO: 20 DE JUNIO DE 2023  
DURACION: 30 DIAS NATURALES

FECHA DE PRESENTACION: 18 DE MAYO DE 2023

DESCRIPCION DE LA OBRA

(027AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD GOROS VIEJO (GORITOS RODRIGUEZ), SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS
1	RED DE ALUMBRADO				
01	LUMINARIAS				\$ 79,995.32
	Total de RED DE ALUMBRADO				\$ 79,995.32
	** SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 79,995.32
	** SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. **				
				Impuesto	\$ 12,799.25
				Total	\$ 92,794.57
	** NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. **				

  
ING. CARLOS HORACIO HERMOSILLO  
REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2023  
FECHA DE TERMINO: 20 DE JUNIO DE 2023  
DURACION: 30 DIAS NATURALES

FECHA DE PRESENTACION: 18 DE MAYO DE 2023

DESCRIPCION DE LA OBRA

(027AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD GOROS VIEJO (GORITOS RODRIGUEZ), SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

PRESUPUESTO						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	
1	RED DE ALUMBRADO					
01	LUMINARIAS					
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE:LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNITARIO: ** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N. **	PZA	19.00	\$ 4,185.98	\$	79,533.62
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. PRECIO UNITARIO: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 461.70	\$	461.70
Total de LUMINARIAS					\$	79,995.32
** SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. **						
Total de RED DE ALUMBRADO					\$	79,995.32
** SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto					\$	79,995.32
** SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. **						
Impuesto					\$	12,799.25
Total					\$	92,794.57
** NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. **						

  
ING. CARLOS HORACIO HERMOSILLO  
REPRESENTANTE LEGAL