



**AYUNTAMIENTO DE CULIACAN**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

FECHA:01/Oct/2023

**PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICA, UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN AV. BENJAMIN HILL ESQ. CON C. ARTICULO 115, COL. INFONAVIT BARRANCOS, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
01	PRELIMINARES		
02	TERRACERIAS		
08	PASTO SINTETICO		
09	VARIOS		
05	ILUMINACIÓN		



# AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:01/Oct/2023

**PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICA, UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN AV. BENJAMIN HILL ESQ. CON C. ARTICULO 115, COL. INFONAVIT BARRANCOS, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>01</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
010105	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS EN CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,340.00
010911M	RETIRO DE PASTO SINTETICO, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA.	M2	2,340.00
010203	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS (RETRO) EN SECO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	468.00
010412	CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1er. KILOMETRO INCLUYE:MANO DE OBRA Y EQUIPO.( MEDIDO SUELTO).	M3	669.24
010404	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, MEDIDO SUELTO.	M3/KM	3,346.20
<b>02</b>	<b>TERRACERIAS</b>		
0201	AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, COMPACTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,340.00
0203M	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE CAPA DE BASE DE 20 CMS, COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: TENDIDO Y NIVELACIÓN CON RETROEXCAVADORA, SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, COMPACTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,340.00
0204M	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,340.00
0205M	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,340.00
<b>08</b>	<b>PASTO SINTETICO</b>		
PASCHO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO CHOICE SPORTS FIBRILADO DE 40 MM 750 GR/M2 BASE DOBLE	M2	2,340.00



# AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:01/Oct/2023

**PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICA, UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN AV. BENJAMIN HILL ESQ. CON C. ARTICULO 115, COL. INFONAVIT BARRANCOS, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	REFORZADA DURABAC+ACTION BAC PARA USO INTENSIVO DE ACUERDO A LA PRUEBA EN15336 "SURFACE FOR SPORT, EXPOSURE FOR SYNTHETIC TURF TO SIMULATED WEAR" Y CUMPLIENDO CON EL USO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE 2000 HRS POR AÑO, MANTENIENDO LA CANTIDAD/CALIDAD DE AGREGADOS, DE LA CANCHA RECOMENDADOS, SE CONSIDERA UN 3% DE DESPERDICIO POR LINEAS BLANCAS Y RECORTES, INCLUYE: INSTALACION DEL PASTO,TRASLADO AL LUGAR DE INSTALACION,LINEAS BLANCAS PARA EL DELINEADO DE LA CANCHA, ARENA SILICA Y CAUCHO GRANULADO DE LA MAS ALTA CALIDAD, ASESORIA EN DISEÑO DE CANCHA, SUPERVISION CONSTANTE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
<b>09</b>	<b>VARIOS</b>		
0901M	LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.00
110106M	REHABILITACION DE PORTERIAS A BASE DE TUBO DE FO NO. DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE; LIJADO, PINTURA DE ACEITE EN POSTES, MATERIAL, MANO DE OB Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
*TEMPO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED PARA PORTERIAS DE FUT BOL SOCCER, INCLUYE; MATERIAL Y COLOCACION.	PZA	2.00
<b>05</b>	<b>ILUMINACIÓN</b>		
0101983	SUMINISTRO Y COLCOACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 XLP-DRS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	36.00
0609	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	PZA	12.00
0610	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED DE 500 W MODELO HALCON, MARCA FORLIGHTING O SIMILAR EN POSTE EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	PZA	12.00
0613	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	PZA	4.00