



**MUNICIPIO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS**

REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL GABRIEL
"GORY" ORDUÑO DE LA LOCALIDAD DE JAHUARA II,
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
INSTALACIONES ESPECIALES					
1.-	ELECTRIFICACION				
1.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA TABLERO DE DISTRIBUCION. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS PARA PROTECCION Y CONTROL DE LAS TORRES DE ILUMINACION Precio unitario: ** VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 95/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 27,129.95	\$ 27,129.95
1.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA TORRE DE ILUMINACION A BASE DE POSTE DE CONCRETO PCR-13, CRUCETAS PT-250, ABRAZADERA UL, 2 PROYECTORES LED 500 WATTS 3500 K 220 VOLTS INCLUYE: MANIOBRAS CON GRUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 65/100 M.N. **	PZA	10.00	\$ 76,815.65	\$ 768,156.50
1.003	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ALIMENTADOR SUBTERRANEO A BASE DE POLIDUCTO NARANJA BICAPA DE 2", EXCAVACION Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 24/100 M.N. **	ML	329.30	\$ 226.24	\$ 74,500.83
1.004	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP -AL 600 VOLTS TRIPLEX 2X1 CAL. 6 AWG Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTE PESOS 17/100 M.N. **	ML	489.60	\$ 220.17	\$ 107,795.23
1.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40X40 CMS CON TAPA INCLUYE RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 69/100 M.N. **	PZA	10.00	\$ 2,814.69	\$ 28,146.90
Total de ELECTRIFICACION					\$ 1'005,729.41
** UN MILLON CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 41/100 M.N. **					
2.-	OTROS				
2.001	FABRICACION Y COLOCACION EN OBRA DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO CON MEDIDAS TAMAÑO DOBLE CARTA, ELABORADO DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,954.16	\$ 2,954.16
Total de OTROS					\$ 2,954.16
** DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. **					
Total de INSTALACIONES ESPECIALES					\$ 1'008,683.57
** UN MILLON OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'008,683.57
** UN MILLON OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. **					
				I.V.A. 16 %	\$ 161,389.37
				Total	\$ 1'170,072.94
** UN MILLON CIENTO SETENTA MIL SETENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. **					

ING. VICTORIANO HERNANDEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL