



**CYRI, SA DE CV**

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES INDUSTRIALES

**H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE  
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS**

REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 140 LUMINARIAS LEDS DE 40 WATTS EN LAS LOCALIDADES DE CONSTANCIA, SECTOR TORRES, CAMAJOA, VINATERÍAS, HUEPACO, SAN RAFAEL, ESTACIÓN CHARAY Y TRES DE MAYO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>REHABILITACION DE ALUMBRADO</b>					
<b>1</b>	<b>LUMINARIAS</b>				
1.001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LEDS PARA ALUMBRADO PUBLICO MODELO SL-SM-40 CON FOTOCELDA IUSA, 127 V- 220 V, 0.710 A, 40-45W DE POTENCIA, FRECUENCIA 50/60 HZ, CLASIFICACION IES TIPO II MEDIA, INCLUYE: COLOCACION DE BRAZO A BASE DE TUBO DE 2" DE 76 CMS DE LONGITUD CED-20 CON SOLERA DE 2" X 8" X 3/16" SOLDADA A TUBO EN UN EXTREMO, SUJETO A POSTE MEDIANTE 1 FLEJE DE ACERO DE 5/8" CON HEBILLA, CABLE THW CAL. 14, 2 CONECTORES L CALIBRE 1/0, RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE COMPLETA Y ENTREGA AL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO PARA SU REUBICACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE GRUA. Precio unitario: ** DIEZ MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. **	PZA	140.00	\$ 10,049.9270	\$ 1'406,989.7800
<b>Total de LUMINARIAS</b>					<b>\$ 1'406,989.7800</b>
** UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. **					
<b>Total de REHABILITACION DE ALUMBRADO</b>					<b>\$ 1'406,989.7800</b>
** UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. **					
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>\$ 1'406,989.7800</b>
** UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. **					
				I.V.A. 16%	\$ 225,118.3600
				Total	\$ 1'632,108.1400
** UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHO PESOS 14/100 M.N. **					

**ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS  
REPRESENTANTE LEGAL**