



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 1 de 1

OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

| RESUMEN DE PRESUPUESTO                |                                                                                                                                                    |        |          |                |              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|--------------|
| Clave                                 | Descripcion                                                                                                                                        | Unidad | Cantidad | Precio Unitari | Total        |
| 01                                    | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. |        |          |                | \$107,264.31 |
| 0101                                  | RED DE AGUA POTABLE                                                                                                                                |        |          |                | \$99,272.50  |
| 010101                                | PRELIMINARES                                                                                                                                       |        |          |                | \$2,972.55   |
| 010102                                | EXCAVACIONES Y RELLENOS                                                                                                                            |        |          |                | \$37,665.46  |
| 010103                                | TUBERIA DE PVC                                                                                                                                     |        |          |                | \$10,682.56  |
| 010104                                | PIEZAS ESPECIALES                                                                                                                                  |        |          |                | \$1,759.71   |
| 010105                                | ATRAQUES                                                                                                                                           |        |          |                | \$405.12     |
| 010106                                | ACARREO Y SOBRECARREO                                                                                                                              |        |          |                | \$3,785.15   |
| 010107                                | TOMAS DOMICILIARIAS                                                                                                                                |        |          |                | \$42,001.95  |
| 0102                                  | ROTULO DE OBRA                                                                                                                                     |        |          |                | \$7,991.81   |
| IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO         |                                                                                                                                                    |        |          |                | \$107,264.31 |
| IVA(16%)                              |                                                                                                                                                    |        |          |                | \$17,162.29  |
| IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA |                                                                                                                                                    |        |          |                | \$124,426.60 |

(\* CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 60/100 M.N. \*)

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA  
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO**  
ADMINISTRACION 2024-2027  
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 1 de 6

OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

| PRESUPUESTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                         |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|------------|
| Clave       | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad | Cantidad | Precio Unitari          | Total      |
| 01          | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.                                                                                                                                                                              |        |          |                         |            |
| 0101        | RED DE AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                         |            |
| 010101      | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                         |            |
| 01060001    | TRAZO Y NIVELACION INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, PERSONAL, MATERIALES (PINTURA, CAL, CINTAS, CLAVOS, ESTACAS ETC) TRASPORTE Y ACARREOS. ASI MISMO LA REVISION DE LAS COTAS DEL PROYECTO; VERIFICANDO DEL PERFIL DEL TERRENO NATURAL Y MANTENER DURANTE LA OBRA LAS NIVELETAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LAS MISMAS.         | M2     | 133.00   | \$22.35                 | \$2,972.55 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          | IMPORTE DE PRELIMINARES | \$2,972.55 |
| 010102      | EXCAVACIONES Y RELLENOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                         |            |
| 01060002    | EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA MEDIDO EN ZANJA EN SECO. | M3     | 79.80    | \$97.87                 | \$7,810.03 |
| 01060003    | PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, INCLUYE: CONSTRUCCION DEL CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN CUADRANTE DE TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (ARENA). TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO.                                                                   | M3     | 7.98     | \$589.48                | \$4,704.05 |

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA  
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 2 de 6

OBRA:

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

| PRESUPUESTO                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                |             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------|
| Clave                              | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad | Cantidad | Precio Unitari | Total       |
| 01060004                           | RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y PLANA, APLICANDO EN CAPAS SUCESIVAS DE 10 CM DE ESPESOR (HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (ARENA), TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO.                                                                                                                                                                                                                               | M3     | 27.55    | \$589.48       | \$16,240.17 |
| 01060005                           | RELLENO COMPACTADO AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO Y APLICANDO AGUA. INCLUYE: SELECCION Y CRIBADO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO.                                                                                                                                                                                                                                           | M3     | 43.89    | \$189.52       | \$8,318.03  |
| 01070102                           | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PRECAUCION AMARILLA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR A ACOSTILLADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ML     | 133.00   | \$4.46         | \$593.18    |
| IMPORTE DE EXCAVACIONES Y RELLENOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                | \$37,665.46 |
| 010103                             | TUBERIA DE PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                |             |
| 01060015                           | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 50.00 MM (2") DE Ø RD-26 NORMA DE FABRICACION NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE DE PVC HIDRAULICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CONAGUA-2011 O VIGENTE, ACARREOS, CARGA, MANIOBRAS PARA DISTRIBUIRLA A LO LARGO DE LA ZANJA, BAJADO, ACOPLAMIENTO DE ATRAQUES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE AGUA PARA PRUEBA DE CAMPO, ASI COMO TAPONES EN LOS EXTREMOS. | ML     | 133.00   | \$80.32        | \$10,682.56 |

IMPORTE DE TUBERIA DE PVC \$10,682.56

ING. SALVADOR VALENZUELA RIVERA  
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 3 de 6

OBRA:

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

| PRESUPUESTO |                                                                                                                                   |        |          |                |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------------|
| Clave       | Descripcion                                                                                                                       | Unidad | Cantidad | Precio Unitari | Total             |
| 010104      | <b>PIEZAS ESPECIALES</b>                                                                                                          |        |          |                |                   |
| 01060238    | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 2 1/2" X 2 1/2" X 2 1/2" DE Ø DE PVC HIDRAULICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA    | 1.00     | \$666.89       | \$666.89          |
| 01060237    | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE 2 1/2" DE Ø DE PVC HIDRAULICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.              | PZA    | 1.00     | \$380.53       | \$380.53          |
| 01060050    | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° DE 2" DE Ø DE PVC HIDRAULICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.            | PZA    | 1.00     | \$352.83       | \$352.83          |
| 01060017    | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE 2" DE Ø DE PVC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                     | PZA    | 1.00     | \$359.46       | \$359.46          |
|             | <b>IMPORTE DE PIEZAS ESPECIALES</b>                                                                                               |        |          |                | <b>\$1,759.71</b> |
| 010105      | <b>ATRAQUES</b>                                                                                                                   |        |          |                |                   |
| 01060013    | FABRICACION Y COLOCACION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS Y MANO DE OBRA.                    | M3     | 0.08     | \$5,063.96     | \$405.12          |
|             | <b>IMPORTE DE ATRAQUES</b>                                                                                                        |        |          |                | <b>\$405.12</b>   |
| 010106      | <b>ACARREO Y SOBREACARREO</b>                                                                                                     |        |          |                |                   |
| 01060011    | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS TOTALES AL 1ER. KM MEDIDO EN ZANJA.   | M3     | 46.69    | \$50.05        | \$2,336.83        |
| 01060012    | ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO, DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION.                                        | M3-KM  | 140.07   | \$10.34        | \$1,448.32        |
|             | <b>IMPORTE DE ACARREO Y SOBREACARREO</b>                                                                                          |        |          |                | <b>\$3,785.15</b> |
| 010107      | <b>TOMAS DOMICILIARIAS</b>                                                                                                        |        |          |                |                   |

ING. SALVADOR VALENZUELA RIVERA  
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO**  
**ADMINISTRACION 2024-2027**  
**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**



**FECHA:** 27/abr./2026

**HOJA:** 4 de 6

**OBRA:**

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

| PRESUPUESTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------|
| Clave       | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad | Cantidad | Precio Unitari | Total       |
| 01060235    | TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 4.00 M. DE LONGITUD, CON TUBO EXTRUPACK O SIMILAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM (1/2") DE Ø INTERIOR RD-9 (NORMA NMX-E-018-SCFI-2002 O VIGENTE), INCLUYE: (4.00 MTS DE TUBO EXTRUPACK O SIMILAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM (1/2") DE Ø INTERIOR RD-9, 1 ABRAZADERA DE PVC DE 2" CON SALIDA DE 1/2", 1 INSERTOR CONICO DE BRONCE DE 1/2", 1 LLAVE DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", 2 CODOS DE 90° DE FO.GO. DE 1/2", 2 CODOS INFERIORES COMBINADOS DE BRONCE DE 1/2", 2 NIPLES DE 60 CMS DE FO.GO. DE 1/2", 2 NIPLES DE 15 CMS DE FO.GO. DE 1/2", 1 NIPLE DE 5 CMS DE FO.GO. DE 1/2", 1 TUERCA UNION DE FO.GO. DE 1/2" Y 1 VALVULA DE GLOBO DE BRONCE ROSCADA DE 1/2"), EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION, SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA    | 5.00     | \$3,746.52     | \$18,732.60 |

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA  
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 5 de 6

OBRA:

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

| PRESUPUESTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------|
| Clave       | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad | Cantidad | Precio Unitari | Total       |
| 01060144    | TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 6.00 M. DE LONGITUD, CON TUBO EXTRUPACK O SIMILAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM (1/2") DE Ø INTERIOR RD-9 (NORMA NMX-E-018-SCFI-2002 O VIGENTE), INCLUYE: (6.00 MTS DE TUBO EXTRUPACK O SIMILAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM (1/2") DE Ø INTERIOR RD-9, 1 ABRAZADERA DE PVC DE 2" CON SALIDA DE 1/2", 1 INSERTOR CONICO DE BRONCE DE 1/2", 1 LLAVE DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", 2 CODOS DE 90° DE FO.GO. DE 1/2", 2 CODOS INFERIORES COMBINADOS DE BRONCE DE 1/2", 2 NIPLES DE 60 CMS DE FO.GO. DE 1/2", 2 NIPLES DE 15 CMS DE FO.GO. DE 1/2", 1 NIPLE DE 5 CMS DE FO.GO. DE 1/2", 1 TUERCA UNION DE FO.GO. DE 1/2" Y 1 VALVULA DE GLOBO DE BRONCE ROSCADA DE 1/2"), EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION, SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA    | 5.00     | \$4,653.87     | \$23,269.35 |

IMPORTE DE TOMAS DOMICILIARIAS \$42,001.95  
IMPORTE DE RED DE AGUA POTABLE \$99,272.50

0102

ROTULO DE OBRA

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA  
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 6 de 6

OBRA:

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

| PRESUPUESTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|------------|
| Clave       | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad | Cantidad | Precio Unitari | Total      |
| 01120022    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE CONCLUSION DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14, INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA DOSPM, INCLUYE: COLOCACION EN DADOS DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA    | 1.00     | \$7,991.81     | \$7,991.81 |

IMPORTE DE ROTULO DE OBRA \$7,991.81  
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNA \$107,264.31

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO \$107,264.31

IVA(16%) \$17,162.29

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA \$124,426.60

(\* CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 60/100 M.N. \*)

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA  
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54