



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE GENARO ESTRADA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE GENARO ESTRADA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.					
1.-	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN ESTABLECIENDO EJES, NIVELES, PUNTOS DE REFERENCIA Y SU CONSERVACIÓN TOTAL DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 27/100 M.N. **	M2	804.69	\$ 15.41	\$ 12,400.27
	CORTE EN CAJA CON EQUIPO MECANICO Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. **	M3	40.23	\$ 66.11	\$ 2,659.61
1.3	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. **	M2	804.69	\$ 34.47	\$ 27,737.66
1.7	RELLENO EN AREA DE BANQUETA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. **	M3	80.47	\$ 582.03	\$ 46,835.95
Total de TRABAJOS PRELIMINARES					\$ 89,633.49
** OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. **					
2.-	GUARNICIONES Y BANQUETAS				
2.1	CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL CON BASE DE 20 CMS, BORDILLO DE 15 CMS Y ALTURA DE 30 CMS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN TRAMO RECTO REFORZADO CON ARMEX 15x30-4 ELECTROSOLDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EXCAVACION A MANO DE 20 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE PROFUNDIDAD. Total: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 79/100 M.N. **	ML	551.55	\$ 460.19	\$ 253,817.79
	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. **	M2	804.69	\$ 601.17	\$ 483,755.49
Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS					\$ 737,573.28
** SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. **					
3.-	VARIOS				
3.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA Total: ** ONCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 68/100 M.N. **	M2	804.69	\$ 14.43	\$ 11,611.68
3.2	ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 1" X 1" CAL. 14 DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGADA EN CONCRETO 30 CMS. Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,289.07	\$ 5,289.07

TOTAL DE HOJA : \$ 844,107.52
TOTAL ACUMULADO : \$ 844,107.52

Autorizó:

Juan Manuel López Menchaca
Director de Obras Publicas



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE GENARO ESTRADA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA A LA OBRA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,956.55	\$ 3,956.55
3.6	RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.40 X 1.00 MTS. DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 Y TAPADERA DE CONCRETO ARMADA CON ALAMBRO @ 5 CMS Y 0.10 MTS. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** CATORCE MIL CUATRO PESOS 90/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 2,800.98	\$ 14,004.90
Total de VARIOS					\$ 34,862.20
** TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE GENARO ESTRADA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.					\$ 862,068.97
** OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 862,068.97
** OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 137,931.04
				Total	\$ 1'000,000.01
** UN MILLON PESOS 01/100 M.N. **					

Autorizó:

Juan Manuel López Menchaca
Director de Obras Publicas