



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

24/Feb/2024

1

(058AH24PR)CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	INFRAESTRUCTURA EJIDAL		1.00	1'650,636.34	
1.1	TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MARCO RÍGIDO DE IPR 10X53/4		1.00	1'650,636.34	
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		1.00	30,998.01	30,998.01
1.1.2	CIMENTACIÓN		1.00	91,980.16	91,980.16
1.1.3	TECHUMBRE		1.00	1'413,349.16	1'413,349.16
1.1.4	PISOS		1.00	10,342.80	10,342.80
1.1.5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.00	100,303.91	100,303.91
1.1.6	VARIOS		1.00	3,662.30	3,662.30
1.1	Total de TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MARCO RÍGIDO DE IPR 10X53/4		1.00	1'650,636.34	1'650,636.34
	** UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. **				
1	Total de INFRAESTRUCTURA EJIDAL		1.00	1'650,636.34	1'650,636.34
	** UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				1'650,636.34
	** UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. **				
				16 % I.V.A	264,101.81
				Total	1'914,738.15
	** UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. **				

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
TECHU MET 24X18 BOL TOSAL DOS 2024 JR

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. KARLA PAOLA ALDUENDA ORTEGA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



24/Fet

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

(058AH24PR)CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	INFRAESTRUCTURA EJIDAL		1.00	1'650,636.34	
1.1	TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MARCO RÍGIDO DE IPR 10X53/4		1.00	1'650,636.34	
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		1.00	30,998.01	
1.1.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA EN CONSTRUCCIÓN	M2	432.00	17.73	7,659.36
1.1.1.2	CORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON DISCO PUNTA DE DIAMANTE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	48.00	47.04	2,257.92
1.1.1.3	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM. DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	14.40	115.71	1,666.22
1.1.1.4	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B", DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M3	20.28	340.14	6,898.04
1.1.1.5	SUMNISTRO DE MATERIAL DE BANCO "BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: REGALÍAS POR EXTRACCIÓN DE MATERIAL, CRIBA, CARGA, ACARREO, SOBRECARREO, PUESTO EN CEPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M3	3.74	1,094.97	4,095.19
1.1.1.6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PIZÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR.	M3	12.55	247.44	3,105.37
1.1.1.7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO "BALASTRE FINO GRADUADO" CON PIZÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M3	2.88	271.52	781.98
1.1.1.8	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	11.85	240.80	2,853.48
1.1.1.9	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 5 KM. DE DISTANCIA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA.	M3	11.85	141.81	1,680.45
1.1.1	Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. **		1.00	30,998.01	30,998.01
1.1.2	CIMENTACIÓN		1.00	91,980.16	
1.1.2.1	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	14.40	317.56	4,572.86
1.1.2.2	ZAPATA AISLADA DE 1.50 X 1.20 X 0.20 M DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2., TIPO LINDERO DOBLE PARRILLA	PZA	10.00	3,789.03	37,890.30

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
TECHU MET 24X18 BOL TOSAL DOS 2024 JR

REVISÓ Y AUTOR

ARQ. KARLA PAOLA ALDUENDA ORTÍ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBL



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

24/Feb/2024

2

(058AH24PR)CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	ARMADA CON VARILLAS No. 3 @ 12 CM. EN AMBAS DIRECCIONES, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (VER PLANO).				
1.1.2.3	DADO DE CONCRETO DE 0.40 X 0.40 M. DE SECCIÓN Y 1.30 M. DE ALTURA, ARMADO CON 8 VRS. 1/2" DE DIAM., ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM., CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ANCLAJE EN PLANCHA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO. CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	10.00	2,219.24	22,192.40
1.1.2.4	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE COLD ROLL DE 5/8", 91 CM. TOTAL, 0.60 M. DE LARGO, 16 CM. DE PATA Y 15 CM. ROSCADO PARA AJUSTAR A COLUMNA INCLUYE: MORTERO GROUT, 4 TUERCAS, RONDANAS PLANAS Y DE PRESION (8 PZAS) DE 5/8" AHOGADA EN EL DADO	PZA	10.00	2,732.46	27,324.60
1.1.2	Total de CIMENTACIÓN ** NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 16/100 M.N. **		1.00	91,980.16	91,980.16
1.1.3	TECHUMBRE		1.00	1'413,349.16	
1.1.3.1	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO RIGIDO DE 16.40 M. DE ANCHO TOTAL, CONSTRUIDA CON VIGA IPR DE 10" X 5 3/4" (44.7 KG/ML), COLUMNA DE 4.03 M. CON PLACA DE 1/2" DE 40X40 CM. BARRENADA Y SOLDADA EN SU BASE, REFUERZO VERTICAL DE 0 A 25 CM DE 2.20 M. DE IPR-10" X 5 3/4" , VIGA HORIZONTAL DE 16.40 M. CON REFUERZO DE 0 A 25 DE 2.20 M. Y PLACA DE 1/2" X 0.40X0.30 AL CENTRO, (VER PLANO), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL DEL TIPO ANTICORROSIVA	PZA	5.00	178,203.34	891,016.70
1.1.3.2	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE VIGA DE ARRIOSTRE LATERAL CON POLIN DE 6" CAL-14 DOBLE EN CAJON DESBASTADO EN LOS EXTREMOS PARA SOLDARLO A LAS COLUMNAS Y SOPORTADO CON ANGULO DE 3/16 X 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR,CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO.	ML	48.00	712.51	34,200.48
1.1.3.3	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE POLIN DOBLE EN CAJON SOLDADO AL MARCO Y SUJETO CON ANGULO DE 3/16 X 2, TAPADO EN LOS EXTREMOS CON LAMINA LISA CAL-18, COMO REFUERZO A BASE DE MONTEN DE 6" CAL-14 (POLIN DE 6" X 6 M. C/14 DE 25.25 KG/PZA), A 3 M. DE LAS COLUMNAS INDICADA EN PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR,CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO.	ML	48.00	732.73	35,171.04
1.1.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENSOR A BASE DE COLD ROLL DE 5/8" (10.86 M. APROX.), INCLUYE: ROSCADO, TUERCA Y SOLERA DE AJUSTE DE ACUERDO AL PROYECTO, MATERIAL, CORTE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE	PZA	16.00	2,731.15	43,698.40

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
TECHU MET 24X18 BOL TOSAL DOS 2024 JR

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. KARLA PAOLA ALDUENDA ORTEGA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

24/Feb/2024
3

(058AH24PR)CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	ANTICORROSIVO.				
1.1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLINES A BASE DE MONTEN DE 6" POLIN DE 6" X 6 M. CAL- 14 (25.25 KG/PZA) SEPARACIONES INDICADAS EN PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ANTICORROSIVO.	ML	338.80	414.10	140,297.08
1.1.3.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 1 1/2" X 3.24 KG/M. PARA CONTRAFLAMBEO DE POLINES CENTRALES DE HASTA 0.40 M. DE LONGITUD INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ANTICORROSIVO	PZA	5.00	250.21	1,251.05
1.1.3.7	SUMINISTRO É INSTALACION DE RIGIDIZANTE ENTRE POLINES A BASE DE PTR DE 11/2 CAL 14 DE 1.40 M. DE LONGITUD APROX., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA , PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO	PZA	56.00	461.09	25,821.04
1.1.3.8	TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR ACANALADA CAL. 26 R72, INCLUYE: 4 PIJAS SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ENSAMBLES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	467.21	504.51	235,712.12
1.1.3.9	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DENTADO DE LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	ML	24.35	253.85	6,181.25
1.1.3	Total de TECHUMBRE		1.00	1'413,349.16	1'413,349.16
	** UN MILLON CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. **				
1.1.4	PISOS		1.00	10,342.80	
1.1.4.1	PISO DE CONCRETO ARMADA CON MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO BROCHEADO Y VOLTEADOR EN AREA DE ZAPATAS, INCLUYE: COLOCACIÓN, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	14.40	718.25	10,342.80
1.1.4	Total de PISOS		1.00	10,342.80	10,342.80
	** DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **				
1.1.5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.00	100,303.91	
1.1.5.1	ACOMETIDA ELECTRICA DE 4.80 M. DE ALTURA, ZAPATA DE 1.00X1.00X0.20 M. ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" A.C. 15 A.S. COLUMNA ARMADA CON ARMEX 15X30-4, F'C=200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM., INCLUYE: BASE DE MEDIDOR, INTERRUPTOR GENERAL, CABLE THW CALIBRE #6, VARILLA DE TIERRA Y TUBOS GALVANIZADOS, CIMBRA ACABADO COMÚN, EXCAVACIÓN, RELLENO, RETIRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO	PZA	1.00	11,821.68	11,821.68

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO AVILA
 SUBDIRECTOR TÉCNICO
 TECHU MET 24X18 BOL TOSAL DOS 2024 JR

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. KARLA PAOLA ALDUENDA ORTEGA
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

24/Feb/2024
4

(058AH24PR)CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.				
1.1.5.2	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON 2 CABLES THW CAL 8 Y UN CALIBRE 10, INCLUYE: BAJADA DE ACOMETIDA Y SUBIDA A CENTRO DE CARGA POLIDUCTO DE 1", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	9.52	191.20	1,820.22
1.1.5.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE P.V.C CIRCULAR 40 CM. DE ALTURA RESISTENCIA CON TAPA, INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION Y RELLENO	PZA	2.00	1,179.49	2,358.98
1.1.5.4	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD 3/4" INCLUYE : MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	111.16	169.39	18,829.39
1.1.5.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 CABLES CU. CAL-10, Y 1 CABLE CU. CAL-12 EN REFLECTORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	111.16	100.37	11,157.13
1.1.5.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGAS DE 4 CIRCUITOS EN CAJA NEMA CON TAPA, INCLUYE: ADOSAMIENTO EN IPR, CUATRO INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1X20 AMPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	304.53	304.53
1.1.5.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FISICA A BASE DE VARILLA DE COBRE COPPERWELD DE 1.50 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: CONECTOR, CABLE THW CAL 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	1,635.82	1,635.82
1.1.5.8	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE LAMPARA HIGHBAY 150 W BASICO LED CON DISIPADOR DE ALUMINIO, PROTECTO CRISTAL TEMPLADO, TONILLOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA	PZA	12.00	4,364.68	52,376.16
1.1.5	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA ** CIEN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 91/100 M.N. **		1.00	100,303.91	100,303.91
1.1.6	VARIOS		1.00	3,662.30	
1.1.6.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	432.00	7.14	3,084.48
1.1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINÍL DE 15X30 CON LA LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	577.82	577.82
1.1.6	Total de VARIOS ** TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. **		1.00	3,662.30	3,662.30

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
 SUBDIRECTOR TÉCNICO
 TECHU MET 24X18 BOL TOSAL DOS 2024 JR

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. KARLA PAOLA ALDUENDA ORTEGA
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

24/Feb/2024

5

(058AH24PR)CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1.1	Total de TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MARCO RÍGIDO DE IPR 10X53/4 ** UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. **		1.00	1'650,636.34	1'650,636.34
1	Total de INFRAESTRUCTURA EJIDAL ** UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. **		1.00	1'650,636.34	1'650,636.34
	Subtotal de Presupuesto ** UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. **				1'650,636.34
				16 % I.V.A	264,101.81
				Total	1'914,738.15
	** UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. **				

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
TECHU MET 24X18 BOL TOSAL DOS 2024 JR

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. KARLA PAOLA ALDUENDA ORTEGA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS