SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO C. PROFA. CARLOTA FERNÁNDEZ Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

RESUMEN

E1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO C. PROFA. CARLOTA FERNÁNDEZ Y AV. ÁLVARO OBREGÓN**		
P01	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO**		
	TOTAL DE	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO**	**$1,546,395.79**
	TOTAL DE	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO C. PROFA. CARLOTA FERNÁNDEZ Y AV. ÁLVARO OBREGÓN**	**$1,546,395.79**
		SUB TOTAL $	**$1,546,395.79**
		I. V. A. 16% $	**$247,423.33**
		TOTAL $	**$1,793,819.12**

A DE C CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
ING. JORGE MIGUEL CELIS FEL
REPRESENTANTE LEGA

CULIACAN, SINALOA A 06 DE MARZO DEL 2025

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO C. PROFA. CARLOTA FERNÁNDEZ Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

PRESUPUESTO

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
E1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO C. PROFA. CARLOTA FERNÁNDEZ Y AV. ÁLVARO OBREGÓN**				
P01	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO**				
P01S01	**SEMAFOROS**				
SEMACF-01	ESTRUCTURA SENCILLO PARA SEMAFORO P-300, BRAZOS DE 5.5 M, ACABADO ESMALTE NEGRO. INCLUYE: ANCLAS, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **P.U.: (SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 86/100 M.N.)**	PZA	4.00	$75,906.86	$303,627.4
SEMACF-02	SEMAFORO DE 4 LUCES EN LEDS DE 30 CM R-A-V-FI EN MATERIAL DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO PARA PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA. INCLUYE: NIPLES, HERRAJES, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **P.U.: (CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.)**	PZA	4.00	$51,737.12	$206,948.4
SEMACF-03	SEMAFORO DE 3 LUCES EN LEDS DE 30 CM R-A-V EN MATERIAL DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO PARA PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA. INCLUYE: NIPLES, HERRAJES, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **P.U.: (TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 53/100 M.N.)**	PZA	4.00	$38,618.53	$154,474.1
SEMACF-04	CONTROL CENTRALIZABLE C-208 DE 8 FASES, 16 ENTRADAS, 0 CANALES, S/AMPLIF. PARA DETECTORES PEATONALES Y CAMARAS VIDEODETECTORAS, CON GPS. DISEÑADO PARA OPERAR TANTO CON TIEMPOS FIJOS O ACTUADOS POR EL TRANSITO. INC. POSTE GALV. DE 1.00 M DE ALTO Y ANCLAS. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **P.U.: (TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.)**	PZA	1.00	$313,433.77	$313,433.7
SEMACF-05	SEMAFORO 2 LUCES PEEK 30CM, SECC Y TAPA NEGRA, VIS TUNEL. NEG, LAMP DE LEDS, ROJO SILUETA PEATON ALTO, VERDE SILUETA PEATON SIGA. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **P.U.: (TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.)**	PZA	8.00	$34,348.55	$274,788.4
SEMACF-06	ESTACION DE BOTON DE POLICARBONATO (PUSH BUTTON ML-1). INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **P.U.: (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N.)**	PZA	2.00	$2,875.43	$5,750.8
SEMACF-07	CAMARA DE VIDEO DETECCION VEHICULAR 3mm A COLOR Marca CITILOG, Mod. XCAM-P. INCLUYE: BRAKET, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **P.U.: (SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 03/100 M.N.)**	PZA	2.00	$63,931.03	$127,862.0
	Total de SEMAFOROS				**$1,386,885.1**

A DE C CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. JORGE MIGUEL CELIS FELIX
REPRESENTANTE LEGAL

CULIACAN, SINALOA A 06 DE MARZO DEL 2025

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO C. PROFA. CARLOTA FERNÁNDEZ Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

PRESUPUESTO

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
P01S02	**INSTALACION ELECTRICA**				
SEMACF-08	CABLE C/BLINDAJE 4*22 AWG MARCA ARSA. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. **P.U.: (DOSCIENTOS SEIS PESOS 91/100 M.N.)**	ML	70.00	$206.91	$14,483.7
SEMACF-09	CABLE 10 AWG PARA ALIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. **P.U.: (CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 31/100 M.N.)**	ML	30.00	$191.31	$5,739.3
SEMACF-10	LOTE TOMACORRIENTE (CENTRO DE CARGA PARA CONTROL C-208), INC. TUBO CONDUIT 11/4"X3.00 M, MUFA, INTERRUPTOR, GABINETE NEMA,, CONECTORES, ABRAZADERAS, CABLE CAL 8 AWG, ETC. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **P.U.: (DIECISÉIS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 57/100 M.N.)**	JGO	1.00	$16,129.57	$16,129.5
SEMACF-11	TIERRA FISICA CAL. 2 AWG DE 1 X 45 CM. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **P.U.: (TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 63/100 M.N.)**	PZA	1.00	$3,317.63	$3,317.6
SEMACF-12	CABLE USO RUDO 5X14 AWG ESPECIAL P/SEMAF. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. **P.U.: (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.)**	ML	280.00	$285.51	$79,942.8
SEMACF-13	CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL 6 PARA ACOMETIDA AEREA. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. **P.U.: (CIENTO DOCE PESOS 38/100 M.N.)**	ML	70.00	$112.38	$7,866.6
SEMACF-14	CABLE TW CAL. 8. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. **P.U.: (CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.)**	ML	30.00	$143.22	$4,296.6
SEMACF-15	CABLE USO RUDO 3X14 AWG ESPECIAL P/SEMAF. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. **P.U.: (CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.)**	ML	50.00	$177.97	$8,898.5
	Total de INSTALACION ELECTRICA				**$140,674.7**
P01S03	**SEÑALIZACION**				
SEMACF-16	SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 DE 71X71 CM EN ACAB. ALTA INT. E IMPRESIÓN SERIG. CON ANTIGRAFITTI, SEGÚN NORMAS SCT. INCLUYE INSTALACIÓN. **P.U.: (NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 98/100 M.N.)**	PZA	2.00	$9,417.98	$18,835.9
	Total de SEÑALIZACION				**$18,835.9**
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO				**$1,546,395.7**
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO C. PROFA. CARLOTA FERNÁNDEZ Y AV. ÁLVARO OBREGÓN				**$1,546,395.7**
	Total del Presupuesto				**$1,546,395.7**

CULIACAN, SINALOA A 06 DE MARZO DEL 2025

A DE C CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. JORGE MIGUEL CELIS FELIX
REPRESENTANTE LEGAL