

LUMINARIA LED G9 50WATTS.
POSTE METALICO OCTOGONAL GALVANIZADO DE 8.00 MTS.

ESPECIFICACIONES


- 1.- LUMINARIA G9 50W
CON BRAZO DE 1.80 M.
- 2.- POSTE METALICO GALVANIZADO DE 8.00 M.
- 3.- BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO
- 4.- POLIDUCTO S/R
- 5.- ANCLA DE FIERRO 16mm

NOTA:
SE USARA CABLE DE COBRE TIPO THW EN EL INTERIOR DE POSTE METALICO HASTA LA LUMINARIA 2- CAL- 10 (FASES) + 1-CAL. 8 (T.F.).
SE USARA UN JUEGO DE CONEXION EN CADA ARBOTANTE CON 3 CONECTORES VCSE44 Y 3 MANGAS TERMOCONTRACTILES CAL. 6

Dimensiones del producto y embalaje
Únicamente instalación horizontal


G9 50W

Modelo	Potencia	(L1xA1xH1)	(L2xA2xH2)	EPA	l'a'h(mm)	Peso Neto	P.N. (con cristal)
DMSL-G9-050	50W	405x135x78.5	/	0.0546m²	440x170x125	1,5KG	/




DETALLE DE LUMINARIA.-

DETALLE DE REGISTRO
0.40 x 0.40 x 0.40 INT.




DETALLE DE COLOCACION DE DUCTOS EN CEGA.




- 1.-DUCTO POLIDUCTO DE 38 MM DE DIAMETRO, COLOR NARANJA CON CABLE DE COBRE XXHW CONDUCTORES. CON AISLAMIENTO PARA 600V CALIBRES INDICADOS.
- 2.-MATERIAL COMPACTADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 90%.
- 3.-CONCRETO F'C=100 KG/CM2.
- 4.-PLANTILLA FINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.
- 5.-MATERIAL COPACTADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

DETALLE DE COLOCACION DE REGISTRO EN CEGA.




PAREDES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2

DETALLE CEGA DE 0.30x0.30cm.



DETALLE DE BASE PIRAMIDAL



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

PROYECTO:
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , CALLE MINA GUADALUPE DE LOS REYES ENTRE CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES Y BIENESTAR SOCIAL, EL LA COLONIA HUIZACHEZ, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:

DETALLE DE LUMINARIA.-



ARG. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARG. ARLETTE DIAZ LEON
SRIA. MPAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. ADRIAN SANCHEZ ANGULO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:
UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

REVISO:
UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

CLAVE PRESUPUESTO:
PAV124GPEDELOSREYESPLUTARCOYBIENESTAR

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
24°45'46.59" N. 107°23'14.64" O.

ESCALA:
S/ESCALA

FECHA:
2024

ARCHIVO:

NUMERO DE PLANO:
6 DE 10