



DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN TERRENO DE JUMAPAE, ESCUINAPA, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REH POZO PROFUNDO - JUMAPAE					
ESC-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUTO DE 1 1/2" PARA ALIMENTADOR ELECTRICO, INCLUYE EXCAVACION DE ZANJA Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO	ML	48.00	170.40	8,179.20
ESC-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE 6" 20 HP 220 V 3F.	PZA	1.00	105,623.93	105,623.93
ESC-004	INSTALACION DEL ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE CAL. 4 XLP SUBTERRANEO MÁS 1 CABLE CAL. 10 PARA TIERRA FÍSICA.	ML	63.00	228.38	14,387.94
ESC-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE ARRANCADOR, EN MURO EXISTENTE.	PZA	1.00	11,705.27	11,705.27
ESC-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO CON 4 CABLES DEL NO. 4, ALIMENTADOR PRINCIPAL DE INTERRUPTOR PPAL A INTERRUPTOR GENERAL DE BOMBA.	ML	1.40	364.32	510.05
ESC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA HIMEL EN MURETE DE MEDICIÓN (40X30CM).	PZA	1.00	2,847.13	2,847.13
ESC-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 6" CEDULA DE 40 PARA SUCCION DE AGUA.	ML	15.00	525.83	7,887.45
ESC-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK DE 4 FOFO".	PZA	1.00	7,652.10	7,652.10
ESC-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4".	PZA	1.00	5,913.31	5,913.31
ESC-015	CONEXION DE TUBO DE GALERIA FILTRANTE A RED MUNICIPAL, INCLUYE, BRIDAS, COPLES, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	9,970.14	9,970.14
ESC-016	PRUEBA DE LABORATORIO ESTUDIO-FISICO-QUIMICO PARA DETERMINACION DEL CONSUMO DEL AGUA.	PZA	1.00	16,715.72	16,715.72
ESC-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X60 AMP.	PZA	1.00	4,617.20	4,617.20
ESC-018	SISTEMA PLC PARA PROTECCIÓN DE BOMBA, INCLUYE: CABLE, SENSORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	LOTE	1.00	32,318.46	32,318.46
ESC-019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90°X1" DE FOFO.	PZA	1.00	2,775.06	2,775.06

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL

ESC-FAISMUN-2025-013



MUNICIPIO DE ESCUINAPA SINALOA

HOJA 2/2

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN TERRENO DE JUMAPAE, ESCUINAPA, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ESC-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE.	PZA	1.00	2,215.05	2,215.05
ESC-023	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE TREN DE PZAS ESPECIALES A BASE DE TUBERIA DE 4" DE FOFO.	PZA	1.00	31,005.91	31,005.91
IMPORTE DE REH POZO PROFUNDO - JUMAPAE					264,323.92
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO					264,323.92
IVA (16.00%)					42,291.83
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					306,615.75

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL