



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO.

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

1

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.					
PRELIMINARES					
LIMP	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** DIECISIETE PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL SESENTA PESOS 04/100 M.N. **	M2	459.00	\$ 17.56	\$ 8,060.04
1.7	RELLENO DE MATERIAL DE CERRO PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. Precio Unitario: ** SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. **	M3	75.00	\$ 723.25	\$ 54,243.75
1.4	CORTE Y ACARREO EN AREA DE TERRENO INESTABLE CON EQUIPO MECANICO CON 30% DE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A PRIMER KILOMETRO. Precio Unitario: ** NOVENTA PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 88/100 M.N. **	M3	112.50	\$ 90.07	\$ 10,132.88
Total de PRELIMINARES					\$ 72,436.67
** SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. **					
ALBAÑILERIA					
CONES	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO ACABADO ESTAMPADO. CONCRETO ECHO EN OBRA DE 10CM DE ESPESOR INCLUYE: DESMOLDANTE, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS 61/100 M.N. **	M2	38.40	\$ 1,252.62	\$ 48,100.61
DENT	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 40 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO @25CMS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	ML	80.00	\$ 559.37	\$ 44,749.60
DENT	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO @25CMS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL CIEN PESOS 17/100 M.N. **	ML	73.52	\$ 450.22	\$ 33,100.17
FIR	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO FLOTEADO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 28/100 M.N. **	M2	226.91	\$ 678.42	\$ 153,940.28

TOTAL DE HOJA : \$ 352,327.33
TOTAL ACUMULADO : \$ 352,327.33

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO.

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

2

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
PLAN	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA, CONCRETO ECHO EN OBRA. Precio Unitario: ** QUINIENTOS UN PESOS 97/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 48/100 M.N. **	M2	30.70	\$ 501.97	\$ 15,410.48
Total de ALBAÑILERIA					\$ 295,301.14
** DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 14/100 M.N. **					
MOBILIARIO URBANO					
BOTE	SUMINISTRO DE BOTE DE BASURA SENCILLO GIRATORIO, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 6,419.19	\$ 12,838.38
MOVG	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, INCLUYE; SUMINISTRO DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION, (INCLUYE ACARREO PUESTO EN OBRA). Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 23/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 156,724.23	\$ 156,724.23
BANC	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA DE TUBO DE 1 1/2" CON DESCANZA BRAZOS ROLADO Y RESPALDO PRE-TRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREO PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 20,930.69	\$ 41,861.38
JGOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION DE ELLOS MISMOS. Precio Unitario: ** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 22/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 143,713.22	\$ 143,713.22
Total de MOBILIARIO URBANO					\$ 355,137.21
** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N. **					
JARDINERIA					
*TEMP	SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO PARA AREA DE GIMNASIO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N. **	M2	226.91	\$ 729.18	\$ 165,458.23
PLANO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DURANTA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	ML	56.00	\$ 207.82	\$ 11,637.92

TOTAL DE HOJA : \$ 547,643.84
TOTAL ACUMULADO : \$ 899,971.17

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO.

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

3

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SIETE PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. **				
PLANO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 3,214.40	\$ 19,286.40
AGU	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE AGUA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION. Precio Unitario: ** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,539.62	\$ 1,539.62
Total de JARDINERIA					\$ 197,922.17
** CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 17/100 M.N. **					
INSTALACIONES ELECTRICAS					
LAMP	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINANTE LED, INCLUYE; SUMINISTRO DE ARBOTANTE, LAMPARA Y BASE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION. Precio Unitario: ** DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 12,986.56	\$ 116,879.04
REGIS	REGISTRO ELECTRICO 40X40 CMS INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION. Precio Unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 79/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 1,436.31	\$ 12,926.79
BASE	BASE TRAPESOIDAL DE 80 CMS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. Precio Unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 97/100 M.N. ** Total: ** VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 73/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 2,618.97	\$ 23,570.73
CABL #	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #10 PARA INSTALACION SUBTERRANEA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. Precio Unitario: ** CIENTO QUINCE PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL CIENTO OCHO PESOS 10/100 M.N. **	ML	70.00	\$ 115.83	\$ 8,108.10
CABL #	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #12 PARA INSTALACION EN POSTE DE LUMINARIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. Precio Unitario: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **	ML	30.00	\$ 94.52	\$ 2,835.60
CENTF	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA 220 VOLTS PREFABRICADA, CONTACTOR Y FOTOCELDA, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION EN SITIO DE LA OBRA. Precio Unitario: ** DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 19,698.99	\$ 19,698.99
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ 184,019.25

TOTAL DE HOJA : \$ 204,845.27
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'104,816.44

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO.

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

4

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

**** CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N. ****

CERCA PERIMETRAL

*TEMP	RETIRO DE CERCA EXISTENTE EN MAL ESTADO A BASE DE TELA CICLONICA, POSTES DE LINEA Y POSTES DE REFUERZO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. Precio Unitario: ** CIENTO CINCO PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N. **	ML	50.00	\$ 105.27	\$ 5,263.50
04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE ESQUINERO O REFUERZO DE TUBO GALVANIZADO DE 2 7/8" Y 3.00 MTS. DE ALTURA. Precio Unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 1,491.26	\$ 4,473.78
*TEMP	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE LÍNEA DE TUBO GALVANIZADO DE 1 7/8" Y 2.50 MTS. DE ALTURA. Precio Unitario: ** UN MIL VEINTIDOS PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. **	PZA	15.00	\$ 1,022.58	\$ 15,338.70
06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELA CICLÓNICA GALVANIZADA DE 2.00 MTS DE ALTURA C-10.5. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TRES PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **	ML	50.00	\$ 403.86	\$ 20,193.00
09	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS ARMADA CON ARMEX Y CONCRETO HECHO EN OBRA. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. **	ML	50.00	\$ 472.48	\$ 23,624.00
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDAS HORIZONTALES EN POSTE DE REFUERZO Y ESQUINERO. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 491.42	\$ 1,965.68
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA SUPERIOR A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 1 7/8". Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 50/100 M.N. **	ML	50.00	\$ 370.29	\$ 18,514.50
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS A 3 HILADAS. Precio Unitario: ** NOVENTA PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. **	ML	50.00	\$ 90.91	\$ 4,545.50

Total de CERCA PERIMETRAL

\$ 93,918.66

**** NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 66/100 M.N. ****

VARIOS

4.3	ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS. Precio Unitario: ** CINCO MIL UN PESOS 19/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,001.19	\$ 5,001.19
-----	---	-----	------	-------------	-------------

TOTAL DE HOJA : \$ 98,919.85
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'203,736.29

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO.

LOCALIDAD: CUBIRI DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

5

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Total: ** CINCO MIL UN PESOS 19/100 M.N. **					
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,173.85	\$ 4,173.85
LIMP G	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Precio Unitario: ** DIECISEIS PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. **	M2	459.00	\$ 16.76	\$ 7,692.84
Total de VARIOS					\$ 16,867.88
** DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA MAQUINA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.					\$ 1'215,602.98
** UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 98/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'215,602.98
** UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 98/100 M.N. **					
				I.V.A. 16%	\$ 194,496.48
				Total	\$ 1'410,099.46
** UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N. **					

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS