



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 01/sep./2025

HOJA: 1 de 1

OBRA:

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

RESUMEN DE PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
01	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.				\$201,125.79
0101	PRELIMINARES				\$388.66
0102	CIMENTACION				\$23,186.82
0103	PISO				\$10,254.55
0104	MUROS, DALAS Y CASTILLOS				\$44,929.50
0105	LOSA Y AZOTEA				\$41,900.11
0106	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				\$27,380.93
0107	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$21,321.38
0108	CANCELERIA				\$16,570.13
0109	PINTURA				\$7,068.00
0110	LIMPIEZA				\$651.78
0111	ROTULO DE OBRA				\$7,473.93
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					\$201,125.79
IVA(16%)					\$32,180.13
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA					\$233,305.92

(* DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 92/100 M.N. *)

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 01/sep./2025

HOJA: 1 de 5

OBRA:

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
01	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.				
0101	PRELIMINARES				
01010001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	17.22	\$22.57	\$388.66
				IMPORTE DE PRELIMINARES	\$388.66
0102	CIMENTACION				
01010030	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3	4.00	\$586.59	\$2,346.36
01020056	ZAPATA AISLADA DE 1.00X1.00X0.20 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO F'C=200 KG/CM2	PZA	4.00	\$1,881.84	\$7,527.36
01021307	DADO DE CONCRETO DE 20 X 20 CMS ARMADO CON ARMEX 15X20-4 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	4.00	\$661.30	\$2,645.20
01031018	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. REFORZADA CON ARMEX 15X20-4 CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Cimbra ACABADO COMUN.	ML	16.00	\$500.78	\$8,012.48
01010020	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO (NO INCLUYE MATERIAL) INCLUYE: RIEGO CON AGUA PARA LA SATURACION DEBIDA Y APISONADO CON PISON DE MANO HASTA OBTENER LA COMPACTACION REQUERIDA	M3	4.52	\$242.59	\$1,096.51
01060087	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO	M3	5.88	\$265.12	\$1,558.91
				IMPORTE DE CIMENTACION	\$23,186.82

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 01/sep./2025

HOJA: 2 de 5

OBRA:

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
0103	PISO				
06020017	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLALAC 6/6-10/10 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 ACABADO BROCHADO INCLUYE CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, DAR ACABADO ESPECIFICADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	14.82	\$691.94	\$10,254.55
				IMPORTE DE PISO	\$10,254.55
0104	MUROS, DALAS Y CASTILLOS				
01030017	MURO DE BLOCK SOLIDO DE JAL DE 9X14X28 CMS DE 14 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO DE ALBAÑILERIA-ARENA PROP. 1:3 DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA	M2	35.29	\$888.20	\$31,344.58
01031025	CASTILLO DE 15X15 CMS. REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CIMBRA ACABADO COMUN.	ML	12.00	\$464.37	\$5,572.44
01031020	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. REFORZADA CON ARMEX 15X20 -4 CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CIMBRA ACABADO COMUN.	ML	16.00	\$500.78	\$8,012.48
				IMPORTE DE MUROS, DALAS Y CASTILLOS	\$44,929.50
0105	LOSA Y AZOTEA				
01040077	LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ACABADO COMUN	M2	19.30	\$1,914.27	\$36,945.41
01053027	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO BLANCO CALIDAD 5 AÑOS A 2 MANOS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	19.30	\$256.72	\$4,954.70
				IMPORTE DE LOSA Y AZOTEA	\$41,900.11
0106	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 01/sep./2025

HOJA: 3 de 5

OBRA:

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
01070152	APLANADO EN LOSAS CON MORTERO DE ALBAÑILERIA-ARENA 1:3 TERMINADO FLOTEADO DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, NIVELADO, ELABORACION DEL MORTERO, DESPERDICIOS, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	19.30	\$449.41	\$8,673.61
01070153	APLANADO EN MUROS CON MORTERO DE ALBAÑILERIA-ARENA 1:3 TERMINADO FLOTEADO DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, NIVELADO, ELABORACION DEL MORTERO, DESPERDICIOS, MATERIALES ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	45.55	\$374.98	\$17,080.34
06020014	FILOS Y BOQUILLAS DE PUERTAS, VENTANAS Y ESQUINAS FORJADAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CMS DE ESPESOR	ML	9.70	\$167.73	\$1,626.98
IMPORTE DE RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS					\$27,380.93
0107	INSTALACIONES ELECTRICAS				
01100001	SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CON CABLE THW CAL. 12, CON CAJA CUADRADA DE 4" X 4", CAJA DE 2" X 4", APAGADOR, ROSETA, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	SAL	3.00	\$2,589.55	\$7,768.65
01100008	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CON CABLE THW CAL. 12 Y 14, CON CAJA DE 2" X 4",CONTACTO DUPLEX, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	SAL	4.00	\$2,697.26	\$10,789.04
01100029	CENTRO DE CARGA DE 4 TECLAS MARCA SQUARE'D INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1.00	\$2,763.69	\$2,763.69

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 01/sep./2025

HOJA: 4 de 5

OBRA:

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
IMPORTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS					\$21,321.38
0108	CANCELERIA				
01080252	PUERTA DE 0.90 X 2.10 MTS A BASE DE MULTIPANEL INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO DE 2", CHAPAS, BISAGRAS SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1.00	\$9,279.27	\$9,279.27
01080202	VENTANA DE 1.15 X 1.15 MTS DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 2" CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM INCLUYE: SECCION FIJA, CORREDIZAS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACION, SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1.00	\$7,290.86	\$7,290.86
IMPORTE DE CANCELERIA					\$16,570.13
0109	PINTURA				
01110001	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES A DOS MANOS INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA	M2	64.85	\$108.99	\$7,068.00
IMPORTE DE PINTURA					\$7,068.00
0110	LIMPIEZA				
01040154	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	17.22	\$37.85	\$651.78
IMPORTE DE LIMPIEZA					\$651.78
0111	ROTULO DE OBRA				

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO
ADMINISTRACION 2024-2027
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 01/sep./2025

HOJA: 5 de 5

OBRA:

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
01120022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CONCLUSION DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA DOSPM, INCLUYE: COLOCACIÓN EN DADOS DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$7,473.93	\$7,473.93

IMPORTE DE ROTULO DE OBRA	\$7,473.93
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER,	\$201,125.79

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$201,125.79
-------------------------------	--------------

IVA(16%)	\$32,180.13
----------	-------------

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA	\$233,305.92
---------------------------------------	--------------

(* DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 92/100 M.N. *)

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54