


LUMINARIA LED G9 50WATTS.  
POSTE METALICO OCTOGONAL GALVANIZADO DE 8.00 MTS.




DETALLE LUMINARIA.-

ESPECIFICACIONES

- 1.- LUMINARIA G9 50W  
CON BRAZO DE 1.80 MTS.
- 2.- POSTE METALICO GALVANIZADO DE 8.00 MTS.
- 3.- BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO
- 4.- POLIDUCTO S/R
- 5.- ANCLA DE FIERRO 16mm


NOTA:  
SE USARA CABLE DE COBRE TIPO THW EN EL INTERIOR DE POSTE METALICO HASTA LA LUMINARIA 2- CAL- 10 (FASES) + 1-CAL. 8 (T.F.).

SE USARA UN JUEGO DE CONEXION EN CADA ARBOTANTE CON 3 CONECTORES VCSE44 Y 3 MANGAS TERMOCONTRACTILES CAL. 6




DETALLE DE REGISTRO  
0.40 x 0.40 x 0.40 INT.

SIN ESCALA ACOT. EN MTS.




DETALLE DE COLOCACION  
DE DUCTOS EN CEPA.




- 1.-DUCTO POLIDUCTO DE 38 MM DE DIAMETRO, COLOR NARANJA CON CABLE DE COBRE XXHW CONDUCTORES. CON AISLAMIENTO PARA 600V CALIBRES INDICADOS.
- 2.-MATERIAL COMPACTADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 90%.
- 3.-CONCRETO F'C=100 KG/CM2.
- 4.-PLANTILLA FINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.
- 5.-MATERIAL COPACTADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

DETALLE DE COLOCACION  
DE REGISTRO EN CEPA.





PAREDES DE CONCRETO  
DE F'C=150 KG/CM2

DETALLE CEPA DE  
0.30x0.30Cm.



POLIDUCT NARANJA  
DE (11/4") 32mm

DETALLE DE BASE PIRAMIDAL



AYUNTAMIENTO DE  
CULIACAN

PROYECTO:

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO R. SERRANO, ENTRE CALLES GUILLERMO LAVEAGA Y CALLE JUAN DE DIOS BOJORQUEZ, COLONIA PEMEX, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION.



CONTENIDO:

DETALLE LUMINARIA

DESCRIPCION:



ARG. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL  
PRESIDENTE MUNICIPAL.

ARG. ARLETTE DIAZ LEON  
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

AREA DE EVALUACION TECNICA

REVISO:

AREA DE EVALUACION TECNICA

CLAVE DE PRESUPUESTO:

COORDENADAS GEOGRAFICAS:  
24°45'57.90"N 107°25'45.92"W

FECHA:

2024

ESCALA:

S/ESCA.

Nº DE PLANO:

6 DE 7