CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V.
CALLE VALLE DE LOS LIRIOS # 2469, COL. VALLE ALTO
TEL. (667) 750 30 26, CULIACAN, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE COSALA

DESCRIPCION DE OBRA.-
PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA.
CONTRATO No: COS/FAISM/2023/005
COSALA SINALOA A 30 DE ABRIL DE 2023
PERIODO DE EJECUCION: DEL 01 DE MAYO DE 2023 AL 29 DE JUNIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MPIO. COSALA				
1	PRELIMINARES				121,840.49
2	TERRACERIAS				139,127.41
3	PAVIMENTO				745,202.85
4	ACABADOS				25,725.80
	Total de CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MPIO. COSALA				1'031,896.55
	** UN MILLON TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				1'031,896.55
	** UN MILLON TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. **				
				IVA	165,103.45
				Total	1'197,000.00

** UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N. **

ING. CESAR ERNAN PADILLA MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V.
CALLE VALLE DE LOS LIRIOS # 2469, COL. VALLE ALTO
TEL. (667) 750 30 26, CULIACAN, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE COSALA

DESCRIPCION DE OBRA.-
PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA.
CONTRATO No: COS/FAISM/2023/005
COSALA SINALOA A 30 DE ABRIL DE 2023
PERIODO DE EJECUCION: DEL 01 DE MAYO DE 2023 AL 29 DE JUNIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MPIO. COSALA				
1	**PRELIMINARES**				
MP-01	TRAZO Y NIVELACION DE PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	803.680	22.64	18,195.32
EMP-03	DEMOLICION DE 50 CM DE ALTURA Y PROTECCION DE POZOS DE VISITA CON TARIMA DE MADERA. INCLUYE: LIMPIEZA EN INTERIOR Y RETIRO DE MATERIAL	M2	4.000	2,107.44	8,429.76
EMP-04	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL, INCLUYE AFINE	M3	281.280	248.15	69,799.63
EMP-05	CARGA Y ACARREO EN CAMION 1er KM MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE EXCAVACION (CAPACIDAD DE 7 M3)	M3	363.550	52.29	19,010.03
EMP-06	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE PRODUCTO DE EXCAVACION (CAPACIDAD DE 7 M3)	M3/KM	727.100	8.81	6,405.75
	Total de PRELIMINARES				**121,840.49**
2	**TERRACERIAS**				
EMP-07	AFINE Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR DE TERRENO NATURAL PARA RECIBIR MEJORAMIENTO	M2	803.680	38.63	31,046.16
EMP-08	SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE CONTROLADA DE BANCO FORMANDO BASE DE 20 CM.. COMPACTADO AL 95% PROCTOR PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA, ACARREO, COLOCACION, HOMOGENIZACION, MEZCLADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M3	160.750	595.91	95,792.53
EMP-10	LOCALIZAR POZO DE VISITA, INCLUYE: EXCAVACION, DAR ALTURA CON TABIQUE Y APLANADO DE 50 CM PROMEDIO, COLOCACION DE TAPA Y COMPACTACION DEL PERIMETRO	PZA	4.000	3,072.18	12,288.72
	Total de TERRACERIAS				**139,127.41**
3	**PAVIMENTO**				
EMP-11	GUARNICION TIPO "L" 15 CORONA X 30 DE ALTURA X 60 DE PATIN CON CONCRETO HIDRAULICO F`c=250 Kg/cm2 DIMENSIONES DE PROYECTO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	185.350	692.74	128,399.36
EMP-12	PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR	M2	692.710	854.27	591,761.37
EMP-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA DE FO. FO.TIPO PESADO DE 110 KG	PZA	4.000	6,260.53	25,042.12
	Total de PAVIMENTO				**745,202.85**
4	**ACABADOS**				
EMP-15	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	803.680	32.01	25,725.80

ING. CESAR ERNAN PADILLA MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V.
CALLE VALLE DE LOS LIRIOS # 2469, COL. VALLE ALTO
TEL. (667) 750 30 26, CULIACAN, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE COSALA

DESCRIPCION DE OBRA.-
PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA.
CONTRATO No: COS/FAISM/2023/005
COSALA SINALOA A 30 DE ABRIL DE 2023
PERIODO DE EJECUCION: DEL 01 DE MAYO DE 2023 AL 29 DE JUNIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
	Total de ACABADOS				25,725.80
	Total de CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MPIO. COSALA				1'031,896.55
	Subtotal de Presupuesto				1'031,896.55
				IVA	165,103.45
				Total	1'197,000.00

ING. CESAR ERNAN PADILLA MOLINA

REPRESENTANTE LEGAL