

Presupuesto

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.
PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN LA SINDICATURA DE BENITO JUAREZ (SECTOR BATAMOTE) DE LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.				
1.- PRELIMINARES				
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL A UN MAXIMO DE 300 MTS. ENTRE BANCO Y BANCO.	ML	565.00	
1.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3	1,510.96	
1.3	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN AGUA	M3	1,510.96	
1.4	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN DE 2.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN AGUA	M3	578.88	
1.5	PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO NO INCLUYE: MATERIAL DE BANCO	M3	99.24	
1.6	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, CON GRAVA-ARENA EN EXCAVACIONES CON PRESENCIA DE AGUA, NO INCLUYE MATERIAL DE BANCO, CON ESPESOR DE PROYECTO.	M3	844.88	
1.7	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, NO INCLUYE EL MATERIAL.	M3	1,990.61	
1.8	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	1,510.96	
1.9	ADQUISICION Y CARGA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENOS: PLANTILLA Y ACOSTILLADO (1ER KM)	M3	2,934.72	
1.10	ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA PLANTILLA Y RELLENOS A UNA DISTANCIA DE 35 KMS.	M3-KM	102,715.28	
1.11	BOMBEO DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA DE 3"ø	HRS	60.00	
1.12	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UNA DISTANCIA DE 5 KM, INCLUYE: CARGA Y ACARREO.	M3	2,934.72	
1.13	ADEME METALICO MOVIBLE PARA PROTECCION DE ZANJA.	M2	1,064.00	
1.14	LIMPIEZA Y DESAZOLVE FINO DE CARCAMOS, COLECTORES O ATARJEAS POR MEDIO DE EQUIPO TIPO VACTOR.	HR	40.00	
2.- TUBERIAS				
2.1	SUMINIISTRO DE TUBERIA DE PEAD CORRUGADO TDR ULTRA DE 18" ø.	ML	266.00	
2.2	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PEAD CORRUGADO TDR ULTRA DE 18" ø.	ML	266.00	
2.3	SUMINIISTRO DE TUBERIA DE PEAD CORRUGADO TDR ULTRA DE 8" ø.	ML	299.00	
2.4	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PEAD CORRUGADO TDR ULTRA DE 8" ø.	ML	299.00	
3.- OBRAS ACCESORIAS				
3.1	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE: FABRICACIÓN DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS	PZA	5.00	
3.2	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE ENRASE EN POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA.	PZA	8.00	
3.3	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE CIMBRA APARENTE	PZA	20.00	

Presupuesto

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES EN INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE	PZA	24.00	
	4.- DESCARGAS DOMICILIARIAS			
4.1	REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 8.00 MTS DE TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO PEAD CORRUGADO TDR ULTRA, INCLUYE: DESCARGA TDR DE 8"X6"ø.	LOTE	30.00	
4.2	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO A BASE DE 1 CONECTOR DE BRONCE DE 1/2" Y 4.00 ML DE MANGUERA EXTRUPACK RD-9.	LOTE	30.00	

