


LUMINARIA LED G9 50WATTS.
POSTE METALICO OCTOGONAL GALVANIZADO DE 8.00 MTS.



ESPECIFICACIONES

- 1.- LUMINARIA G9 50W
CON BRAZO DE 1.80 M.
- 2.- POSTE METALICO GALVANIZADO DE 8.00 M.
- 3.- BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO
- 4.- POLIDUCTO S/R
- 5.- ANCLA DE FIERRO 16mm

NOTA:
SE USARA CABLE DE COBRE TIPO THW EN EL INTERIOR DE POSTE METALICO HASTA LA LUMINARIA 2- CAL- 10 (FASES) + 1-CAL. 8 (T.F.).
SE USARA UN JUEGO DE CONEXION EN CADA ARBOTANTE CON 3 CONECTORES VCSE44 Y 3 MANGAS TERMOCONTRACTILES CAL. 6


Dimensiones del producto y embalaje
Únicamente instalación horizontal

G9 50W


Modelo	Potencia	(L1xA1xH1)	(L2xA2xH2)	EPA	l'a'h(mm)	Peso Neto	P.N. (con cristal)
DMSL-G9-050	50W	405x135x78.5	/	0.0546m²	440x170x125	1.5KG	/



DETALLE DE REGISTRO
0.40 x 0.40 x 0.40 INT.
SIN ESCALA ACOT. EN MTS.




DETALLE DE COLOCACION
DE DUCTOS EN CEPA.




- 1.-DUCTO POLIDUCTO DE 38 MM DE DIAMETRO, COLOR NARANJA CON CABLE DE COBRE XXHW CONDUCTORES. CON AISLAMIENTO PARA 600V CALIBRES INDICADOS.
- 2.-MATERIAL COMPACTADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 90%.
- 3.-CONCRETO F'C=100 KG/CM2.
- 4.-PLANTILLA FINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.
- 5.-MATERIAL COPACTADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

DETALLE DE COLOCACION
DE REGISTRO EN CEPA.




DETALLE CEPA DE
0.30x0.30Cm.



PAREDES DE CONCRETO
DE F'C=150 KG/CM2

DETALLE DE BASE PIRAMIDAL



AYUNTAMIENTO DE
CULIACAN

PROYECTO:
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO DE AV. FRAY ANDRES
TELLO, ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y
EPIGMEIO GIL DOBLADO, COL. HIDALGO,
EN LA CIUDAD DE CULIACÁN DE
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN,
SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:
DETALLE DE LUMINARIA

DESCRIPCION:



ARQ. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL.

ARQ. ARLETTE DIAZ LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:
AREA DE EVALUACION TECNICA

REVISO:
AREA DE EVALUACION TECNICA

CLAVE DE PRESUPUESTO:
PAV12FRAYANDRESTELLOEPIGMEIOJUAREZ

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
24°48'19.21"N 107°21'50.80"W

FECHA: 2024

ESCALA:
S/ESC.

Nº DE PLANO:
6 DE 10