



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA 20 DE
NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO,
SINALOA.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.						
01	PRELIMINARES					
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** QUINCE PESOS 65/100 M.N. **	M2	117.50	\$ 15.65	\$	1,838.88
GP17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: MANIOBRAS DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** OCHENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N. **	M3	112.80	\$ 82.61	\$	9,318.41
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILÓMETRO. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **	M3	31.49	\$ 145.60	\$	4,584.94
GP03:	AFINE POR MEDIO MANUAL DEL TERRENO NATURAL DESPUES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** TREINTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. **	M2	94.00	\$ 38.07	\$	3,578.58
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **	M3	29.61	\$ 195.42	\$	5,786.39
GP18	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE PARA DESPLANTE DE ACERO DE 100 KG/CM2 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N. **	M2	94.00	\$ 285.01	\$	26,790.94
Total de PRELIMINARES					\$	51,898.14
** CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N. **						
02	BARDA PERIMETRAL					
GBR5:	ZAPATA CORRIDA DE 1.80X0.20 MTS ARMADA CON PARRILLA SIMPLE DE 3/8 @ 20 CM, CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS 35/100 M.N. **	ML	47.00	\$ 3,502.35	\$	164,610.45
GBR5:	MURO DE 1.30 MTS DE ALTURA FABRICADO CON BLOCK DOBLE DE 20x20x40 CMS ASENTADO CON MEZCLA MORTERO ARENA RELLENO CON CONCRETO FC=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, REFORZADO CON VARILLA DE 3/8 @ 20CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. **	ML	47.00	\$ 3,646.31	\$	171,376.57
GBR5:	IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIMENTACIÓN (DADOS, ENRASE, CONTRATRABES) CON EMULTEX ASB O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. **	ML	47.00	\$ 141.81	\$	6,665.07
GBR5:	MURO DE 0.00 A 5.00 MTS DE ALTURA FABRICADO CON BLOCK DE 15x20x40 CMS (2DO TABLERO) ASENTADO CON MEZCLA MORTERO ARENA, RELLENO CON CONCRETO 100 KGS/CMS2 HECHO EN OBRA, REFORZADO CON VARILLA DE 3/8 @ 80CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 39/100 M.N. **	M2	178.00	\$ 809.39	\$	144,071.42
GBR5:	CADENA DE DESPLANTE DE 20x20 CM, ARMADA CON ARMEX DE 15X15CMS, REFORZADO CON 2 VARS DE 3/8, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SETECIENTOS TRES PESOS 09/100 M.N. **	ML	47.00	\$ 703.09	\$	33,045.23
GBR5:	CASTILLO DE 15x15 CM, ARMADA CON ARMEX DE 15X15 Y REFORZADO CON 2 VAR	ML	42.50	\$ 599.87	\$	25,494.47

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA 20 DE
NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO,
SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	3/8, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. **				
GBR5	CADENA DE CERRAMIENTO DE 20x20 CM, ARMADA CON ARMEX DE 15X15CMS, REFORZADO CON 2 VARS DE 3/8, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. **	ML	47.00	\$ 766.54	\$ 36,027.38
	Total de BARDA PERIMETRAL ** QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 59/100 M.N. **				\$ 581,290.59
03	OTROS				
GP10	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,344.16	\$ 4,344.16
	Total de OTROS ** CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. **				\$ 4,344.16
	Total de CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. ** SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. **				\$ 637,532.89
	Subtotal de Presupuesto ** SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. **				\$ 637,532.89
				I.V.A	\$ 102,005.26
				Total	\$ 739,538.15
	** SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. **				


C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA