



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/803/2025
ASUNTO: SE EXTIENDE INVITACIÓN
Badiraguato, Sin., a 02 de Julio 2025

C. DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REP. LEGAL DE LA EMPRESA
EL MISMO
P R E S E N T E.-

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 4, 29, 39 y 62 de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se invita a usted a participar en el procedimiento de Adjudicación Directa, referente a la realización de los trabajos consistentes en: **Construcción de Barda Perimetral en la Unidad Deportiva 20 de Noviembre, ubicado en la Cabecera Municipal de Badiraguato, Sinaloa**, con un tiempo de ejecución de **15 días**.

Lo anterior, es en virtud de que cumple con lo establecido en la Ley en mención y se encuentra inscrito en el Padrón de Contratistas a cargo de esta Dirección. A continuación, se detallan características:

- Fecha límite para dar respuesta a esta invitación: 03 de Julio de 2025
- Fecha para la entrega de la propuesta: 04 de Julio de 2025
- Firma del contrato: 05 de Julio de 2025
- Fecha de inicio de obra: 07 de Julio de 2025
- Fecha de término de obra: 21 de Julio de 2025
- Origen de los recursos: Fondo para el Gasto Corriente, aprobados en Sesión Ordinaria Pública Número 18 (Dieciocho) de fecha 30 de Junio de 2025

Así mismo, le informo que se le otorgará un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento), para utilizarlo en la siguiente forma: 15% (quince por ciento), para la utilización de mano de obra; y un 20% (veinte por ciento), en la adquisición de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para realizar los trabajos. Los criterios de adjudicación del contrato correspondiente, serán los establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Se le anexa catálogo de conceptos, planos y especificaciones para su pronta respuesta.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva brindar a la presente, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
C.c.p. Archivo. BADIRAGUATO, SINALOA.

Denise Salas C.



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA 20 DE
NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO,
SINALOA.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
01	PRELIMINARES		
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	117.50
GP17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: MANIOBRAS DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	112.80
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILÓMETRO.	M3	31.49
GP03	AFINE POR MEDIO MANUAL DEL TERRENO NATURAL DESPUES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	94.00
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M3	29.61
GP18	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE PARA DESPLANTE DE ACERO DE 100 KG/CM2 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	94.00
02	BARDA PERIMETRAL		
GBR5	ZAPATA CORRIDA DE 1.80X0.20 MTS ARMADA CON PARRILLA SIMPLE DE 3/8 @ 20 CM, CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	47.00
GBR5	MURO DE 1.30 MTS DE ALTURA FABRICADO CON BLOCK DOBLE DE 20x20x40 CMS ASENTADO CON MEZCLA MORTERO ARENA RELLENO CON CONCRETO FC=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, REFORZADO CON VARILLA DE 3/8 @ 20CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	47.00
GBR5	IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIMENTACIÓN (DADOS, ENRASE, CONTRATRABES) CON EMULTEX ASB O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	47.00
GBR5	MURO DE 0.00 A 5.00 MTS DE ALTURA FABRICADO CON BLOCK DE 15x20x40 CMS (2DO TABLERO) ASENTADO CON MEZCLA MORTERO ARENA, RELLENO CON CONCRETO 100 KGS/CMS2 HECHO EN OBRA, REFORZADO CON VARILLA DE 3/8 @ 80CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	178.00
GBR5	CADENA DE DESPLANTE DE 20x20 CM, ARMADA CON ARMEX DE 15X15CMS, REFORZADO CON 2 VARS DE 3/8, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	47.00
GBR5	CASTILLO DE 15x15 CM, ARMADA CON ARMEX DE 15X15 Y REFORZADO CON 2 VAR 3/8, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	42.50
GBR5	CADENA DE CERRAMIENTO DE 20x20 CM, ARMADA CON ARMEX DE 15X15CMS, REFORZADO CON 2 VARS DE 3/8, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	47.00
03	OTROS		
GP10	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00


C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA