



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS




OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA
LUGAR: COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.
FECHA: AGOSTO DEL 2025

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA						
I	TRABAJOS PRELIMINARES					
PU01	RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE SIN RECUPERACION, INCLUYE; APILE DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** OCHENTA PESOS 77/100 M.N. **	ML	589.30	\$	80.77	\$ 47,597.76
PU02	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRESICION, Y NIVELETAS ; INCLUYE: MARCADO DE ZAPATAS, MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA ,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCUION Precio unitario: ** TRECE PESOS 27/100 M.N. **	ML	589.30	\$	13.27	\$ 7,820.01
Total de TRABAJOS PRELIMINARES					\$	55,417.77
II	CIMENTACION					
PU03	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL A Y/O B EN SECO PARA POSTES DE CERCO CON DIMENCIONES DE 30 X 30 Y 60 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** SETENTA Y UN PESOS 48/100 M.N. **	PZA	193.00	\$	71.48	\$ 13,795.64
PU04	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL A Y/O B EN SECO PARA POSTES DE CERCO CON DIMENCIONES DE 40 X 40 Y 60 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. **	PZA	4.00	\$	85.77	\$ 343.08
PU05	MUERTO DE CONCRETO SIMPLE DE 40 X 40 X 60 CMS. (M1) CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **	PZA	4.00	\$	434.32	\$ 1,737.28
PU06	MUERTO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 X 30 X 60 CMS. (M2) CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 68/100 M.N. **	PZA	193.00	\$	280.68	\$ 54,171.24
Total de CIMENTACION					\$	70,047.24
III	CERCA					
PU07	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS ARMADA ARMEX PARA DALA 15X20/4, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA	ML	589.30	\$	443.22	\$ 261,189.55

FORMULÓ:


ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA
LUGAR: COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.
FECHA: AGOSTO DEL 2025

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	EJECUCION Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N. **				
PU08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DE 3" DE 2.00 MTS DE LONG, ANCLADO A MUERTO DE CONCRETO DE CIMENTACION, INCLUYE: COLOCACION, PLOMEO VERTICAL, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 51/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 820.51	\$ 3,282.04
PU09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DE 1 7/8" CAL. 18 DE 2.00 MTS DE LONG, ANCLADO A MUERTO DE CONCRETO DE CIMENTACION, INCLUYE: TAPON, COLOCACION, PLOMEO VERTICAL, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 81/100 M.N. **	PZA	193.00	\$ 519.81	\$ 100,323.33
PU10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS. DE ALTURA CAL. 10.5 SUJETA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE; TUBO GALVANIZADO DE 1 7/8" CAL 18 EN LA PARTE SUPERIOR, ALAMBRE GALVANIZADO No. 10, SOLERA GALVANIZADA DE 1/8 X 1/2", HERRAJES DE INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 34/100 M.N. **	ML	589.30	\$ 490.34	\$ 288,957.36
Total de CERCA					\$ 653,752.28
Total de CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA					\$ 779,217.29
Subtotal de Presupuesto					\$ 779,217.29
				I.V.A.	\$ 124,674.77
				Total	\$ 903,892.06

FORMULÓ:


ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS