



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-005

ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO - RFC: RACE900119140
BLVD. BAYLISS # 91 COL. LABASTIDA OCHOA ENTRE
CALLE JUAN ESCUTIA, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
13 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
26 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DURACION:
45 DIAS NATURALES
FECHA:
7 DE OCTUBRE DEL 2025

DESCRIPCION DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA
COMUNIDAD DE COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO, ANGOSTURA, SINALOA.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA					
I	TRABAJOS PRELIMINARES			\$ 54,150.78	
II	CIMENTACION			\$ 71,335.85	
III	CERCA			\$ 653,551.14	
Total de CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA				\$ 779,037.77	
** SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$ 779,037.77	
** SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N. **					
				I.V.A. \$ 124,646.04	
				Total \$ 903,683.81	
** NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. **					



ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-005

FECHA DE INICIO:
13 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
26 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DURACION:
45 DIAS NATURALES
FECHA:
7 DE OCTUBRE DEL 2025

ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO - RFC: RACE900119140
BLVD. BAYLISS # 91 COL. LABASTIDA OCHOA ENTRE
CALLE JUAN ESCUTIA, ANGOSTURA, SINALOA.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA
COMUNIDAD DE COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO, ANGOSTURA, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA					
I TRABAJOS PRELIMINARES					
PU01	RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE SIN RECUPERACION, INCLUYE; APILE DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** SETENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 63/100 M.N. **	ML	589.30	\$ 76.67	\$ 45,181.63
PU02	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRESICION, Y NIVELETAS ; INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** QUINCE PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. **	ML	589.30	\$ 15.22	\$ 8,969.15
Total de TRABAJOS PRELIMINARES					\$ 54,150.78
** CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 76/100 M.N. **					
II CIMENTACION					
PU03	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL A Y/O B EN SECO PARA POSTES DE CERCO CON DIMENCIONES DE 30 X 30 Y 60 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SESENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. **	PZA	193.00	\$ 52.13	\$ 10,061.09
PU04	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL A Y/O B EN SECO PARA POSTES DE CERCO CON DIMENCIONES DE 40 X 40 Y 60 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** SETENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 72.20	\$ 288.80
PU05	MUERTO DE CONCRETO SIMPLE DE 40 X 40 X 60 CMS. (M1) CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 472.34	\$ 1,889.36
PU06	MUERTO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 X 30 X 60 CMS. (M2) CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y	PZA	193.00	\$ 306.20	\$ 59,096.60


ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-005

FECHA DE INICIO:
13 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
26 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DURACION:
45 DIAS NATURALES

FECHA:
7 DE OCTUBRE DEL 2025

ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO - RFC: RACE900119140
BLVD. BAYLISS # 91 COL. LABASTIDA OCHOA ENTRE
CALLE JUAN ESCUTIA, ANGOSTURA, SINALOA.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA
COMUNIDAD DE COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO, ANGOSTURA, SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SEIS PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **				
	Total de CIMENTACION ** SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N. **			\$	71,335.85
III	CERCA				
PU07	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS ARMADA ARMEX PARA DALA 15X20/4, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. **	ML	589.30	\$ 430.98	\$ 253,976.51
PU08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DE 3" DE 2.00 MTS DE LONG, ANCLADO A MUERTO DE CONCRETO DE CIMENTACION, INCLUYE: COLOCACION, PLOMEO VERTICAL, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 847.42	\$ 3,389.68
PU09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DE 1 7/8" CAL. 18 DE 2.00 MTS DE LONG, ANCLADO A MUERTO DE CONCRETO DE CIMENTACION, INCLUYE: TAPON, COLOCACION, PLOMEO VERTICAL, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** QUINIENTOS SEIS PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 68/100 M.N. **	PZA	193.00	\$ 506.76	\$ 97,804.68
PU10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS. DE ALTURA CAL. 10.5 SUJETA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE; TUBO GALVANIZADO DE 1 7/8" CAL 18 EN LA PARTE SUPERIOR, ALAMBRE GANVANIZADO No. 10, SOLERA GALVANIZADA DE 1/8 X 1/2", HERRAJES DE INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** QUINIENTOS SEIS PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 27/100 M.N. **	ML	589.30	\$ 506.33	\$ 298,380.27
	Total de CERCA ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 14/100 M.N. **				\$ 653,551.14
	Total de CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA				\$ 779,037.77


ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-005

ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO - RFC: RACE900119140
BLVD. BAYLISS # 91 COL. LABASTIDA OCHOA ENTRE
CALLE JUAN ESCUTIA, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
13 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
26 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCION DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA
COMUNIDAD DE COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO, ANGOSTURA, SINALOA.

DURACION:
45 DIAS NATURALES
FECHA:
7 DE OCTUBRE DEL 2025

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
** SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 779,037.77
** SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 124,646.04
				Total	\$ 903,683.81
** NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. **					

ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO
PERSONA FISICA