



Juntos por el cambio



SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA **COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA QUE EMITE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: **CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL DE EL POTRERO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA.** PARA QUE EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL ANALICE Y EN SU CASO DETERMINE LA PROCEDENCIA O NO DE EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARÁ CON RECURSOS ECONOMICOS PROVENIENTES DEL **IMPUESTO PREDIAL RUSTICO.**

LA FECHA CONTEMPLADA DE **INICIO DE LA OBRA ES APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y EL TERMINO DE LA MISMA SERÁ EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021.**

SIENDO EL **IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$ 644,783.16 + I.V.A.**

A CONTINUACION SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (**ARTICULO 62**) PARA PODER LLEVAR A CABO OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA. SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACION NO EXCEDA DE LOS MONTOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION.

ARTÍCULO 62 DE LA LEY:

I.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: $(15,000) \times (\$ 89.62) = \$ 1'344,300.00 + I.V.A.$

II.- TRATANDOSE LICITACION PÚBLICA A PARTIR DE \$ 1'344,301.00 + I.V.A.

(Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2021 = \$89.62)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE **\$ 644,783.16 + I.V.A.** QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL **PARRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY. (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).**

ASI MISMO SE ESTÁ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTA SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL CITADO ARTICULO.

ASI MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA** ESTAMOS OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACION SE ESTA EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFAZADOS POR MOTIVOS INFLACIONARIOS.



Juntos por el cambio



SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO IMPLICA QUE LA ASIGNACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMO CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

ADEMAS, SE LE SOLICITA AL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL QUE EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA, EN PLENO USO DE FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTICULO N° 11 Y 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LLEVE A CABO LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES PARA LA DESIGNACION DE LA EMPRESA QUE CONSIDERE OTORGA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO DE NAVOLATO Y QUE SERA LA QUE EJECUTE LOS TRABAJOS.

PARA LA REALIZACIÓN DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARÁ A EMPRESAS QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA; POR LO QUE SE ANEXAN LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS.

SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACION DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PARA SU ANALISIS Y EN CASO DE CONSIDERARLO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA CITADA OBRA.

ATENTAMENTE
NAVOLATO, SINALOA. A 23 DE AGOSTO DEL 2021


ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**

C.c.p. Archivo.



Juntos por el cambio



DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS **08:00 HORAS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2021**, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUÁREZ S/Nº, EN LA COLONIA PRIMAVERA II DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR **EL C. ARQ. BOGAR DIAZ OBESO** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, **EL L.C.P. LUIS ALBERTO LAURA VALDES** ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, **LIC. JUAN LUIS VARGAS CARDENAS** DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, **M.E.H. GUADALUPE ALEYDA CARDENAS LOPEZ** TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL Y **LIC. OYUKI VAZQUEZ AMADOR** DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL **ARTÍCULO No. 33 Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.** ANALIZAR LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA**, RELATIVA A LA OBRA **CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL DE EL POTRERO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA**

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICÓ LA SIGUIENTE INFORMACION EN BASE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$ **644,783.16 + I.V.A.**

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ ASI MISMO QUE EN ESTA SOLICITUD, SE ESTÉ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTÉ SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL **ARTICULO 62 NUMERAL I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE AL OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA SE ESTE OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ QUE OTORGUEN AL MUNICIPIO DE NAVOLATO LAS MEJORES CONDICIONES. LO ANTERIOR EN BASE

A LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PÚBLICA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ EN BASE AL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE CONTEMPLADA DENTRO DEL MISMO.

[Handwritten signatures in blue ink]



Juntos por el cambio



DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE APROBADA PARA SU EJECUCION A TRAVÉS DEL CABIDO MUNICIPAL Y/O ACTA DE SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, DEPENDIENDO DEL PROGRAMA CON EL CUAL SE FINANCIÓ LA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE LAS EMPRESAS INVITADAS CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS INDICADAS EN LA SOLICITUD DE EXCEPCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ LOS MONTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA A EFECTO DE PODER LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTABLECIDOS EN EL ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS Y QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN:

ARTÍCULO 62 DE LA LEY:

I.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: $(15,000) \times (\$ 89.62) = \$ 1'344,300.00 + I.V.A.$

II.- TRATANDOSE LICITACION PÚBLICA A PARTIR DE \$ 1'344,301.00 + I.V.A.

(Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2021 = \$89.62)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE \$ 644,783.16 + I.V.A. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DE ART. 62 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DICTAMINA LA PROCEDENCIA DE EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA DE MANERA FAVORABLE. POR ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. No. 62 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y GARANTIZAR LOS CRITERIOS A QUE SE HACEN MENCIÓN.

DESIGNACION DEL CONTRATISTA:

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL ANALIZO LAS EMPRESAS INVITADAS A PARTICIPAR; SUS PRESUPUESTOS, DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, QUE CUENTAN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, QUE CUENTAN CON LOS RECURSOS TECNICOS-FINANCIEROS Y DEMAS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.



Juntos por el cambio



DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

DERIVADO DE ESTE ANALISIS SE CONCLUYE QUE LA EMPRESA QUE PRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO ES “URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V. ”

QUEDANDO ASI LA EMPRESA “URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V. ” A CONTRATAR PARA EJECUTAR LA OBRA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL DE EL POTRERO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS ASISTENTES A LA REUNION, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2021.

COMITÉ DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

01.- **ARQ. BOGAR DIAZ OBESO**
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



PRESIDENTE DEL COMITE

02.- **L.C.P. LUIS ALBERTO LAURA VALDES**
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL



SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE

03.- **LIC. JUAN LUIS VARGAS CARDENAS.**
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.

VOCAL DEL COMITE

04.- **M.E.H. GUADALUPE ALEYDA CARDENAS LOPEZ.**
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

VOCAL DEL COMITE

05.- **LIC. OYUKI VAZQUEZ AMADOR.**
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.



VOCAL DEL COMITE



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL DE EL POTRERO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA.				
CERCA PERIMETRAL				
RETIRO DE MALLA Y POSTES DE CONCRETO EXISTENTES, INCLUYE APILAMIENTO DEL MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO	ML	432.00	\$ 18.41	\$ 7,953.12
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, INCLUYE CARGA DE MATERIAL CON MEDIOS MECANICOS	M3	12.00	\$ 182.97	\$ 2,195.64
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	ML	432.00	\$ 12.29	\$ 5,309.28
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	6.52	\$ 306.89	\$ 2,000.92
ELABORACION DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2., PARA MUERTO DE POSTE.	M3	6.52	\$ 2,296.80	\$ 14,975.14
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS., LA MALLA DEBERA QUEDAR AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO Y AHOGADA EN DALA DE DESPLANTE, INCLUYE ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS, BARRA SUPERIOR Y POSTE BASE.	ML	426.00	\$ 677.21	\$ 288,491.46
DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2. , ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	432.00	\$ 324.24	\$ 140,071.68
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN MEDIDAS DE 1.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 4,444.40	\$ 8,888.80
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE DOS HOJAS EN MEDIDAS DE 4.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 8,988.89	\$ 8,988.89
Total de CERCA PERIMETRAL				\$ 478,874.93
ESTRUCTURA POSTERIOR A PORTERIA				
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	ML	24.00	\$ 12.29	\$ 294.96
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	3.84	\$ 306.89	\$ 1,178.46
PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESPESOR PARA ZAPATA DE CIMENTACION, INCLUYE : FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	3.84	\$ 184.26	\$ 707.56
ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 x 0.20 MTS. ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.	PZA	6.00	\$ 1,340.79	\$ 8,044.74
DADO DE CONCRETO DE 20x20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 20 - 4. CONCRETO F'c=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA, ACABADO COMUN.	PZA	6.00	\$ 394.00	\$ 2,364.00
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	2.88	\$ 153.43	\$ 441.88
CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2., ACABADO NORMAL, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	18.00	\$ 294.73	\$ 5,305.14
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS. (DE 2.0 MTS. A 6.0 MTS. DE ALTURA), LA MALLA DEBERA QUEDAR AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE BARRA SUPERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	48.00	\$ 982.86	\$ 47,177.28

ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total de ESTRUCTURA POSTERIOR A PORTERIA			\$	65,514.02
ESTRUCTURA BACKSTOP				
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	ML	20.00	\$ 12.29	\$ 245.80
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	3.20	\$ 306.89	\$ 982.05
PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESPESOR PARA ZAPATA DE CIMENTACION, INCLUYE : FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	3.20	\$ 184.26	\$ 589.63
ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 x 0.20 MTS. ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.	PZA	5.00	\$ 1,340.79	\$ 6,703.95
DADO DE CONCRETO DE 20x20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 20 - 4. CONCRETO F'c=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA, ACABADO COMUN.	PZA	5.00	\$ 394.00	\$ 1,970.00
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	2.40	\$ 153.43	\$ 368.23
CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2., ACABADO NORMAL, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	15.00	\$ 294.73	\$ 4,420.95
DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2. , ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	20.00	\$ 324.24	\$ 6,484.80
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS. (DE 0.0 MTS. A 6.0 MTS. DE ALTURA), LA MALLA DEBERA QUEDAR AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE BARRA SUPERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO..	ML	80.00	\$ 982.86	\$ 78,628.80
Total de ESTRUCTURA BACKSTOP			\$	100,394.21
Total de CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL DE EL POTRERO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA.			\$	644,783.16
Subtotal de Presupuesto			\$	644,783.16
			IVA 16%	\$ 103,165.31
			Total	\$ 747,948.47



 ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL DE EL
POTRERO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL DE EL POTRERO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA.					
MALLA CICLONICA					
*TEMP0	RETIRO DE MALLA Y POSTES DE CONCRE EXISTENTES, INCLUYE APILAMIENTO DEL MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO	ML	431.56	\$ 46.22	\$ 19,946.70
0007	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION INCLUYE CARGA DE MATERIAL CON MEDIOS MECANICOS	M3	28.00	\$ 222.55	\$ 6,231.40
*TEMP15	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	ML	264.51	\$ 13.67	\$ 3,615.85
*TEMP16	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PIQUETE Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	3.17	\$ 369.30	\$ 1,170.68
*TEMP17	ELABORACION DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2., PARA MUERTO DE POSTE.	M3	3.17	\$ 2,084.96	\$ 6,609.32
5417	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 1.50 MTS., LA MALLA DEBERA QUEDAR AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO Y AHOGADA EN DALA DE DESPLANTE, INCLUYE ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS, BARRA SUPERIOR Y POSTE BASE.	ML	254.51	\$ 725.39	\$ 184,619.01
*TEMP21	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2., ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	254.51	\$ 321.32	\$ 81,779.15
012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN MEDIDA DE 1.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 4,803.22	\$ 9,606.44
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE 2 HOJAS EN MEDIDAS DE 4.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 9,887.42	\$ 9,887.42
Total de MALLA CICLONICA				\$	323,465.97


 URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.
 ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR
 REPRESENTANTE LEGAL



URBAMA
ARQUITECTURA + CONSTRUCCION

Urbanizaciones y edificaciones Corrales
S.A. de C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL DE EL
POTRERO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
** TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. **					
BARDA DE BLOCK					
*TEMP11	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIEN EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	ML	167.05	\$ 13.67	\$ 2,283.57
*TEMP12	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PI Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	34.00	\$ 369.30	\$ 12,556.20
*TEMP02	PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR PARA ZAPATA DE CIMENTACION, INCLUYE : FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	34.00	\$ 198.95	\$ 6,764.30
*TEMP03	ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 x 0.20 MTS. ARMA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.	PZA	34.00	\$ 961.71	\$ 32,698.14
*TEMP6	DADO DE CONCRETO DE 20x20 CMS. ARMADO C ARMEX 15 X 20 - 4. CONCRETO F'c=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA, ACABADO COMUN.	PZA	34.00	\$ 603.95	\$ 20,534.30
*TEMP7	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	26.11	\$ 88.97	\$ 2,323.01
*TEMP8	CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO C ARMEX 15 X 20 -4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2., ACABADO NORMAL, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	42.84	\$ 321.32	\$ 13,765.35
*TEMP13	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. ARMADA C ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2. , ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	167.05	\$ 321.32	\$ 53,676.51
*TEMP9	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. ARMADA C ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2. , ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	167.05	\$ 321.32	\$ 53,676.51

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.
ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR
REPRESENTANTE LEGAL

(672) 727 7276 | Construccionescorrales@hotmail.com

Presidentes #229, Col. Los Pinos, Navolato, Sin. C.P. 80322. R.F.C. UEC-120310-1Z4



URBAMA
ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN

Urbanizaciones y edificaciones Corrales
S.A. de C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL DE EL
POTRERO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
*TEMP10	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA, ACABADO COMUN.	M2	204.06	\$ 451.88	\$ 92,210.63
*TEMP35	LIMPIEZA Y DESPALME EN ZONA DE ADVERTENCIA (FIELDER)	M2	566.63	\$ 4.81	\$ 2,725.49
*TEMP36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUCURUGUAY EN ZONA DE ADVERTENCIA (FIELDER)	M3	33.00	\$ 829.06	\$ 27,358.98
Total de BARRA DE BLOCK				\$	320,572.99
** TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL DE EL POTRERO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA.				\$	644,038.96
** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	644,038.96
** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **					
				I.V.A. 16%	\$ 103,046.23
				Total	\$ 747,085.19
** SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N. **					

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.
ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR
REPRESENTANTE LEGAL

(672) 727 7276 | Construccionscorrales@hotmail.com

Presidentes #229, Col. Los Pinos, Navolato, Sin. C.P. 80322. R.F.C. UEC-120310-1Z4

OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL DE EL POTRERO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL DE EL POTRERO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA.					
MALLA CICLONICA					
*TEMPO	RETIRO DE MALLA Y POSTES DE CONCRETO EXISTENTES, INCLL APILAMIENTO DEL MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO	ML	431.56	\$ 46.24	\$ 19,955.33
0007	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, INCLL CARGA DE MATERIAL CON MEDIOS MECANICOS	M3	28.00	\$ 222.64	\$ 6,233.92
*TEMP15	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES NIVELETAS DE CONTROL.	ML	264.51	\$ 13.68	\$ 3,618.50
*TEMP16	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y P/ DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	3.17	\$ 369.45	\$ 1,171.16
*TEMP17	ELABORACION DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2., PARA MUEF DE POSTE.	M3	3.17	\$ 2,085.83	\$ 6,612.08
5417	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS., MALLA DEBERA QUEDAR AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO Y AHOGADA EN DALA DE DESPLANTE, INCLUYE ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS, BARRA SUPERIOR Y POSTE BASE.	ML	254.51	\$ 725.69	\$ 184,695.36
*TEMP21	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX 15 20 - 4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2. , ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	254.51	\$ 321.45	\$ 81,812.24
012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN MEDIDAS DE 1.C 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 4,805.22	\$ 9,610.44
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE DOS HOJAS MEDIDAS DE 4.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 9,891.54	\$ 9,891.54
Total de MALLA CICLONICA				\$	323,600.57
BARDA DE BLOCK					
*TEMP11	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES NIVELETAS DE CONTROL.	ML	167.05	\$ 13.68	\$ 2,285.24
*TEMP12	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y P/ DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	34.00	\$ 369.45	\$ 12,561.30
*TEMP02	PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CMS. ESPESOR PARA ZAPATA DE CIMENTACION, INCLUYE : FABRICACION Y	M2	34.00	\$ 199.04	\$ 6,767.36

ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
REPRESENTANTE LEGAL



CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

CONSTRUCCIÓN Y TERRACERÍAS SANTIESTEBAN


Constelación de Orión #1702 Col. Calderón
Navolato, Sin. | Cel. 672 7513900
R.F.C. SAEC-820608-NT0

OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL DE EL POTRERO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	COLOCACION DE CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.				
*TEMP03	ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 x 0.20 MTS. ARMADA CON VA DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2.	PZA	34.00	\$ 962.11	\$ 32,711.74
*TEMP6	DADO DE CONCRETO DE 20x20 CMS. ARMADO CON ARMEX 1! 20 - 4. CONCRETO F'C=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA, ACABADO COMUN.	PZA	34.00	\$ 604.20	\$ 20,542.80
*TEMP7	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACI COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	26.11	\$ 89.00	\$ 2,323.79
*TEMP8	CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX X 20 -4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO NORMAL, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	42.84	\$ 321.45	\$ 13,770.92
*TEMP13	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX 1! 20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. , ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	167.05	\$ 321.45	\$ 53,698.22
*TEMP9	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX X 20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. , ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	167.05	\$ 321.45	\$ 53,698.22
*TEMP10	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORI CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA, ACABADO COMUN.	M2	204.06	\$ 452.07	\$ 92,249.40
*TEMP35	LIMPIEZA Y DESPALME EN ZONA DE ADVERTENCIA (FIELDER)	M2	566.63	\$ 4.81	\$ 2,725.49
*TEMP36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUCURUGUAY EN ZONA DE ADVERTENCIA (FIELDER)	M3	33.00	\$ 829.41	\$ 27,370.53
	Total de BARDA DE BLOCK				\$ 320,705.01
	Total de CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL DE EL POTRERO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA.				\$ 644,305.58
	Subtotal de Presupuesto				\$ 644,305.58
				I.V.A. 16%	\$ 103,088.89
				Total	\$ 747,394.47

ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.




OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL DE EL POTRERO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL DE EL POTRERO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA.					
MALLA CICLONICA					
*TEMP0	RETIRO DE MALLA Y POSTES DE CONCRETO EXISTENT INCLUYE APILAMIENTO DEL MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO	ML	431.56	\$ 46.26	\$ 19,963.97
0007	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, INCLU CARGA DE MATERIAL CON MEDIOS MECANICOS	M3	28.00	\$ 222.74	\$ 6,236.72
*TEMP15	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES NIVELETAS DE CONTROL.	ML	264.51	\$ 13.68	\$ 3,618.50
*TEMP16	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	3.17	\$ 369.59	\$ 1,171.60
*TEMP17	ELABORACION DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2., PARA MUER DE POSTE.	M3	3.17	\$ 2,086.70	\$ 6,614.84
5417	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2 M. LA MALLA DEBERA QUEDAR AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO Y AHOGADA EN DALA DE DESPLANTE, INCLUYE ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS, BARRA SUPERIOR Y POSTE BASE.	ML	254.51	\$ 725.99	\$ 184,771.71
*TEMP21	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX X 20 - 4, CONCRETO Fc=200 KG/CM2. , ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	254.51	\$ 321.59	\$ 81,847.87
012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN MEDIDAS DE 1.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 4,807.23	\$ 9,614.46
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE DOS HOJAS MEDIDAS DE 4.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 9,895.66	\$ 9,895.66
Total de MALLA CICLONICA				\$	323,735.33
BARDA DE BLOCK					
*TEMP11	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES NIVELETAS DE CONTROL.	ML	167.05	\$ 13.68	\$ 2,285.24

Calle Sinaloa S/N Col. Las Amapas Villa Juárez, Navolato, Sin. C.P. 80378 Tel. 01(672) 728-60-78 E-mail: construccionesfelmi

ING. FELIPE NIER RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.



OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL DE EL
POTRERO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
*TEMP12	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	34.00	\$ 369.59	\$ 12,566.06
*TEMP02	PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CMS. ESPESOR PARA ZAPATA DE CIMENTACION, INCLUYE : FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	34.00	\$ 199.12	\$ 6,770.08
*TEMP03	ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 x 0.20 MTS. ARMADA C VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.	PZA	34.00	\$ 962.50	\$ 32,725.00
*TEMP6	DADO DE CONCRETO DE 20x20 CMS. ARMADO CON ARMEX 1: 20 - 4. CONCRETO F'c=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA, ACABADO COMUN.	PZA	34.00	\$ 604.45	\$ 20,551.30
*TEMP7	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	26.11	\$ 89.04	\$ 2,324.83
*TEMP8	CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARM 15 X 20 -4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2., ACABADO NORMAL, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	42.84	\$ 321.59	\$ 13,776.92
*TEMP13	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX X 20 - 4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2. , ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	167.05	\$ 321.59	\$ 53,721.61
*TEMP9	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARM 15 X 20 - 4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2. , ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	167.05	\$ 321.59	\$ 53,721.61
*TEMP10	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORT CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA, ACABADO COMUN.	M2	204.06	\$ 452.26	\$ 92,288.18
*TEMP35	LIMPIEZA Y DESPALME EN ZONA DE ADVERTENCIA (FIELDER)	M2	566.63	\$ 4.81	\$ 2,725.49
*TEMP36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUCURUGUAY EN ZONA DE ADVERTENCIA (FIELDER)	M3	33.00	\$ 829.75	\$ 27,381.75
					\$ 320,838.07
Total de BARRA DE BLOCK					\$ 644,573.40
Total de CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE					

Calle Sinaloa S/N Col. Las Amapas Villa Juárez, Navolato, Sin. C.P. 80378 Tel. 01(672) 728-60-78 E-mail: construccionesfelmi

ING. FELIPE MER RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.



OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL DE EL
POTRERO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	BEISBOL DE EL POTRERO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA.				
	Subtotal de Presupuesto			\$ 644,573.40	
				I.V.A. 16% \$ 103,131.74	
				Total \$ 747,705.14	

Calle Sinaloa S/N Col. Las Amapas Villa Juárez, Navolato, Sin. C.P. 80378 Tel. 01(672) 728-60-78 E-mail: construccionesfelmi

ING. FELIPE RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL