



# Cabo Mar De Los Mochis

## PROYECTO Y CONSTRUCCION

MUNICIPIO DE EL FUERTE  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

### PRESUPUESTO DE OBRA:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, HOMOGENIZADO Y TENDIDO CON EL EQUIPO DE TRABAJO Y REALIZACION DE CUNETAS), EN TRAMO: EL MEZQUITALITO - EL MEZQUITAL - LA DIVISA - LA CAPILLA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SIN.

| Presupuesto                                                             |                                                                                                                                                                                                             |        |           |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| Clave                                                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                 | Unidad | Cantidad  | Precio unitario | Total           |
| <b>REHABILITACION DE CAMINO RURAL</b>                                   |                                                                                                                                                                                                             |        |           |                 |                 |
| <b>1</b>                                                                | <b>TERRAPLENES</b>                                                                                                                                                                                          |        |           |                 |                 |
| 1.001                                                                   | MEZCLADO, HOMOGENIZADO Y TENDIDO CON EQUIPO MECANICO, DE MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO, INCLUYE: NIVELACION DANDO BOMBEO Y CONSTRUCCION DE CUNETA DONDE SEA NECESARIO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3     | 4,950.00  | \$ 49.71        | \$ 246,064.50   |
| 1.002                                                                   | AGUA EMPLEADA PARA TRABAJOS DE MOTOCONFORMADO, INCLUYE: CARGA MEDIANTE BOMBEO Y DESCARGA.                                                                                                                   | M3     | 990.00    | \$ 25.71        | \$ 25,452.90    |
| 1.003                                                                   | ADQUISICION DE MATERIAL PARA SUB-RASANTE, INCLUYE: CARGA MECANICA, (NO INCLUYE PAGO DE REGALIAS).                                                                                                           | M3     | 6,435.00  | \$ 36.69        | \$ 236,100.15   |
| Total de TERRAPLENES                                                    |                                                                                                                                                                                                             |        |           |                 | \$ 507,617.55   |
| ** QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 55/100 M.N. **     |                                                                                                                                                                                                             |        |           |                 |                 |
| <b>2</b>                                                                | <b>ACARREOS PARA TERRACERIAS</b>                                                                                                                                                                            |        |           |                 |                 |
| 2.001                                                                   | ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DESDE EL BANCO HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, MEDIDO SUELTO PRIMER KILOMETRO.                                                                       | M3     | 6,435.00  | \$ 17.93        | \$ 115,379.55   |
| 2.002                                                                   | ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE BANCO, KILOMETROS SUBSECUENTES                                                                                                                    | M3/KM  | 32,175.00 | \$ 9.65         | \$ 310,488.75   |
| 2.003                                                                   | ACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DEL AGUA UTILIZADA EN LAS TERRACERIAS.                                                                                                                                     | M3/KM  | 4,950.00  | \$ 15.00        | \$ 74,250.00    |
| Total de ACARREOS PARA TERRACERIAS                                      |                                                                                                                                                                                                             |        |           |                 | \$ 500,118.30   |
| ** QUINIENTOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 30/100 M.N. **                 |                                                                                                                                                                                                             |        |           |                 |                 |
| Total de REHABILITACION DE CAMINO RURAL                                 |                                                                                                                                                                                                             |        |           |                 | \$ 1'007,735.85 |
| ** UN MILLON SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N. ** |                                                                                                                                                                                                             |        |           |                 |                 |
| Subtotal de Presupuesto                                                 |                                                                                                                                                                                                             |        |           |                 | \$ 1'007,735.85 |
| ** UN MILLON SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N. ** |                                                                                                                                                                                                             |        |           |                 |                 |

IVA 16% \$ 161,237.74

Total \$ 1'168,973.59

\*\* UN MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. \*\*

ING. VICTORIANO HERNANDEZ PARDO

RFC: CMM090806L47

Av. Delicias A 1356 Pte. Col. Las Delicias, CP.81277, Los Mochis Sinaloa

Telf. 668 8187888