



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:01/Feb/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO EN POLIDEPORTIVO VALLE ALTO ENTRE CALLE VALLE DE LOS ANDES Y AV. SIETE VALLES FRACC. VALLE ALTO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
01	PRELIMINARES		
02	TERRACERIAS		
03	PASTO SINTETICO		
07	VIARIOS		
002	ILUMINACIÓN		



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:01/Feb/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO EN POLIDEPORTIVO VALLE ALTO ENTRE CALLE VALLE DE LOS ANDES Y AV. SIETE VALLES FRACC. VALLE ALTO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
01	PRELIMINARES		
010105	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS EN CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,925.00
011202M	DESMONTAJE DE PORTERIA METALICA CON RECUPERACION A BASE DE TUBULAR INCLUYE: ACARREO A 20 MTS. DE DISTANCIA.	PZA	4.00
010969M	DESMONTAJE DE BANCA METALICA A BASE DE PTR, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (VER DETALLE)	PZA	3.00
010638M	DESMONTAJE DE CIRCULAR EN POSTE DE 9.00 MTS. DE ALTURA,; INCLUYE MATERIAL DE FIJACION Y FOCO,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO..	PZA	6.00
010208	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN SECO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUCION DE SUELO.	M3	585.00
010412	CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1er. KILOMETRO INCLUYE:MANO DE OBRA Y EQUIPO.(MEDIDO SUELTO).	M3	760.50
010404	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, MEDIDO SUELTO.	M3/KM	3,802.50
02	TERRACERIAS		
0201	AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, COMPACTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,925.00
180108M	RELLENO, AFINE Y COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CMS POR MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA, COMPACTADA AL 100 % AASTTHO MOD., INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGA , MEDIDO COMPACTO, PRUEBA DE LOS MATERIALES, AGUA, VIBROCOMPACTADOR, MOTOCONFORMADORA, RODILLO LISO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	877.50
0204M	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES	M2	2,925.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:01/Feb/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO EN POLIDEPORTIVO VALLE ALTO ENTRE CALLE VALLE DE LOS ANDES Y AV. SIETE VALLES FRACC. VALLE ALTO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
0205M	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,925.00
03	PASTO SINTETICO		
PASCHO.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO CHOICE SPORTS FIBRILADO DE 40 MM 750 GR/M2 BASE DOBLE REFORZADA DURABAC+ACTION BAC PARA USO INTENSIVO DE ACUERDO A LA PRUEBA EN15336 "SURFACE FOR SPORT, EXPOSURE FOR SYNTHETIC TURF TO SIMULATED WEAR" Y CUMPLIENDO CON EL USO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE 2000 HRS POR AÑO, MANTENIENDO LA CANTIDAD/CALIDAD DE AGREGADOS, DE LA CANCHA RECOMENDADOS, SE CONSIDERA UN 3% DE DESPERDICIO POR LINEAS BLANCAS Y RECORTES, INCLUYE: INSTALACION DEL PASTO,TRASLADO AL LUGAR DE INSTALACION,LINEAS BLANCAS PARA EL DELINEADO DE LA CANCHA, ARENA SILICA Y CAUCHO GRANULADO DE LA MAS ALTA CALIDAD, ASESORIA EN DISEÑO DE CANCHA, SUPERVISION CONSTANTE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,925.00
07	VARIOS		
0901MA	LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.00
110106M	REHABILITACION DE PORTERIAS EXISTENTES, INCLUYE; LIJADO, PINTURA DE ACEITE EN POSTES, MATERIAL, MANO DE OB Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
002	ILUMINACIÓN		
0610	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED DE 500 W MODELO HALCON, MARCA FORLIGHTING O SIMILAR EN POSTE EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	PZA	7.00