



Juntos por el cambio



SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA QUE EMITE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: **CONSTRUCCION DE BARRA EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE LO DE SAUCEDA, SIND. DE VILLA ÁNGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.** PARA QUE EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL ANALICE Y EN SU CASO DETERMINE LA PROCEDENCIA O NO DE EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARÁ CON RECURSOS ECONOMICOS PROVENIENTES DEL **IMPUESTO PREDIAL RUSTICO.**

LA FECHA CONTEMPLADA DE **INICIO DE LA OBRA ES APARTIR DEL 07 DE JUNIO DE 2021 Y EL TERMINO DE LA MISMA SERÁ EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021.**

SIENDO EL **IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$ 260,719.08 + I.V.A.**

A CONTINUACION SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (**ARTICULO 62**) PARA PODER LLEVAR A CABO OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA. SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACION NO EXCEDA DE LOS MONTOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION.

ARTÍCULO 62 DE LA LEY:

I.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: $(15,000) \times (\$ 89.62) = \$ 1'344,300.00 + I.V.A.$


II.- TRATANDOSE LICITACION PÚBLICA A PARTIR DE \$ 1'344,301.00 + I.V.A.

(Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2021 = \$89.62)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE \$ 260,719.08 + I.V.A. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL **PARRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY. (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).**

ASI MISMO SE ESTÁ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTA SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL CITADO ARTICULO.

ASI MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA** ESTAMOS OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACION SE ESTA EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFAZADOS POR MOTIVOS INFLACIONARIOS.





★ Juntos por el cambio ★



SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.


EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA** NO IMPLICA QUE LA ASIGNACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMO CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

ADEMAS, SE LE SOLICITA AL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL QUE EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA, EN PLENO USO DE FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTICULO N° 11 Y 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LLEVE A CABO LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES PARA LA DESIGNACION DE LA EMPRESA QUE CONSIDERE OTORGA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO DE NAVOLATO Y QUE SERA LA QUE EJECUTE LOS TRABAJOS.

PARA LA REALIZACIÓN DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARÁ A EMPRESAS QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA; POR LO QUE SE ANEXAN LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS.

SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACION DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PARA SU ANALISIS Y EN CASO DE CONSIDERARLO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA CITADA OBRA.

ATENTAMENTE
NAVOLATO, SINALOA. A 31 DE MAYO DEL 2021


ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





★ Juntos por el cambio ★



DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUÁREZ S/Nº, EN LA COLONIA PRIMAVERA II DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR EL C. ARQ. BOGAR DIAZ OBESO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, EL L.C.P. LUIS ALBERTO LAURA VALDES ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, LIC. JUAN LUIS VARGAS CARDENAS DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, M.E.H. GUADALUPE ALEYDA CARDENAS LOPEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL Y LIC. OYUKI VAZQUEZ AMADOR DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL ARTÍCULO No. 33 Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. ANALIZAR LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, RELATIVA A LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRERA EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE LO DE SAUCEDA, SIND. DE VILLA ÁNGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA. LA CUAL SE FINANCIARÁ CON RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICÓ LA SIGUIENTE INFORMACION EN BASE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 260,719.08 + I.V.A.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ ASI MISMO QUE EN ESTA SOLICITUD, SE ESTÉ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTÉ SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL ARTICULO 62 NUMERAL I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE AL OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA SE ESTE OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ QUE OTORGUEN AL MUNICIPIO DE NAVOLATO LAS MEJORES CONDICIONES. LO ANTERIOR EN BASE

A LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PÚBLICA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ EN BASE AL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE CONTEMPLADA DENTRO DEL MISMO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Verquez Aranda C.]



✪ Juntos por el cambio ✪



DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE APROBADA PARA SU EJECUCION A TRAVÉS DEL CABIDO MUNICIPAL Y/O ACTA DE SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, DEPENDIENDO DEL PROGRAMA CON EL CUAL SE FINANCIÓ LA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE LAS EMPRESAS INVITADAS CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS INDICADAS EN LA SOLICITUD DE EXCEPCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ LOS MONTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA A EFECTO DE PODER LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTABLECIDOS EN EL ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS Y QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN:

ARTÍCULO 62 DE LA LEY:

I.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: $(15,000) \times (\$ 89.62) = \$ 1'344,300.00 + I.V.A.$

II.- TRATANDOSE LICITACION PÚBLICA A PARTIR DE \$ 1'344,301.00 + I.V.A.

(Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2021 = \$89.62)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE \$ 260,719.08 + I.V.A. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DE ART. 62 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DICTAMINA LA PROCEDENCIA DE EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA DE MANERA FAVORABLE. POR ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. No. 62 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y GARANTIZAR LOS CRITERIOS A QUE SE HACEN MENCIÓN.

DESIGNACION DEL CONTRATISTA:

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL ANALIZO LAS EMPRESAS INVITADAS A PARTICIPAR; SUS PRESUPUESTOS, DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, QUE CUENTAN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, QUE CUENTAN CON LOS RECURSOS TECNICOS-FINANCIEROS Y DEMAS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

Vazquez Aranda



Juntos por el cambio



DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

DERIVADO DE ESTE ANALISIS SE CONCLUYE QUE LA EMPRESA QUE PRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO ES “CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.”

QUEDANDO ASI LA EMPRESA “CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.” A CONTRATAR PARA EJECUTAR LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE LO DE SAUCEDA, SIND. DE VILLA ÁNGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS ASISTENTES A LA REUNION, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.

COMITÉ DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

01.- **ARQ. BOGAR DIAZ OBESO**
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



PRESIDENTE DEL COMITE

02.- **L.C.P. LUIS ALBERTO LAURA VALDES**
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL



SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE

03.- **LIC. JUAN LUIS VARGAS CARDENAS.**
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.

VOCAL DEL COMITE

04.- **M.E.H. GUADALUPE ALEYDA CARDENAS LOPEZ.**
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

VOCAL DEL COMITE

05.- **LIC. OYUKI VAZQUEZ AMADOR.**
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.



VOCAL DEL COMITE

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE BARRA EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE LO DE SAUCEDA, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.				
BARDA BLOCK Y MALLA				
BARDA				
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	ML	81.25	\$ 12.59	\$ 1,022.94
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B CON PICO Y PALA	PZA	17.28	\$ 255.57	\$ 4,416.25
ZAPATA AISLADA DE 0.80 x 0.80 MTS. Y 20 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.	PZA	27.00	\$ 908.03	\$ 24,516.81
DADO DE CONCRETO DE 20x20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 20 - 4. CONCRETO F'c=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA, ACABADO COMUN.	PZA	27.00	\$ 339.72	\$ 9,172.44
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	12.96	\$ 102.22	\$ 1,324.77
DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2. , ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	81.25	\$ 252.92	\$ 20,549.75
MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA, ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	11.91	\$ 437.36	\$ 5,208.96
CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2., ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: TUINO 1", HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	16.20	\$ 249.24	\$ 4,037.69
DALA DE CERRAMIENTO DE 15X10 CMS. CONCRETO SIMPLE F'c=200 KG/CM2. ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: TUINO DE 1", HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	80.25	\$ 147.43	\$ 11,831.26
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 1.50 MTS., LA MALLA DEBERA QUEDAR AHOGADA EN DALA DE CERRAMIENTO Y AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE RETENIDAS, ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS Y BARRA SUPERIOR.	ML	80.25	\$ 450.48	\$ 36,151.02
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN MEDIDAS DE 1.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 3,311.42	\$ 3,311.42
Total de BARDA				\$ 121,543.31
Total de BARDA BLOCK Y MALLA				\$ 121,543.31
BARDA 3 HILADAS DE BLOCK Y MALLA				
RETIROS				
RETIRO DE MALLA Y POSTES, INCLUYE APILAMIENTO DEL MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO	ML	24.40	\$ 15.35	\$ 374.54
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, INCLUYE CARGA DE MATERIAL CON MEDIOS MECANICOS	M3	2.00	\$ 146.23	\$ 292.46
Total de RETIROS				\$ 667.00
BARDA				
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y	ML	24.40	\$ 12.59	\$ 307.20

ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
NIVELETAS DE CONTROL.				
DEMOLICION DE CASTILLO EXISTENTE PARA AMARRE DE CASTILLO NUEVO, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	9.00	\$ 102.22	\$ 919.98
MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA, ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	13.56	\$ 437.36	\$ 5,930.60
CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: TUINO 1", HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	7.20	\$ 249.24	\$ 1,794.53
DALA DE CERRAMIENTO DE 15X10 CMS. CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2. ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: TUINO DE 1", HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	24.40	\$ 147.43	\$ 3,597.29
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 1.50 MTS., LA MALLA DEBERA QUEDAR AHOGADA EN DALA DE CERRAMIENTO Y AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE RETENIDAS, ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS Y BARRA SUPERIOR.	ML	24.40	\$ 450.48	\$ 10,991.71
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN MEDIDAS DE 1.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 3,311.42	\$ 3,311.42
Total de BARDA				\$ 26,852.73
Total de BARDA 3 HILADAS DE BLOCK Y MALLA				\$ 27,519.73
BARDA 5 HILADAS DE BLOCK				
BARDA				
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	ML	47.80	\$ 12.59	\$ 601.80
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B CON PICO Y PALA	PZA	10.24	\$ 255.57	\$ 2,617.04
ZAPATA AISLADA DE 0.80 x 0.80 MTS. Y 20 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2.	PZA	16.00	\$ 908.03	\$ 14,528.48
DADO DE CONCRETO DE 20x20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 20 - 4. CONCRETO F'C=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA, ACABADO COMUN.	PZA	16.00	\$ 339.72	\$ 5,435.52
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	7.68	\$ 102.22	\$ 785.05
DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. , ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	47.80	\$ 252.92	\$ 12,089.58
MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA, ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	40.60	\$ 437.36	\$ 17,756.82
CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: TUINO 1", HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	16.00	\$ 249.24	\$ 3,987.84
DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. , ACABADO APARENTE CON MADERA	ML	43.80	\$ 252.92	\$ 11,077.90


ARG. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CEPILLADA, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE DOS HOJAS EN MEDIDAS DE 5.0 X 2.50 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 8,702.89	\$ 8,702.89
Total de BARRA				\$ 77,582.92
Total de BARRA 5 HILADAS DE BLOCK				\$ 77,582.92
MALLA DOGOUT				
RETIROS				
RETIRO DE MALLA, INCLUYE APILAMIENTO DEL MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO	ML	70.00	\$ 15.35	\$ 1,074.50
Total de RETIROS				\$ 1,074.50
MALLA				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN DOGOUT, LA MALLA DEBERA QUEDAR AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	37.00	\$ 217.76	\$ 8,057.12
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.0 MTS., LA MALLA DEBERA QUEDAR AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE RETENIDAS, ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS Y BARRA SUPERIOR.	ML	50.00	\$ 498.83	\$ 24,941.50
Total de MALLA				\$ 32,998.62
Total de MALLA DOGOUT				\$ 34,073.12
Total de CONSTRUCCION DE BARRA EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE LO DE SAUCEDA, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.				\$ 260,719.08
Subtotal de Presupuesto				\$ 260,719.08
			IVA 16%	\$ 41,715.05
			Total	\$ 302,434.13



ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.

19

CONSTRUCCION DE BARDA EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS SAUCEDA, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE BARDA EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE LO DE SAUCEDA, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.					
BARDA BLOCK Y MALLA					
BARDA					
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	ML	81.25	\$ 13.01	\$ 1,057.06
101	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B CON PICO Y PALA	PZA	17.28	\$ 251.65	\$ 4,348.51
102	ZAPATA AISLADA DE 0.80 x 0.80 MTS. Y 20 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.	PZA	27.00	\$ 906.07	\$ 24,463.89
103	DADO DE CONCRETO DE 20x20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 20 - 4. CONCRETO F'c=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA, ACABADO COMUN.	PZA	27.00	\$ 330.89	\$ 8,934.03
104	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	12.96	\$ 98.70	\$ 1,279.15
105	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2. , ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	81.25	\$ 245.35	\$ 19,934.69
106	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA, ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	11.91	\$ 429.69	\$ 5,117.61
107	CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15 X 20 -4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2., ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: TUINO 1", HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	16.20	\$ 241.64	\$ 3,914.57
108	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X10 CMS. CONCRETO SIMPLE F'c=200 KG/CM2. ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE:TUINO DE 1", HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	80.25	\$ 153.28	\$ 12,300.72
109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 1.50 MTS., LA MALLA DEBERA QUEDAR AHOGADA EN DALA DE CERRAMIENTO Y AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE RETENIDAS, ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS Y BARRA SUPERIOR.	ML	80.25	\$ 450.08	\$ 36,118.92
110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN MEDIDAS DE 1.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 3,426.19	\$ 3,426.19
Total de BARDA				\$	120,895.34
Total de BARDA BLOCK Y MALLA				\$	120,895.34
BARDA 3 HILADAS DE BLOCK Y MALLA					
RETIROS					
111	RETIRO DE MALLA Y POSTES, INCLUYE APILAMIENTO DEL MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO	ML	24.40	\$ 39.48	\$ 963.31
112	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, INCLUYE CARGA DE MATERIAL CON MEDIOS MECANICOS	M3	2.00	\$ 145.32	\$ 290.64
Total de RETIROS				\$	1,253.95
BARDA					

ING. FELIPE MIER RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE BARRA EN ESTADIO DE BEISBOL DE
LA COMUNIDAD DE LOS SAUCEDA, SIND. DE VILLA
ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	ML	24.40	\$ 13.01	\$ 317.44
113	DEMOLICION DE CASTILLO EXISTENTE PARA AMARRE DE CASTILLO NUEVO, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	9.00	\$ 98.70	\$ 888.30
106	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA, ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	13.56	\$ 429.69	\$ 5,826.60
107	CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15 X 20 -4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: TUINO 1", HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	7.20	\$ 241.64	\$ 1,739.81
108	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X10 CMS. CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2. ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE:TUINO DE 1", HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	24.40	\$ 153.28	\$ 3,740.03
109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 1.50 MTS., LA MALLA DEBERA QUEDAR AHOOGADA EN DALA DE CERRAMIENTO Y AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE RETENIDAS, ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS Y BARRA SUPERIOR.	ML	24.40	\$ 450.08	\$ 10,981.95
110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN MEDIDAS DE 1.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 3,426.19	\$ 3,426.19

Total de BARRA

\$ 26,920.32

Total de BARRA 3 HILADAS DE BLOCK Y MALLA

\$ 28,174.27


BARRA 5 HILADAS DE BLOCK

BARRA

100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	ML	47.80	\$ 13.01	\$ 621.88
01	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B CON PICO Y PALA	PZA	10.24	\$ 251.65	\$ 2,576.90
102	ZAPATA AISLADA DE 0.80 x 0.80 MTS. Y 20 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2.	PZA	16.00	\$ 906.07	\$ 14,497.12
103	DADO DE CONCRETO DE 20x20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 20 - 4. CONCRETO F'C=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA, ACABADO COMUN.	PZA	16.00	\$ 330.89	\$ 5,294.24
104	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	7.68	\$ 98.70	\$ 758.02
105	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	47.80	\$ 245.35	\$ 11,727.73
106	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA, ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	40.60	\$ 429.69	\$ 17,445.41
107	CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15 X 20 -4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: TUINO 1", HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	16.00	\$ 241.64	\$ 3,866.24

ING. FELIPE MIER RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL

PAG. 2



CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE BARRA EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS SAUCEDA, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
114	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. , ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	43.80	\$ 245.35	\$ 10,746.33
115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE DOS HOJAS EN MEDIDAS DE 5.0 X 2.50 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 8,266.89	\$ 8,266.89
Total de BARRA				\$	75,800.76
Total de BARRA 5 HILADAS DE BLOCK				\$	75,800.76
MALLA DOGOUT					
RETIROS					
116	RETIRO DE MALLA, INCLUYE APILAMIENTO DEL MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO	ML	70.00	\$ 19.92	\$ 1,394.40
Total de RETIROS				\$	1,394.40
MALLA					
117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN DOGOUT, LA MALLA DEBERA QUEDAR AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	37.00	\$ 229.62	\$ 8,495.94
118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.0 MTS., LA MALLA DEBERA QUEDAR AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE RETENIDAS, ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS Y BARRA SUPERIOR.	ML	50.00	\$ 509.17	\$ 25,458.50
Total de MALLA				\$	33,954.44
Total de MALLA DOGOUT				\$	35,348.84
Total de CONSTRUCCION DE BARRA EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE LO DE SAUCEDA, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.				\$	260,219.21
Subtotal de Presupuesto				\$	260,219.21
				IVA 16%	\$ 41,635.07
				Total	\$ 301,854.28


ING. FELIPE MIER RAMOS
 REPRESENTANTE LEGAL

MIGUEL DIAZ CAMPOS

ALAMOS No. 250 FRACC. PRADERAS DEL SOL TEL. (672) 728-58-48, VILLA JUAREZ, NAVOLATO, SIN. C.P. 80378

OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE LO DE SAUCEDA, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE BARRA EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE LO DE SAUCEDA, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.					
BARDA BLOCK Y MALLA					
BARDA					
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	ML	81.25	\$ 13.08	\$ 1,062.75
101	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B CON PICO Y PALA	PZA	17.28	\$ 257.01	\$ 4,441.13
102	ZAPATA AISLADA DE 0.80 x 0.80 MTS. Y 20 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.	PZA	27.00	\$ 909.95	\$ 24,568.65
103	DADO DE CONCRETO DE 20x20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 20 - 4. CONCRETO F'c=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA, ACABAD COMUN.	PZA	27.00	\$ 331.90	\$ 8,961.30
104	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	12.96	\$ 100.79	\$ 1,306.24
105	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2. , ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	81.25	\$ 246.40	\$ 20,020.00
106	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA, ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	11.91	\$ 430.84	\$ 5,131.30
107	CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15 X 20 -4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2., ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: TUINO 1", HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	16.20	\$ 242.68	\$ 3,931.42
108	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X10 CMS. CONCRETO SIMPLE F'c=200 KG/CM2. ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE:TUINO DE 1", HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	80.25	\$ 154.21	\$ 12,375.35
109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 1.50 MTS., LA MALLA DEBERA QUEDAR AHOGADA EN DALA DE CERRAMIENTO Y AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE RETENIDAS, ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS Y BARRA SUPERIOR.	ML	80.25	\$ 451.12	\$ 36,202.38
110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN MEDIDAS DE 1.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 3,441.11	\$ 3,441.11
Total de BARDA					\$ 121,441.63
Total de BARDA BLOCK Y MALLA					\$ 121,441.63
BARDA 3 HILADAS DE BLOCK Y MALLA					
RETIROS					
111	RETIRO DE MALLA Y POSTES, INCLUYE APILAMIENTO DEL MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO	ML	24.40	\$ 40.30	\$ 983.32
112	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, INCLUYE CARGA DE MATERIAL CON MEDIOS MECANICOS	M3	2.00	\$ 145.32	\$ 290.64


C. MIGUEL DIAZ CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL

MIGUEL DIAZ CAMPOS

ALAMOS No. 250 FRACC. PRADERAS DEL SOL TEL. (672) 728-58-48, VILLA JUAREZ, NAVOLATO, SIN. C.P. 80378

OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE LO DE SAUCEDA, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total de RETIROS				\$	1,273.96
BARDA					
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	ML	24.40	\$ 13.08	\$ 319.15
113	DEMOLICION DE CASTILLO EXISTENTE PARA AMARRE DE CASTILLO NUEVO, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	9.00	\$ 100.79	\$ 907.11
106	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA, ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	13.56	\$ 430.84	\$ 5,842.19
107	CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15 X 20 -4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: TUINO 1", HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	7.20	\$ 242.68	\$ 1,747.30
108	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X10 CMS. CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2. ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE:TUINO DE 1", HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	24.40	\$ 154.21	\$ 3,762.72
109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 1.50 MTS., LA MALLA DEBERA QUEDAR AHOGADA EN DALA DE CERRAMIENTO Y AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE RETENIDAS, ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS Y BARRA SUPERIOR.	ML	24.40	\$ 451.12	\$ 11,007.33
110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN MEDIDAS DE 1.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 3,441.11	\$ 3,441.11
Total de BARDA				\$	27,026.91
Total de BARDA 3 HILADAS DE BLOCK Y MALLA				\$	28,300.87
BARDA 5 HILADAS DE BLOCK					
BARDA					
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	ML	47.80	\$ 13.08	\$ 625.22
101	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B CON PICO Y PALA	PZA	10.24	\$ 257.01	\$ 2,631.78
102	ZAPATA AISLADA DE 0.80 x 0.80 MTS. Y 20 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2.	PZA	16.00	\$ 909.95	\$ 14,559.20
103	DADO DE CONCRETO DE 20x20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 20 - 4. CONCRETO F'C=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA, ACABAD COMUN.	PZA	16.00	\$ 331.90	\$ 5,310.40
104	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	7.68	\$ 100.79	\$ 774.07
105	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. , ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	47.80	\$ 246.40	\$ 11,777.92
106	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA,	M2	40.60	\$ 430.84	\$ 17,492.10


C. MIGUEL DIAZ CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL

MIGUEL DIAZ CAMPOS

ALAMOS No. 250 FRACC. PRADERAS DEL SOL TEL. (672) 728-58-48, VILLA JUAREZ, NAVOLATO, SIN. C.P. 80378

OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE LO DE SAUCEDA, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.				
107	CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15 X 20 -4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: TUINO 1", HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	16.00	\$ 242.68	\$ 3,882.88
114	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. , ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	43.80	\$ 246.40	\$ 10,792.32
115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE DOS HOJAS EN MEDIDAS DE 5.0 X 2.50 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 8,302.14	\$ 8,302.14
Total de BARRA					\$ 76,148.03
Total de BARRA 5 HILADAS DE BLOCK					\$ 76,148.03
MALLA DOGOUT					
RETIROS					
116	RETIRO DE MALLA, INCLUYE APILAMIENTO DEL MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO	ML	70.00	\$ 20.33	\$ 1,423.10
Total de RETIROS					\$ 1,423.10
MALLA					
117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN DOGOUT, LA MALLA DEBERA QUEDAR AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	37.00	\$ 230.67	\$ 8,534.79
118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.0 MTS., LA MALLA DEBERA QUEDAR AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE RETENIDAS, ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS Y BARRA SUPERIOR.	ML	50.00	\$ 510.32	\$ 25,516.00
Total de MALLA					\$ 34,050.79
Total de MALLA DOGOUT					\$ 35,473.89
Total de CONSTRUCCION DE BARRA EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE LO DE SAUCEDA, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.					\$ 261,364.42
Subtotal de Presupuesto					\$ 261,364.42
				IVA 16%	\$ 41,818.31
				Total	\$ 303,182.73

C. MIGUEL DIAZ CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ

CONSTRUCCION DE BARRA EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS SAUCEDA, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE BARRA EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE LO DE SAUCEDA, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.					
BARRA BLOCK Y MALLA					
BARRA					
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	ML	81.25	\$ 13.18	\$ 1,070.89
101	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B CON PICO Y PALA	PZA	17.28	\$ 262.35	\$ 4,533.41
102	ZAPATA AISLADA DE 0.80 x 0.80 MTS. Y 20 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.	PZA	27.00	\$ 913.83	\$ 24,673.41
103	DADO DE CONCRETO DE 20x20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 20 - 4. CONCRETO F'C=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA, ACABADC COMUN.	PZA	27.00	\$ 332.93	\$ 8,989.11
104	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	12.96	\$ 102.89	\$ 1,333.45
105	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. , ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	81.25	\$ 247.46	\$ 20,106.13
106	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA, ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	11.91	\$ 432.02	\$ 5,145.36
107	CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15 X 20 -4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: TUINO 1", HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	16.20	\$ 243.75	\$ 3,948.75
108	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X10 CMS. CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2. ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE:TUINO DE 1", HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	80.25	\$ 155.18	\$ 12,453.20
109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 1.50 MTS., LA MALLA DEBERA QUEDAR AHOGADA EN DALA DE CERRAMIENTO Y AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE RETENIDAS, ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS Y BARRA SUPERIOR.	ML	80.25	\$ 452.18	\$ 36,287.45
110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN MEDIDAS DE 1.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 3,456.03	\$ 3,456.03
Total de BARRA					\$ 121,997.18
Total de BARRA BLOCK Y MALLA					\$ 121,997.18
BARRA 3 HILADAS DE BLOCK Y MALLA					
RETIROS					
111	RETIRO DE MALLA Y POSTES, INCLUYE APILAMIENTO DEL MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO	ML	24.40	\$ 41.14	\$ 1,003.82
112	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION INCLUYE	M3	2.00	\$ 145.32	\$ 290.64

LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ

CONSTRUCCION DE BARRA EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS SAUCEDA, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CARGA DE MATERIAL CON MEDIOS MECANICOS					
Total de RETIROS				\$	1,294.46
BARDA					
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	ML	24.40	\$ 13.18	\$ 321.59
113	DEMOLICION DE CASTILLO EXISTENTE PARA AMARRE DE CASTILLO NUEVO, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	9.00	\$ 102.89	\$ 926.01
106	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA, ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	13.56	\$ 432.02	\$ 5,858.19
107	CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15 X 20 -4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: TUINO 1", HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	7.20	\$ 243.75	\$ 1,755.00
108	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X10 CMS. CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2. ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE:TUINO DE 1", HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	24.40	\$ 155.18	\$ 3,786.39
109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 1.50 MTS., LA MALLA DEBERA QUEDAR AHOGADA EN DALA DE CERRAMIENTO Y AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE RETENIDAS, ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS Y BARRA SUPERIOR.	ML	24.40	\$ 452.18	\$ 11,033.19
110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN MEDIDAS DE 1.0 X 2.40 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 3,456.03	\$ 3,456.03
Total de BARRA				\$	27,136.40
Total de BARRA 3 HILADAS DE BLOCK Y MALLA				\$	28,430.86
BARDA 5 HILADAS DE BLOCK					
BARDA					
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	ML	47.80	\$ 13.18	\$ 630.00
101	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B CON PICO Y PALA	PZA	10.24	\$ 262.35	\$ 2,686.46
102	ZAPATA AISLADA DE 0.80 x 0.80 MTS. Y 20 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2.	PZA	16.00	\$ 913.83	\$ 14,621.28
103	DADO DE CONCRETO DE 20x20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 20 - 4. CONCRETO F'C=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA, ACABADC COMUN.	PZA	16.00	\$ 332.93	\$ 5,326.88
104	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	7.68	\$ 102.89	\$ 790.20
105	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. , ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y	ML	47.80	\$ 247.46	\$ 11,828.59

LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ

CONSTRUCCION DE BARRA EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS SAUCEDA, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DESCIMBRADO.				
106	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA, ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	40.60	\$ 432.02	\$ 17,540.01
107	CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15 X 20 -4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: TUINO 1", HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	16.00	\$ 243.75	\$ 3,900.00
114	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. , ACABADO APARENTE CON MADERA CEPILLADA, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	43.80	\$ 247.46	\$ 10,838.75
115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE DOS HOJAS EN MEDIDAS DE 5.0 X 2.50 MTS. A BASE DE MALLA Y TUBO GALV. CON ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 8,337.38	\$ 8,337.38
Total de BARRA					\$ 76,499.55
Total de BARRA 5 HILADAS DE BLOCK					\$ 76,499.55
MALLA DOGOUT					
RETIROS					
116	RETIRO DE MALLA, INCLUYE APILAMIENTO DEL MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO	ML	70.00	\$ 20.75	\$ 1,452.50
Total de RETIROS					\$ 1,452.50
MALLA					
117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN DOGOUT, LA MALLA DEBERA QUEDAR AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	37.00	\$ 231.72	\$ 8,573.64
118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.0 MTS., LA MALLA DEBERA QUEDAR AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE RETENIDAS, ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS Y BARRA SUPERIOR.	ML	50.00	\$ 511.47	\$ 25,573.50
Total de MALLA					\$ 34,147.14
Total de MALLA DOGOUT					\$ 35,599.64
Total de CONSTRUCCION DE BARRA EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE LO DE SAUCEDA, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.					\$ 262,527.23
Subtotal de Presupuesto					\$ 262,527.23
				IVA 16%	\$ 42,004.36
				Total	\$ 304,531.59