



OBRA: "CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN CALLE JUAN RENDON ENTRE CALLE PROF. MARIA DEL ROSARIO GARIBALDI Y SANDRA CALDERON, COL. 13 DE SEPTIEMBRE, ESCUINAPA, SINALOA."

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
ANDADOR			
1 PRELIMINARES			
1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO.	m2	2,161.2700
Total: ** VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 68/100 MXN **			
1.1	DESPALME Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON EQUIPOS MECANICOS, INCLUYE; MAQUINARIA, MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	m2	324.0400
Total: ** VEINTICINCO MIL DOS PESOS 93/100 MXN **			
1.2	DEMOLICION DE GUARNICION DE PARA INGRESOS VEHICULARES, INCLUYE; HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO.	mL	21.5900
Total: ** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 59/100 MXN **			
1.3	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION, INCLUYE; CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A 10 KM.	m3	345.6300
Total: ** QUINCE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 63/100 MXN **			
2 GUARNICION EN ANDADORES			
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION TIPO "I" DE 60 CM CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y 15 CM EN CORONA Y 20 CM DE BASE. INCLUYE, EXCAVACION, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	mL	106.2000
Total: ** TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN **			
3 RELLENOS			
3.1	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE; HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	202.1000
Total: ** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 25/100 MXN **			
3.2	RELLENO CON MATERIAL DE TIERRA LAMA , INCLUYE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	615.7100
Total: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 54/100 MXN **			
3.3	RELLENO DE MATERIAL DE GRABA DE 1/2" COLOCADA SOBRE TERRENO NATURAL, INCLUYE; CARGA Y ACARREO.	m3	101.6600
Total: ** CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 74/100 MXN **			
4 LOSAS			
4.1	BANQUETA DE CONCRETO. F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA 6-6 10-10, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DECIMBRE, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO	m2	397.4300



OBRA: "CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN CALLE JUAN RENDON ENTRE CALLE PROF. MARIA DEL ROSARIO GARIBALDI Y SANDRA CALDERON, COL. 13 DE SEPTIEMBRE, ESCUINAPA, SINALOA."

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PARA SU TERMINACIÓN.		
Total: ** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 68/100 MXN **			
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN DE 30X15 CM, COLOR A ALEGIR, INCLUYE; FIRME DE CONCRETO DE F´C= 100 KG/CM2 DE 8 CM, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	126.3500
Total: ** SETENTA Y TRES MIL VEINTICINCO PESOS 25/100 MXN **			
5	ILUMINACION Y MOVILIARIO URBANO		
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TECNOLITE LÁMPARA LED PARA POSTE INDUS II,, INCLUYE; POSTE, BASE PARA POSTE, CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	pza	15.0000
Total: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 MXN **			
5.2	TENDIDO DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE DEL N°6 PARA ALIMENTAR LAS LAMPARAS, INCLUYE; EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	lote	1.0000
Total: ** TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 47/100 MXN **			
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTE URBAN SENCILLO CON TAPA Y SEÑALETICA, BOTE INTERIOR DE POLIETILENO RENDONDO CHICO O SIMILAR, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	5.0000
Total: ** TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN **			
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CONTEPO 15 O SIMILAR, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	4.0000
Total: ** SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS 20/100 MXN **			
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCA BICIS M18; INCLUYE; MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	1.0000
Total: ** DIECISIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS 78/100 MXN **			
5.6	SUMISTRO DE MATERIAL	m2	0.0000
Total: ** CERO PESOS 00/100 MXN **			
6	GIMNACIO AL AIRE LIBRE		
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMINADORA DE AIRE SENCILLA, INCLUYE; CONCRETO F´C=150 KG/CM2,	pza	1.0000



OBRA: "CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN CALLE JUAN RENDON ENTRE CALLE PROF. MARIA DEL ROSARIO GARIBALDI Y SANDRA CALDERON, COL. 13 DE SEPTIEMBRE, ESCUINAPA, SINALOA."

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
Total: ** DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 63/100 MXN **			
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNACIO POTRO, INCLUYE; CONCRETO F´C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.0000
Total: ** DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 53/100 MXN **			
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNACIO ROPE CLIMP, INCLUYE; CONCRETO F´C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.0000
Total: ** TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 13/100 MXN **			
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNACIO SURFER, INCLUYE; CONCRETO F´C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.0000
Total: ** DIECINUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 43/100 MXN **			
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNACIO GIRO DE CINTURA DOBLE, INCLUYE; CONCRETO F´C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.0000
Total: ** DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 38/100 MXN **			
7	JARDINERIA		
7.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA WSHINGTONIA ROBUSTA DE 3 M DE ALTURA, INCLUYE; ACARREO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	6.0000
Total: ** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 92/100 MXN **			
7.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLUVIA DE ORO DE 3 M DE ALTURA , INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	10.0000
Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 MXN **			
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPE DE ROLLO, INCLUYE; INSTALACION, FLETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	609.7100
Total: ** SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 02/100 MXN **			
	LIMPIEZA		
PU16	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE EQUIPO MANO DE OBRA Y	m2	2,161.2700

OBRA: "CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN CALLE JUAN RENDON ENTRE CALLE PROF. MARIA DEL ROSARIO GARIBALDI Y SANDRA CALDERON, COL. 13 DE SEPTIEMBRE, ESCUINAPA, SINALOA."

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		
Total: ** VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 23/100 MXN **			
CONCRETO HIDRAULICO			
PU-01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL	m2	181.6300
Total: ** UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 61/100 MXN **			
PU-02	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II PARA ALOJAR BASE, SUB-BASE Y PAVIMENTO. NOTA: (EN ESTE CONCEPTO SE REALIZA LA EXCAVACION A BASE DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO, ESTO PARA DAR LOS NIVELES ADECUADOS A LA EJECUCION)	m3	99.9000
Total: ** CINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 91/100 MXN **			
PU-05	AFINE Y COMPACTADO PROCTOR AL 85% PROCTOR, DE TERRRENO NATURAL PARA RECIBIR TERRACERIAS.	m2	181.6300
Total: ** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 46/100 MXN **			
PU-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS/M2 PARA PROTEGER TERRACERIA, INCLUYE ARENA PARA SU PROTECCION.	m2	0.0000
Total: ** CERO PESOS 00/100 MXN **			
PU-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION TIPO "L" DE 60 CM CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y 15 CM EN CORONA Y 20 CM DE BASE. INCLUYE, EXCAVACION, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	mL	150.7800
Total: ** OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 59/100 MXN **			
PU-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO ESTAMPADO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. NOTA: (LOS PRECIOS DE ESTE CONCEPTOS ESTAN SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE OBRA)	m2	181.6300
Total: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 35/100 MXN **			
PU-11	CALAFATEO CON EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE ENJUNTAS DE CONTRACCION , INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	m2	181.6300
Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 58/100 MXN **			
15	LOSA MACISA DE CONCRETO. F'C= 250 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8 " CON EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CONCRETO	m2	32.2400



OBRA: "CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN CALLE JUAN RENDON ENTRE CALLE PROF. MARIA DEL ROSARIO GARIBALDI Y SANDRA CALDERON, COL. 13 DE SEPTIEMBRE, ESCUINAPA, SINALOA."

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DECIMBRE, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.		
Total: ** TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 35/100 MXN **			
9	APLANADO FLOTEADO EN MUROS, PLAFON Y EMBOQUILLADO DE PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA HECHO EN OBRA PROP. 1:4 INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA PROP. 1:4, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	280.0000
Total: ** SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN **			
PU-14	PINTURA DE ESMALTE EN GUARNICIONES Y BALIZAMIENTO HASTA 40 CM DE DESARROLLO, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	mL	376.4400
Total: ** VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 42/100 MXN **			
*TEMP0	PINTURA VINILICA A BASE DE AGUA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIO, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	280.0000
Total: ** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN **			
PU16	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE :EQUIPO,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m2	461.6300
Total: ** CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 67/100 MXN **			