



REHABILITACIÓN DE CARRETERA E.C. MÉXICO 15 - EL RECODO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Pág. 1

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
E1	REHABILITACIÓN DE CARRETERA		
P01	PRELIMINARES		
P01S09	EXTRACCIÓN DE DERRUMBES Y AZOLVE A MANO EN SECO A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN MATERIALES TIPOS: A, B Y C		
P01S09C006	DESAZOLVE Y LIMPIEZA A MANO, DE DUCTOS DE ALCANTARILLA DE 2.0 M. DE ALTURA O MÁS. INCLUYE: RETIRO DE RAMAS DE ARBOLES, EXTRACCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES, ACARREO EN CARRETILLA Y RETIRO DE LOS MISMOS FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO PARA CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	17.28
P01S35	RECARGUE Y ARROPE DE TALUDES		
P01S35C012	ARROPE DE LOS TALUDES EN LOS TERRAPLENES, CON ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO INCLUYE: TENDIDO, ACOMODO DE MATERIAL, COMPACTACIÓN, RETROEXCAVADORA, AFINE MANUAL, LOS ACARREOS DE MATERIALES, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1,156.17
P06	OBRAS VIALES		
P06S31	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO		
P06S31C012	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	56.00
P06S35	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD		
P06S35C003	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CUNETA PLUVIAL DE CONCRETO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: CARGA, ACARREOS EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVE A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	ML	1,000.00