



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.



OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE ANTONIO AGUIRRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.

MUNICIPIO DE ESCUINAPA
ESTADO: SINALOA
FECHA: OCTUBRE DEL 2019

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS			
PRELIMINARES			
PRELIMINARES			
02	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INTERFERENCIA EN REDES DE AGUA POTABLE, CON EXCAVACION A MANO HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: TRASPALEOS.	lote	2.0000
TRAZO			
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	m2	300.0000
DESPALMES Y CORTES			
EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...			
1010 02	HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	m3	40.6400
EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...			
1100 01	EN ZONA A DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	m3	270.9000
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...			
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	m3	23.8500
BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE...			
1140 02	3" DE DIAMETRO Y 8 HP.	hr	60.0000
RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE...			
1000 04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	m3	31.8000
1000 03	BANQUETA DE CONCRETO.	m2	28.0000
CONSTRUCCIÓN DE...			
TEMP*3	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	13.5000
1001 07	BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 8 CM DE ESPESOR.	m2	28.0000
CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN			



 ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.



OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE ANTONIO AGUIRRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.

MUNICIPIO DE ESCUINAPA
ESTADO: SINALOA
FECHA: OCTUBRE DEL 2019

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...		
3110 01	DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	pza	4.0000
	CONTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN.(INTERCONEXION)		
12	INTERCONEXION PARA ENTRONCAR A POZO DE VISITA EXISTENTE CON TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DIAMETRO; INCLUYE: DEMOLICION, LIMPIEZA Y TAPONAMIENTO DE FLUJOS.	pza	2.0000
	RELLENO ACOSTILLADO EN ZANJAS...		
1131 04	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	m3	119.2500
	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA...		
3060 02	1.25 DE PROFUNDIDAD.	pozo	1.0000
3060 03	1.50 DE PROFUNDIDAD.	pozo	2.0000
3060 04	1.75 DE PROFUNDIDAD.	pozo	1.0000
	SUMINISTRO DE TUBERIA		
	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO, SISTEMA MÉTRICO SERIE 25 NOM001-CNA, NMX 215, L.A.B. FÁBRICA...		
8049 13	DE 200 MM DE DIÁMETRO.	mL	150.0000
	SUMINISTRO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, L.A.B. FÁBRICA...		
8051 16	TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TOTALMENTE HERMÉTICA C/CAMPANA DE 8" X 6", I INCLUYE 3 EMPAQUES.	pza	28.0000
	REPARACION DE...		
09	TUBO DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO DE 2.50 MTS DE LONGITUD DE 4" DIAM.; INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES (COPLEROS DE REPARACION, ANILLOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	pza	10.0000



 ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA.



OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y
 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RAMON CORONA
 ENTRE CALLE ANTONIO AGUIRRE Y CALLE IGNACIO
 ZARAGOZA, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.

MUNICIPIO DE ESCUINAPA
 ESTADO: SINALOA
 FECHA: OCTUBRE DEL 2019

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
16	PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO RD-9 DE 1/2" DE DIAM. Y 2.50 MTS DE LONGITUD PROMEDIO; INCLUYE: EXCAVACION A MANO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS TOTALES, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA. RELLENO, RETIRO Y ACARREO RELLENO EN ZANJAS...	pza	10.0000
1131 03	COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...	m3	140.4000
9000 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...	m3	143.1000
9003 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. CONSTRUCCION DE DESCARGAS Y REGISTROS REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.	km/m3	2,146.5000
6005 01	DE 0.40 X 0.60 Y 1.20 M DE PROFUNDIDAD LIMPIEZA	pza	28.0000
PU16	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE :EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m2	300.0000



 ING. JOSE GUADALUPE RÍOS RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS
 PUBLICOS Y ECOLOGIA.