



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA EN TRAMO DE ACCESO A ANGOSTURA

LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE CAMELLON					
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
0001	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO, INCLUYE; CORTE DE PAVIMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** OCHENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N. ** Total: ** VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **	ML	322.00	\$ 89.54	\$ 28,831.88
0002	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 44/100 M.N. **	M2	259.62	\$ 282.01	\$ 73,215.44
0003	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A UNA DISTANCIA DE 5 KM, INCLUYE; CARGA A MAQUINA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. **	M3	38.94	\$ 132.58	\$ 5,162.67
Total de TRABAJOS PRELIMINARES					\$ 107,209.99
** CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N. **					
2	CONCRETO HIDRAULICO				
0004	GUARNICIÓN TIPO "I" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA CAMELLON CENTRAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. **	ML	322.00	\$ 523.77	\$ 168,653.94
Total de CONCRETO HIDRAULICO					\$ 168,653.94
** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. **					
3	PINTURA EN GUARNICIONES				
0005	PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO, CON USO DE MAQLINA PINTARRAYAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO. Precio unitario: ** SETENTA PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. **	ML	322.00	\$ 70.41	\$ 22,672.02
Total de PINTURA EN GUARNICIONES					\$ 22,672.02
** VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. **					

FORMULÓ:

Ramón C. José Alonzo
ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA EN TRAMO DE ACCESO A ANGOSTURA

LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
4	COLOCACION DE ADOQUIN EN CAMELLON CENTRAL				
I	TRABAJOS PRELIMINARES				
0006	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. Precio unitario: ** DOCE PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. **	M2	206.52	\$ 12.42	\$ 2,564.98
Total de TRABAJOS PRELIMINARES				\$	2,564.98
** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. **					
II	CIMENTACION				
II-1	EXCAVACION Y COMPACTACION				
0007	COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION CON BAILARINA, INCLUYE; AFINE A MANO DEL FONDO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** SETENTA PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 23/100 M.N. **	M2	206.52	\$ 70.28	\$ 14,514.23
Total de EXCAVACION Y COMPACTACION				\$	14,514.23
** CATORCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 23/100 M.N. **					
II-2	CAPA BASE Y SUB-BASE				
II-2-1	CAPA DE GRAVA				
0008	MATERIAL DE RELLENO GRAVA, INCLUYE; CARGA A MAQUINA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL CIEN PESOS 93/100 M.N. **	M3	34.70	\$ 348.73	\$ 12,100.93
0009	ACARREO AL PRIMER KM DE MATERIAL PARA RELLENO GRAVA, PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIO SUELTO Precio unitario: ** QUINCE PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. **	M3	34.70	\$ 15.71	\$ 545.14
0010	SOBREACARREO DE MATERIAL DE RELLENO GRAVA PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIDO SUELTO, KILOMETROS SUBSECUENTES. Precio unitario: ** SIETE PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 64/100 M.N. **	M3/KM	1,110.40	\$ 7.85	\$ 8,716.64
0011	RELLENO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTADO DE CAPA DE GRAVA DE 15 CM DE ESPESOR CON PLACA VIBRATORIA, INCLUYE; ACARREOS EN CARRETILLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. **	M2	206.52	\$ 85.76	\$ 17,711.16

FORMULÓ:

Ramos C. José Alonzo
ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA EN TRAMO DE ACCESO A ANGOSTURA

LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** DIECISIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 16/100 M.N. **					
Total de CAPA DE GRAVA				\$	39,073.87
** TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. **					
II-2-2	CAPA DE ARENA				
0012	MATERIAL DE RELLENO ARENA, INCLUYE; CARGA A MAQUINA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. **	M3	11.57	\$ 348.73	\$ 4,034.81
0013	ACARREO AL PRIMER KM DE MATERIAL PARA RELLENO ARENA, PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIO SUELTO Precio unitario: ** QUINCE PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. **	M3	11.57	\$ 15.71	\$ 181.76
0014	SOBREACARREO DE MATERIAL DE RELLENO ARENA PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIDO SUELTO, KILOMETROS SJBSECUENTES. Precio unitario: ** SIETE PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 38/100 M.N. **	M3/KM	370.24	\$ 7.85	\$ 2,906.38
0015	RELLENO Y EXTENDIDO Y NIVELACIÓN DE CAMA DE ARENA CERNIDA DE 5 CM DE ESPESOR SUELTO, COMO LECHO DIRECTO PARA COLOCACIÓN DE ADOQUÍN DE CONCRETO. LA ARENA DEBERÁ SER FINA, LIMPIA, LAVADA Y LIBRE DE ARCILLAS, MATERIA ORGÁNICA Y PIEDRAS MAYORES A 5 MM. INCLUYE: EXTENDIDO EN FRANJAS PROGRESIVAS JUSTO ANTES DE LA COLOCACIÓN DEL ADOQUÍN, NIVELACIÓN CON GUÍAS METÁLICAS O DE MADERA, USO DE REGLA PARA ACABADO PLANO Y HOMOGÉNEO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y HERRAMIENTA MENOR. Precio unitario: ** CINCUENTA Y UN PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 71/100 M.N. **	M2	206.52	\$ 51.95	\$ 10,728.71
Total de CAPA DE ARENA				\$	17,851.66
** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 66/100 M.N. **					
Total de CAPA BASE Y SUB-BASE				\$	56,925.53
** CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 53/100 M.N. **					
Total de CIMENTACION				\$	71,439.76
** SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. **					
III	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN				
0016	SUMINISTRO DE ADOQUÍN DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO RECTANGULAR, DE 20X10X6 CM O SIMILAR FABRICADO CON CONCRETO VIBROPRESADO DE ALTA DENSIDAD, CON RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN DE 200 KG/CM² Y ABSORCIÓN MÁXIMA DEL 5%. COLOR NATURAL O PIGMENTADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	M2	206.52	\$ 589.66	\$ 121,776.58

FORMULÓ:

Ramos C. José Alonzo
ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA EN TRAMO DE ACCESO A ANGOSTURA

LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA EN PLANTA, FLETE DE TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA, DESCARGA MANUAL O MECÁNICA, ALMACENAMIENTO EN OBRA EN ZONA SEG JRA Y CUBIERTA, PROTECCIÓN CONTRA LLUVIA Y CONTAMINANTES, INSPECCIÓN DE CALIDAD, Y PÉRDIDAS POR ROTURA O DESPERDICIO. Precio unitario: ** QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. **				
0017	COLOCACIÓN MANUAL DE ADOQUÍN DE CONCRETO PREFABRICADO, INCLUYE: ALINEACIÓN, NIVELACIÓN Y ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 4 A 5 CM DE ESPESOR. CONSIDERA EL CORTE Y AJUSTE DE PIEZAS EN PERÍMETROS Y REMATES, NIVELACIÓN FINAL, RELLENO DE JUNTAS CON ARENA CERNIDA SECA Y PRIMERA COMPACTACIÓN CON PLACA VIBRATORIA CON TAPETE DE HULE PARA ASENTADO DEFINITIVO. EL ADOQUÍN SERÁ DEL TIPO RECTANGULAR DE CONCRETO PREFABRICADO DE 20X10X6 CM O SIMILAR, DE RESISTENCIA MÍNIMA DE 200 KG/CM², COLOR NATURAL O PIGMENTADO, SEGÚN INDICACIONES DEL PROYECTO. INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO DE GOMA, HILO, ESCUADRAS, ESCUADILLA, NIVEL, ETC.), CORTE Y AJUSTE DE PIEZAS, ALINEACIÓN CON HILO GUÍA, REVISIÓN DE NIVELES, RELLENO DE JUNTAS CON ARENA CERNIDA Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TRECE PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. **	M2	206.52	\$ 213.50	\$ 44,092.02
Total de SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN				\$	165,868.60
** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. **					
Total de COLOCACION DE ADOQUIN EN CAMELLON CENTRAL				\$	239,873.34
** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. **					
5	ALUMBRADO PUBLICO				
0018	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 358.11	\$ 2,148.56
0019	CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **	ML	133.00	\$ 138.79	\$ 18,459.37
0020	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8",	PZA	6.00	\$ 1,845.82	\$ 11,074.92

FORMULÓ:

Ramos C. Jose Alonzo
ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA EN TRAMO DE ACCESO A ANGOSTURA

LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. **				
0021	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. **	ML	133.00	\$ 54.62	\$ 7,264.46
0022	LUMINARIA DOBLE VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION O SIMILAR FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 100 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 100 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 40,732.21	\$ 203,661.05
0023	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	ML	20.00	\$ 428.75	\$ 8,575.00
0024	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS. Precio unitario: ** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 75/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 23,823.75	\$ 23,823.75
0025	PAGO A CFE POR CONTRATACION. Precio unitario: ** QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 15,939.00	\$ 15,939.00
0026	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO. Precio unitario: ** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 50/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 29,221.50	\$ 29,221.50
Total de ALUMBRADO PUBLICO				\$	320,167.41

FORMULÓ:

Ramos C. José Alonzo
ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA EN TRAMO DE ACCESO A ANGOSTURA

LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
** TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. **					
6	SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION				
0027	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS. INCLUYE SUMINISTRO DE BARRERAS O SEÑALES DE PROTECCIÓN O DE OBSTRUCCIÓN PARA DESVIAR EL TRÁNSITO DE LAS ZONAS DE LOS TRABAJOS Y RETIRO AL FINALIZAR LA OBRA. Precio unitario: ** TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 13,396.60	\$ 13,396.60
Total de SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION				\$	13,396.60
** TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE CAMELLON				\$	871,973.30
** OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	871,973.30
** OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 139,515.73
				Total	\$ 1'011,489.03
** UN MILLON ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N. **					

FORMULÓ:

Ramos C. Jose Alonzo
ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS