



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

CONTRATO No:

ANG-FAISMUN-2025-009

FECHA DE INICIO:

27 DE OCTUBRE DEL 2025

FECHA DE TERMINO:

10 DE DICIEMBRE DEL 2025

DURACION:

45 DIAS NATURALES

FECHA:

13 DE OCTUBRE DEL 2025

ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO - RFC: RACE900119140

BLVD. BAYLISS # 91 COL. LABASTIDA OCHOA ENTRE

CALLE JUAN ESCUTIA, ANGOSTURA, SINALOA.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN CARRETERA GUAMUCHIL-

ANGOSTURA EN TRAMO DE ACCESO A ANGOSTURA, ANGOSTURA, SINALOA.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE CAMELLON					
1	TRABAJOS PRELIMINARES			\$ 104,564.04	
2	CONCRETO HIDRAULICO			\$ 169,983.80	
3	PINTURA EN GUARNICIONES			\$ 23,486.68	
4	COLOCACION DE ADOQUIN EN CAMELLON CENTRAL			\$ 251,359.34	
5	ALUMBRADO PUBLICO			\$ 310,540.38	
6	SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION			\$ 11,176.99	
Total de CONSTRUCCION DE CAMELLON				\$ 871,111.23	
** OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS 23/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$ 871,111.23	
** OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS 23/100 M.N. **					

I.V.A. \$ 139,377.80

Total \$ 1'010,489.03

** UN MILLON DIEZ MIL C JATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N. **

ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO

PERSONA FISICA

**H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA**

CONTRATO No:

ANG-FAISMUN-2025-009

FECHA DE INICIO:

27 DE OCTUBRE DEL 2025

FECHA DE TERMINO:

10 DE DICIEMBRE DEL 2025

DURACION:

45 DIAS NATURALES

FECHA:

13 DE OCTUBRE DEL 2025**ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO - RFC: RACE900119140**

BLVD. BAYLISS # 91 COL. LABASTIDA OCHOA ENTRE

CALLE JUAN ESCUTIA, ANGOSTURA, SINALOA.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN CARRETERA GUAMUCHIL-

ANGOSTURA EN TRAMO DE ACCESO A ANGOSTURA, ANGOSTURA, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE CAMELLON					
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
0001	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO, INCLUYE; CORTE DE PAVIMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** SESENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. **	ML	322.00	\$ 68.75	\$ 22,137.50
0002	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 26/100 M.N. **	M2	259.62	\$ 293.53	\$ 76,206.26
0003	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A UNA DISTANCIA DE 5 KM, INCLUYE; CARGA A MAQUINA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 28/100 M.N. **	M3	38.94	\$ 159.74	\$ 6,220.28
Total de TRABAJOS PRELIMINARES					\$ 104,564.04
** CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. **					
2	CONCRETO HIDRAULICO				
0004	GUARNICIÓN TIPO "I" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA CAMELLON CENTRAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. **	ML	322.00	\$ 527.90	\$ 169,983.80
Total de CONCRETO HIDRAULICO					\$ 169,983.80
** CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. **					
3	PINTURA EN GUARNICIONES				
0005	PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO. Precio unitario: ** SETENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. **	ML	322.00	\$ 72.94	\$ 23,486.68

ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
CONTRATO N°:
ANG-FAISMUN-2025-009

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
10 DE DICIEMBRE DEL 2025

DURACION:
45 DIAS NATURALES

FECHA:
13 DE OCTUBRE DEL 2025

ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO - RFC: RACE900119140
BLVD. BAYLISS # 91 COL. LABASTIDA OCHOA ENTRE
CALLE JUAN ESCUTIA, ANGOSTURA, SINALOA.

DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN CARRETERA GUAMUCHIL-
ANGOSTURA EN TRAMO DE ACCESO A ANGOSTURA, ANGOSTURA, SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
Total: ** VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **						
Total de PINTURA EN GUARNICIONES				\$		23,486.68
** VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **						
4	COLOCACION DE ADOQUIN EN CAMELLON CENTRAL					
I	TRABAJOS PRELIMINARES					
0006	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. Precio unitario: ** DOCE PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 63/100 M.N. **	M2	206.52	\$	12.98	\$ 2,680.63
Total de TRABAJOS PRELIMINARES				\$		2,680.63
** DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 63/100 M.N. **						
II	CIMENTACION					
II-1	EXCAVACION Y COMPACTACION					
0007	COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION CON BAILARINA, INCLUYE; AFINE A MANO DEL FONDO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** SETENTA PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. **	M2	206.52	\$	70.17	\$ 14,491.51
Total de EXCAVACION Y COMPACTACION				\$		14,491.51
** CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. **						
II-2	CAPA BASE Y SUB-BASE					
II-2-1	CAPA DE GRAVA					
0008	MATERIAL DE RELLENO GRAVA, INCLUYE; CARGA A MAQUINA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. **	M3	34.70	\$	353.54	\$ 12,267.84
0009	ACARREO AL PRIMER KM DE MATERIAL PARA RELLENO GRAVA, PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIO SUELTO Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. **	M3	34.70	\$	16.08	\$ 557.98
0010	SOBREACARREO DE MATERIAL DE RELLENO GRAVA PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIDO SUELTO. KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	1,110.40	\$	8.04	\$ 8,927.62

ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

CONTRATO No:

ANG-FAISMUN-2025-009

FECHA DE INICIO:

27 DE OCTUBRE DEL 2025

FECHA DE TERMINO:

10 DE DICIEMBRE DEL 2025

DURACION:

45 DIAS NATURALES

FECHA:

13 DE OCTUBRE DEL 2025

ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO - RFC: RACE900119140

BLVD. BAYLISS # 91 COL. LABASTIDA OCHOA ENTRE

CALLE JUAN ESCUTIA, ANGOSTURA, SINALOA.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN CARRETERA GUAMUCHIL-

ANGOSTURA EN TRAMO DE ACCESO A ANGOSTURA, ANGOSTURA, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** OCHO PESOS 04/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 62/100 M.N. **				
0011	RELLENO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTADO DE CAPA DE GRAVA DE 15 CM DE ESPESOR CON PLACA VIBRATORIA, INCLUYE; ACARREOS EN CARRETILLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** OCHENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL TREINTA Y UN PESOS 26/100 M.N. **	M2	206.52	\$ 87.31	\$ 18,031.26
Total de CAPA DE GRAVA					\$ 39,784.70
** TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. **					
II-2-2 CAPA DE ARENA					
0012	MATERIAL DE RELLENO ARENA, INCLUYE; CARGA A MAQUINA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL OCHENTA PESOS 97/100 M.N. **	M3	11.57	\$ 352.72	\$ 4,080.97
0013	ACARREO AL PRIMER KM DE MATERIAL PARA RELLENO ARENA, PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIO SUELTO Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. **	M3	11.57	\$ 16.08	\$ 186.05
0014	SOBREACARREO DE MATERIAL DE RELLENO ARENA PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIDO SUELTO, KILOMETROS SUBSECUENTES. Precio unitario: ** OCHO PESOS 04/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. **	M3/KM	370.24	\$ 8.04	\$ 2,976.73
0015	RELLENO Y EXTENDIDO Y NIVELACIÓN DE CAMA DE ARENA CERNIDA DE 5 CM DE ESPESOR SUELTO, COMO LECHO DIRECTO PARA COLOCACIÓN DE ADOQUÍN DE CONCRETO. LA ARENA DEBERÁ SER FINA, LIMPIA, LAVADA Y LIBRE DE ARCILLAS, MATERIA ORGÁNICA Y PIEDRAS MAYORES A 5 MM. INCLUYE: EXTENDIDO EN FRANJAS PROGRESIVAS JUSTO ANTES DE LA COLOCACIÓN DEL ADOQUÍN, NIVELACIÓN CON GUÍAS METÁLICAS O DE MADERA, USO DE REGLA PARA ACABADO PLANO Y HOMOGÉNEO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y HERRAMIENTA MENOR. Precio unitario: ** SESENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 93/100 M.N. **	M2	206.52	\$ 65.02	\$ 13,427.93
Total de CAPA DE ARENA					\$ 20,671.68
** VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. **					

ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-009

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
10 DE DICIEMBRE DEL 2025

DURACION:
45 DIAS NATURALES


FECHA:
13 DE OCTUBRE DEL 2025

ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO - RFC: RACE900119140
BLVD. BAYLISS # 91 COL. LABASTIDA OCHOA ENTRE
CALLE JUAN ESCUTIA, ANGOSTURA, SINALOA.

DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN CARRETERA GUAMUCHIL-
ANGOSTURA EN TRAMO DE ACCESO A ANGOSTURA, ANGOSTURA, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total de CAPA BASE Y SUB-BASE				\$	60,456.38
** SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. **					
Total de CIMENTACION				\$	74,947.89
** SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. **					
III	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN				
0016	SUMINISTRO DE ADOQUÍN DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO RECTANGULAR, DE 20X10X6 CM O SIMILAR, FABRICADO CON CONCRETO VIBROPRESADO DE ALTA DENSIDAD, CON RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN DE 200 KG/CM² Y ABSORCIÓN MÁXIMA DEL 5%. COLOR NATURAL O PIGMENTADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA EN PLANTA, FLETE DE TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA, DESCARGA MANUAL O MECÁNICA, ALMACENAMIENTO EN OBRA EN ZONA SEGURA Y CUBIERTA, PROTECCIÓN CONTRA LLUVIA Y CONTAMINANTES, INSPECCIÓN DE CALIDAD, Y PÉRDIDAS POR ROTURA O DESPERDICIO. Precio unitario: ** QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **	M2	206.52	\$ 545.20	\$ 112,594.70
Total: ** CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. **					
0017	COLOCACIÓN MANUAL DE ADOQUÍN DE CONCRETO PREFABRICADO, INCLUYE: ALINEACIÓN, NIVELACIÓN Y ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 4 A 5 CM DE ESPESOR. CONSIDERA EL CORTE Y AJUSTE DE PIEZAS EN PERÍMETROS Y REMATES, NIVELACIÓN FINAL, RELLENO DE JUNTAS CON ARENA CERNIDA SECA Y PRIMERA COMPACTACIÓN CON PLACA VIBRATORIA CON TAPETE DE HULE PARA ASENTADO DEFINITIVO. EL ADOQUÍN SERÁ DEL TIPO RECTANGULAR DE CONCRETO PREFABRICADO DE 20X10X6 CM O SIMILAR, DE RESISTENCIA MÍNIMA DE 200 KG/CM², COLOR NATURAL O PIGMENTADO, SEGÚN INDICACIONES DEL PROYECTO. INCLUYE: MANO DE OERA CALIFICADA, HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO DE GOMA, HILO, ESCUADRAS, ESCUADILLA, NIVEL, ETC.), CORTE Y AJUSTE DE PIEZAS, ALINEACIÓN CON HILO GUÍA, REVISIÓN DE NIVELES, RELLENO DE JUNTAS CON ARENA CERNIDA Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. **	M2	206.52	\$ 296.03	\$ 61,136.12
Total: ** SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **					
Total de SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN				\$	173,730.82
** CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 82/100 M.N. **					
Total de COLOCACION DE ADOQUIN EN CAMELLON CENTRAL				\$	251,359.34
** DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N. **					


ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-009

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
10 DE DICIEMBRE DEL 2025

DURACION:
45 DIAS NATURALES
FECHA:
13 DE OCTUBRE DEL 2025

ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO - RFC: RACE900119140
BLVD. BAYLISS # 91 COL. LABASTIDA OCHOA ENTRE
CALLE JUAN ESCUTIA, ANGOSTURA, SINALOA.

DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN CARRETERA GUAMUCHIL-
ANGOSTURA EN TRAMO DE ACCESO A ANGOSTURA, ANGOSTURA, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
5	ALUMBRADO PUBLICO				
0018	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 68/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 456.78	\$ 2,740.68
0019	CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M.N. **	ML	133.00	\$ 145.24	\$ 19,316.92
0020	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 52/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 1,986.42	\$ 11,918.52
0021	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 37/100 M.N. **	ML	133.00	\$ 58.89	\$ 7,832.37
0022	LUMINARIA DOBLE VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION O SIMILAR FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 100 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 100 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 37,690.65	\$ 188,453.25
0023	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	20.00	\$ 452.42	\$ 9,048.40

ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-009

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
10 DE DICIEMBRE DEL 2025

DURACION:
45 DIAS NATURALES

FECHA:
13 DE OCTUBRE DEL 2025

ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO - RFC: RACE900119140
BLVD. BAYLISS # 91 COL. LABASTIDA OCHOA ENTRE
CALLE JUAN ESCUTIA, ANGOSTURA, SINALOA.

DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN CARRETERA GUAMUCHIL-
ANGOSTURA EN TRAMO DE ACCESO A ANGOSTURA, ANGOSTURA, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **				
0024	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS. Precio unitario: ** VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 88/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 88/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 25,905.88	\$ 25,905.88
0025	PAGO A CFE POR CONTRATACION. Precio unitario: ** QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 15,539.36	\$ 15,539.36
0026	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO. Precio unitario: ** VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 29,785.00	\$ 29,785.00
Total de ALUMBRADO PUBLICO					\$ 310,540.38
** TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 38/100 M.N. **					
6	SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION				
0027	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS. INCLUYE SUMINISTRO DE BARRERAS O SEÑALES DE PROTECCIÓN O DE OBSTRUCCIÓN PARA DESVIAR EL TRÁNSITO DE LAS ZONAS DE LOS TRABAJOS Y RETIRO AL FINALIZAR LA OBRA. Precio unitario: ** ONCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 11,176.99	\$ 11,176.99
Total de SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION					\$ 11,176.99
** ONCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE CAMELLON					\$ 871,111.23
** OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS 23/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 871,111.23
** OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS 23/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 139,377.80
				Total	\$ 1'010,489.03


ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO
PERSONA FISICA



ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO - RFC: RACE900119140

BLVD. BAYLISS # 91 COL. LABASTIDA OCHOA ENTRE
CALLE JUAN ESCUTIA, ANGOSTURA, SINALOA.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN CARRETERA GUAMUCHIL-
ANGOSTURA EN TRAMO DE ACCESO A ANGOSTURA, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-009

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
10 DE DICIEMBRE DEL 2025

DURACION:
45 DIAS NATURALES

FECHA:
13 DE OCTUBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total

**** UN MILLON DIEZ MIL CJATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N. ****

ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO
PERSONA FISICA