

820-8



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO


**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

OBRA: 22_S15P_015_E02 REVEST CAM SAN MARCOS - TECOMATE DE LA NOR, MAZ


PRESUPUESTO REFERENTE A REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN MARCOS - EL TECOMATE DE LA NORIA, LONG= 45.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	REHABILITACION DE CAMINO				\$ 3'543,075.00
	Total de Presupuesto				\$ 3'543,075.00


ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN
ELABORO


ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ


ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_S15P_015_E02 REVEST CAM SAN MARCOS - TECOMATE DE LA NOR, MAZ

PRESUPUESTO REFERENTE A REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN MARCOS - EL TECOMATE DE LA NORIA, LONG= 45.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	REHABILITACION DE CAMINO				
P01	PRELIMINARES				
P01S32	CORTE DE TERRENO EFECTUADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIALES I Y II, EN ZONA A, B Y C				
P01S32C015	CORTE DE MATERIAL TIPO B, EN BANCO. INCLUYE: TRACTOR SOBRE ORUGAS, OPERADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	22,500.00	\$ 52.68	\$ 1'185,300.00
	Total de CORTE DE TERRENO EFECTUADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIALES I Y II, EN ZONA A, B Y C				\$ 1'185,300.00
P01S55	CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA DE ÁRBOLES.				
P01S55C010	CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS	M3	22,500.00	\$ 16.91	\$ 380,475.00
	Total de CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA DE ÁRBOLES.				\$ 380,475.00
	Total de PRELIMINARES				\$ 1'565,775.00
P06	OBRAS VIALES				
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE				
P06S02C014P	CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	225,000.00	\$ 2.99	\$ 672,750.00
	Total de CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE				\$ 672,750.00
P06S09	ACARREOS DE MATERIALES				
P06S09C007P	ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRÉSTAMO	M3	22,500.00	\$ 15.47	\$ 348,075.00

ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_S15P_015_E02 REVEST CAM SAN MARCOS - TECOMATE DE LA NOR, MAZ

PRESUPUESTO REFERENTE A REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN MARCOS - EL TECOMATE DE LA NORIA, LONG= 45.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA
Pág. 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.				
P06S09C008P	SOBRE-ACARREO A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3/KM	22,500.00	\$ 7.74	\$ 174,150.00
Total de ACARREOS DE MATERIALES				\$	522,225.00
P06S36	CONFORMADO Y AFINE CON MOTOCONFORMADORA				
P06S36C002P	TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	22,500.00	\$ 34.77	\$ 782,325.00
Total de CONFORMADO Y AFINE CON MOTOCONFORMADORA				\$	782,325.00
Total de OBRAS VIALES				\$	1'977,300.00
Total de REHABILITACION DE CAMINO				\$	3'543,075.00
Total de Presupuesto				\$	3'543,075.00


ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN
ELABORO


ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ


ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZO