



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, CARRETERA LIBRAMIENTO SINALOA DE LEYVA
CIRCUITO NUMERO TRES, SECTOR MALECON
LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, CARRETERA LIBRAMIENTO SINALOA DE LEYVA CIRCUITO NUMERO TRES, SECTOR MALECON, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA					
I ALUMBRADO PUBLICO					
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41 mm (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO II, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 20/100 M.N. **	880.00	ML	\$ 256.49	\$ 225,711.20
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AL XLP-AL 2X1 CAL. 2 AWG SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CIENTO VEINTICUATRO PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **	440.00	ML	\$ 124.24	\$ 54,665.60
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AL XLP-AL 2X1 CAL. 4 AWG SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CIENTO DOS PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **	480.00	ML	\$ 102.39	\$ 49,147.20
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 88/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. **	24.00	PIEZA	\$ 1,419.88	\$ 34,077.12
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 24/100 M.N. **	8.00	PIEZA	\$ 728.03	\$ 5,824.24
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO VIALIDAD LED 80 WATTS 6500 K 100-277 VOLTS., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE METALICO CONICO OCTAGONAL DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2" X 2.40 M., LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 71/100 M.N. **	23.00	PIEZA	\$ 24,911.77	\$ 572,970.71
1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION	1.00	PIEZA	\$ 17,031.69	\$ 17,031.69
TOTAL DE HOJA :					\$ 959,427.76
TOTAL ACUMULADO :					\$ 959,427.76

AUTORIZÓ:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, CARRETERA LIBRAMIENTO SINALOA DE LEYVA
CIRCUITO NUMERO TRES, SECTOR MALECON
LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Total	
	PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, CONTACTOR DE 30 AMP., INTERRUPTORES DE 2 x 40 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO C7R GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS. Precio unitario: ** DIECISIETE MIL TREINTA Y UN PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL TREINTA Y UN PESOS 69/100 M.N. **					
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 2, CABLE THW-LS CAL 4, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. **	6.00	ML	\$ 758.99	\$	4,553.94
1.10	PAGOS A CFE POR SUPERVISION DE OBRA, REVISION DE PROYECTO, EQUIPO DE MEDICION, CONEXION CON LINEA ENERGIZADA, DEPOSITO EN GARANTIA Y DEMAS SOLICITADOS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO Precio unitario: ** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. **	1.00	PIEZA	\$ 36,787.73	\$	36,787.73
1.11	SUMINISTRO DEL DICTAMEN DE LA UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE ELABORACION DE PLANOS Y MEMORIA DE CALCULO Precio unitario: ** DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N. ** Total: ** DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N. **	1.00	PIEZA	\$ 19,567.94	\$	19,567.94
Total de ALUMBRADO PUBLICO					\$	1'020,337.37
** UN MILLON VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **						
Total de CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, CARRETERA LIBRAMIENTO SINALOA DE LEYVA CIRCUITO NUMERO TRES, SECTOR MALECON, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA					\$	1'020,337.37
** UN MILLON VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto					\$	1'020,337.37
** UN MILLON VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **						
					I.V.A.	\$ 163,253.98
					Total	\$ 1'183,591.35
** UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. **						

AUTORIZÓ:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS