



CONSTRUCCION DE CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS NEGRAS, DESDE EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, EN EL POBLADO SANTA MARIA, ETAPA # 2, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.  
Pag. 1

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>E1</b>	<b>CONSTRUCCION DE CAMINO</b>		
<b>P01</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
<b>P01S01</b>	<b>DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES</b>		
P01S01C013	DESMONTE PARA DENSIDAD 100% DE VEGETACIÓN TIPO MONTE, CON LA UTILIZACIÓN DE TRACTOR SOBRE ORUGAS	HA	3.30
<b>P01S29</b>	<b>EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS</b>		
P01S29C010-1	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "C", CON TRACTOR SOBRE ORUGAS.	M3	24,233.70
P01S29C013	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO B, CON EQUIPO MECÁNICO.	M3	36,350.54
<b>P06</b>	<b>OBRAS VIALES</b>		
<b>P06S02</b>	<b>CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE</b>		
P06S02C020-01	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE:EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	8,662.40