

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 002
CONCURSO: JUMAPAG/R33/58/2025

REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 30 LPS (PRIMERA ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FECHA DE PRESENTACION: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 27-NOV-2025
FECHA DE TERMINO: 31-DIC-2025
PLAZO DE EJECUCION: 35 DIAS NATURALES

SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS						
Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total	
	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 30 LPS (PRIMERA ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.					
	1.-REHABILITACION DE CLARIFICADOR				1'597,379.75	
	2.-REHABILITACION DE FILTROMATICO				107,472.20	
	3.-MANIFUL DE AGUA CRUDA				120,587.24	
	4.-MANIFUL DE AGUA POTABLE				312,496.19	
	5.-REHABILITACION DE CISTERNA				36,189.53	
	6.-LECHOS FILTRANTES				428,006.27	
	7.- EQUIPAMIENTO DE CLORACION EN PLANTA POTABILIZADORA				909,873.31	
	8.-REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA				27,755.40	
	Total de REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 30 LPS (PRIMERA ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.				3'539,759.89	
** TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto					3'539,759.89	
** TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. **						
					I.V.A.	566,361.58
					Total	4'106,121.47
** CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 47/100 M.N. **						

ATENTAMENTE
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.


LIC. ANGELA XIOMARA FELIX HIGUERA
REPRESENTANTE LEGAL



LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 002
CONCURSO: JUMAPAG/R33/58/2025

REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 30 LPS (PRIMERA ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FECHA DE PRESENTACION: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 27-NOV-2025
FECHA DE TERMINO: 31-DIC-2025
PLAZO DE EJECUCION: 35 DIAS NATURALES

SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS						
Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 30 LPS (PRIMERA ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.					
	1.-REHABILITACION DE CLARIFICADOR					
1.1	REPARACION DEL BARANDAL DEL CLARIFICADOR REPONIENDOLE TRAMOS DE 25 CM DE TUBO EN LA PARTE BAJA DE LOS POSTES DEL PASILLOS Y ESCALERA.	PZA	1.00	26,744.27	VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. CERO DOLARES 00	26,744.27
1.2	REPARACION DEL PASILLO DE 9.80 X0.92 M DEL CLARIFICADOR RETIRANDO LAS LAMINAS ANTIDERRAPANTES Y COLOCANDO EN SU LUGAR REJILLAS MOLDEADA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO DE 1". SE INCLUYE REFORZAR CON ANGULAR DE 1/4" X 1 1/4" PARA COLOCAR LA REJILLAS, TAMBIEN SE INCLUYE EL DESCANZO A LA MITAD DE LA ESCALERA.	PZA	1.00	45,870.17	CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 17/100 M.N. CERO DOLARES 00	45,870.17
1.3	REPARACION DE LOS ESCALONES DE LA ESCALERA COLOCANDOLE UNA SOLERA DE REFUERZO AL CENTRO DE LOS ESCALON, REPOSICION DE LOS ANGULOS DE LOS ESCALONES DAÑADOS, SE INCLUYE LA ALINEACION Y NIVELACION DE LA ESCALERA Y COLOCACION DE UN DESCANZO DE CONCRETO AL PIE DE LA ESCALERA .	PZA	1.00	36,304.64	TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 64/100 M.N. CERO DOLARES 00	36,304.64
1.4	CAMBIO DE LAS CANALETAS POR TUBO PCV HIDRAULICO DE 8"	PZA	7.00	40,046.75	CUARENTA MIL CUARENTA Y SEIS	280,327.25

ATENTAMENTE
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.


LIC. ANGELA XIOMARA FELIX HIGUERA
REPRESENTANTE LEGAL



1

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 002
CONCURSO: JUMAPAG/R33/58/2025

REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 30 LPS (PRIMERA ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FECHA DE PRESENTACION: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 27-NOV-2025
FECHA DE TERMINO: 31-DIC-2025
PLAZO DE EJECUCION: 35 DIAS NATURALES

SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS						
Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	CON BARRENOS A CADA 15 CM DE 1 1/2" CON TAPON EN UN EXTREMO, CON UNA ABRAZADERA DE SOLERA DE 1/4" X 2" CON TORNILLO DE 3/4" PARA PODER NIVELAR, Y PLACA DE 1/4" EN EL OTRO EXTREMO PARA ATORNILLAR A LA CANALETA CENTRAL RECOLECTORA.				PESOS 75/100 M.N. CERO DOLARES 00	
1.5	REPARACION DE LA CANALETA RECOLECTORA DE 30 X 40 CM , SE LE COLOCARAN SOLERAS DE 3/8" X 6" EN AMBOS LADOS PARA REPONER EL DENTRADO	PZA	1.00	21,568.57	VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N. CERO DOLARES 00	21,568.57
1.6	REPOSICION DEL REDUCTOR MARCA RISGA TAMAÑO 1870 PARA 3 HP CON RELACION DE 60 A 1 CON POLEA 2RB SEGÚN LA EXISTENTE	PZA	1.00	72,799.90	SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N. CERO DOLARES 00	72,799.90
1.7	REPOSICION DE UN MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 3 HP CON 1750 RPM SE INCLUYE POLEA 2RB SEGÚN LA EXISTENTE	PZA	1.00	45,900.99	CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 99/100 M.N. CERO DOLARES 00	45,900.99
1.8	REPOSICION DE LA CHUMACERA DE CARGA DE 2" , BUJE DE CONEXIÓN DE MOTOR CON EL REDUCTOR Y BUJE CENTRADOR DE LA TURBINA	LOTE	1.00	13,184.47	TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. CERO DOLARES 00	13,184.47
1.9	SAND BLASTEО DEL INTERIOR DEL CLARIFICADOR, INCLUYE CONOS INTERIORES, ANILLOS , CANALETA CENTRAL, CANALETA RECOLECTORA Y ESTRUCTURA DEL PASILLO,	M2	325.00	571.47	QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 47/100 M.N. CERO DOLARES 00	185,727.75
1.10	APLICACION DE RECUBRIMIENTO GRADO ALIMENTICIO 2P5 CON COLOR BLANCO A 12 mils. EPS. RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE	M2	325.00	1,305.99	UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 99/100 M.N. CERO DOLARES 00	424,446.75
1.11	SAND BLASTEО DEL EXTERIOR	M2	180.00	587.96	QUINIENTOS OCHENTA	105,832.80

ATENTAMENTE
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.


LIC. ANGELA XIOMARA FELIX HIGUERA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 002
CONCURSO: JUMAPAG/R33/58/2025

REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 30 LPS (PRIMERA ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE


FECHA DE PRESENTACION: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 27-NOV-2025
FECHA DE TERMINO: 31-DIC-2025
PLAZO DE EJECUCION: 35 DIAS NATURALES

SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS						
Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	DEL CLARIFICADOR, Y FILTROMATIC, INCLUYE CONO, ANILLO SUPERIOR EXTERIOR, ESTRCTURA DE LA ESCALERA ESCALONES Y BARANDAL, TUBERIAS DE ALIMENTACION, DESCARGA AL FILTRO, SELLO, REGRESO DEL SELLO, FILTROMATICO CON SU SIFON Y TUBERIA DE DESCARGA A LA CISTERNA DE AGUA POTABLE				Y SIETE PESOS 96/100 M.N. CERO DOLARES 00	
1.12	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO EPOXICO COLOR BLANCO, Y ESMALTE EPOXICO COLOR BLANCO PEMEX EN EL CLARIFICADOR, Y FILTROMATIC, INCLUYE CONO, ANILLO SUPERIOR EXTERIOR, Y FILTROMATICO CON SUS TUBERIAS.	M2	180.00	1,649.90	UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N. CERO DOLARES 00	296,982.00
1.13	APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL Y ESMaLTE ALQUIDALICO EN PASILLO BARANDALES Y ESCALERA COLOR BLANCO Y/O AZUL, SEGÚN INDIQUE SUPERVISION,	LOTE	1.00	41,690.19	CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 19/100 M.N. CERO DOLARES 00	41,690.19
Total de 1.-REHABILITACION DE CLARIFICADOR						1'597,379.75
** UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. **						
	2.-REHABILITACION DE FILTROMATICO					
2.1	REPARACION DE LOS INTERIORES DEL FILTROMATICO, INCLUYE PEPOSICION DE LA PLACA INTERMEDIA,TUBERIAS DE DESCARGA, Y TUBERIAS DE PVC QUE TRABAJAN COMO PEINES CESASOS,	LOTE	1.00	107,472.20	CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. CERO DOLARES 00	107,472.20

ATENTAMENTE
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.


LIC. ANGELA XIOMARA FELIX HIGUERA
REPRESENTANTE LEGAL



LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 002
CONCURSO: JUMAPAG/R33/58/2025

REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 30 LPS (PRIMERA ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FECHA DE PRESENTACION: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 27-NOV-2025
FECHA DE TERMINO: 31-DIC-2025
PLAZO DE EJECUCION: 35 DIAS NATURALES

SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS						
Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
Total de 2.-REHABILITACION DE FILTROMATICO						107,472.20
** CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **						
3.-MANIFUL DE AGUA CRUDA						
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO FIGO DE 6" ø	PZA	2.00	18,341.06	DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. CERO DOLARES 00	36,682.12
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK DE 6" ø.	PZA	3.00	14,813.73	CATORCE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 73/100 M.N. CERO DOLARES 00	44,441.19
3.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA COMBINADA DE ADMISIÓN, EXPULSIÓN Y ELIMINACIÓN DE AIRE DE 2" DE DIÁMETRO, MARCA A.R.I, MODELO D-040 P "BARAK", CUERPO DE NYLON REFORZADO. FLOTADOR DE ESPUMA DE POLIPROPILENO, ROSCADA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	PZA	2.00	6,051.09	SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. CERO DOLARES 00	12,102.18
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA DE 6" ø	PZA	1.00	9,046.96	NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. CERO DOLARES 00	9,046.96
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 6" ø	PZA	10.00	301.88	TRESCIENTOS UN PESOS 88/100 M.N. CERO DOLARES 00	3,018.80
3.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA	PZA	80.00	81.00	OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. CERO DOLARES 00	6,480.00

ATENTAMENTE
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.

LIC. ANGELA XIOMARA FELIX HIGUERA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 002
CONCURSO: JUMAPAG/R33/58/2025

REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 30 LPS (PRIMERA ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FECHA DE PRESENTACION: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 27-NOV-2025
FECHA DE TERMINO: 31-DIC-2025
PLAZO DE EJECUCION: 35 DIAS NATURALES

SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS						
Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"					
3.7	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MANIFUL DE AGUA CRUDA APLICANDO CROMATO DE ZINC Y ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO AZUL.	PZA	1.00	3,893.93	TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. CERO DOLARES 00	3,893.93
3.8	DESINSTALACION DE VALVULAS, EMPAQUES Y TORNILLOS EN MANIFUL DE AGUA CRUDA, INCLUYE ENTREGA EN EL LUGAR INDICADO POR LA JUMAPAG.	PZA	1.00	4,922.06	CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 06/100 M.N. CERO DOLARES 00	4,922.06
	Total de 3.-MANIFUL DE AGUA CRUDA					120,587.24
	** CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. **					
	4.-MANIFUL DE AGUA POTABLE					
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO FIGO DE 6" ø	PZA	6.00	18,341.06	DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. CERO DOLARES 00	110,046.36
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK DE 6" ø.	PZA	6.00	14,813.73	CATORCE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 73/100 M.N. CERO DOLARES 00	88,882.38
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA COMBINADA DE ADMISIÓN, EXPULSIÓN Y ELIMINACIÓN DE AIRE DE 2" DE DIÁMETRO, MARCA A.R.I, MODELO D-040 P "BARAK", CUERPO DE NYLON REFORZADO. FLOTADOR DE ESPUMA DE POLIPROPILENO, ROSCADA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE	PZA	6.00	6,051.09	SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. CERO DOLARES 00	36,306.54

ATENTAMENTE
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.

LIC. ANGELA XIOMARA FELIX HIGUERA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 002
CONCURSO: JUMAPAG/R33/58/2025

REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 30 LPS (PRIMERA ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE


FECHA DE PRESENTACION: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 27-NOV-2025
FECHA DE TERMINO: 31-DIC-2025
PLAZO DE EJECUCION: 35 DIAS NATURALES

SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS						
Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	CONSTRUCCION.					
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 4" Ø CLASE 125 PSI.	PZA	2.00	10,317.59	DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 59/100 M.N. CERO DOLARES 00	20,635.18
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK DE 4" Ø.	PZA	2.00	10,434.52	DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. CERO DOLARES 00	20,869.04
4.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMBINADA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE MARCA A.R.I., MODELO D-040 P "BARAK", CUERPO DE NYLON REFORZADO, FLOTADOR DE ESPUMA DE POLIPROPILENO, ROSCADA MACHO NPT DE 1" DE DIAMETRO	PZA	2.00	3,377.23	TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. CERO DOLARES 00	6,754.46
4.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"	PZA	192.00	81.00	OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. CERO DOLARES 00	15,552.00
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"	PZA	64.00	72.41	SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. CERO DOLARES 00	4,634.24
4.9	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MANIFUL DE AGUA CRUDA APLICANDO CROMATO DE ZINC Y ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO AZUL.	PZA	1.00	3,893.93	TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. CERO DOLARES 00	3,893.93
4.10	DESINSTALACION DE VALVULAS, EMPAQUES Y TORNILLOS EN MANIFUL DE AGUA POTABLE, INCLUYE ENTREGA EN EL LUGAR INDICADO POR LA JUMAPAG.	PZA	1.00	4,922.06	CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 06/100 M.N. CERO DOLARES 00	4,922.06
Total de 4.-MANIFUL DE AGUA POTABLE						312,496.19

ATENTAMENTE
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.


LIC. ANGELA XIOMARA FELIX HIGUERA
REPRESENTANTE LEGAL



LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 002
CONCURSO: JUMAPAG/R33/58/2025

REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 30 LPS (PRIMERA ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE


FECHA DE PRESENTACION: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 27-NOV-2025
FECHA DE TERMINO: 31-DIC-2025
PLAZO DE EJECUCION: 35 DIAS NATURALES

SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS						
Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
** TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N. **						
5.-REHABILITACION DE CISTERNA						
5.1	REPARACION DE LAS VENTILAS DE 3" DE LA CISTERNA, SE REpondra UN TRAMO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA VENTILA Y SE COLOCARA UNA PLACA DE 3/8" DE 15 X 15 CM ANCLADA A LA LOZA CON 4 ANCLAS DE 3/4" GALVANIZADAS CON LA VENTILA SOLDADO EN LA PLACA. INLCUYE: RECUBRIMIENTO CON PINTURA ESMALTE	PZA	5.00	3,208.78	TRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 78/100 M.N. CERO DOLARES 00	16,043.90
5.2	REPOSICION DEL REGISTRO DE ENTRADA A LA CISTERNA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 1/4" X 2" Y LAMINA EN FORMA DE COMO CALIBRE 12 CONVISAGRAS Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO ESTRUCTURAS Y ESMALTE ALQUIDALICO.	PZA	1.00	20,145.63	VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. CERO DOLARES 00	20,145.63
Total de 5.-REHABILITACION DE CISTERNA						36,189.53
** TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N. **						
6.-LECHOS FILTRANTES						
6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGAS DE LECHO FILTRANTE DUAL DE ARENA SILICA (28000 kg) Y LECHO DE SOPORTE Y DISTRIBUCION DE GRANULOMETRIA ESCALONADA GRAVA SELECCIONADA DE 1 A 2 (4.50 M3), 1/2" A 1"(3.60 M3), 1/4" A 1/2" (2.70 M3), 1/8" A 1/4" (2.70 M3), ARENA FINA (11.60 M3).	PZA	1.00	360,794.48	TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. CERO DOLARES 00	360,794.48
6.2	RETIRO DE LECHOS FILTRANTES Y LIMPIEZA EN AREA DE FILTROS	PZA	1.00	67,211.79	SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE	67,211.79

ATENTAMENTE
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.


LIC. ANGELA XIOMARA FELIX HIGUERA
REPRESENTANTE LEGAL



LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 002
CONCURSO: JUMAPAG/R33/58/2025

REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 30 LPS (PRIMERA ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FECHA DE PRESENTACION: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 27-NOV-2025
FECHA DE TERMINO: 31-DIC-2025
PLAZO DE EJECUCION: 35 DIAS NATURALES

SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS						
Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	SECCION 1.60X3.50 MTS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE DISPOSICION DEL MATERIAL SELECCIONADO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.				PESOS 79/100 M.N. CERO DOLARES 00	
	Total de 6.-LECHOS FILTRANTES					428,006.27
	** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEIS PESOS 27/100 M.N. **					
	7.- EQUIPAMIENTO DE CLORACION EN PLANTA POTABILIZADORA					
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO MARCA: WALLACE & TIERRAN, MODELO: 210S INTEGRADA A UN YUGO AUTO ALINEABLE DISEÑADO SEGUN EL DIBUJO 189 DEL INSTITUTO DEL CLORO Y CON UNA PERILLA INDICADORA DE 3 DIFERENTES MODOS DE OPERACION: MODO DE OPERACION NORMAL, MODO DE CILINDRO VACIO Y MODO DE VALVULA CERRADA QUE PERMITE EL CAMBIO DE CILINDRO SIN QUE LE ENTRE POLVO, AIRE Y HUMEDAD, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, CONSIDERANDO: BASE SOPORTE PARA LOS CILINDROS DE GAS CLORO; TUBERIAS PVC CEDULA 40 Y COMPONENTES HIDRAULICOS COMO CODOS, T, VALVULAS, ETC. PARA SU CORRECTA INSTALACION.	LOTE	1.00	170,787.11	CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N. CERO DOLARES 00	170,787.11
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR DE VACIO DE 3/4 MARCA WALLACE & TIERNAN 200 A 300 PSI. INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS CONSIDERANDO: TUBERIAS CEDULA 40 Y COMPONENTES	PZA	2.00	54,535.39	CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. CERO DOLARES 00	109,070.78

ATENTAMENTE
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.


LIC. ANGELA XIOMARA FELIX HIGUERA
REPRESENTANTE LEGAL



LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 002
CONCURSO: JUMAPAG/R33/58/2025

REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 30 LPS (PRIMERA ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FECHA DE PRESENTACION: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 27-NOV-2025
FECHA DE TERMINO: 31-DIC-2025
PLAZO DE EJECUCION: 35 DIAS NATURALES

SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS						
Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	HIDRAULICOS COMO CODOS, T, VALVULAS, ETC. PARA SU CORRECTA INSTALACION.					
7.3	SUMINISTRO DE UNIDAD DE CONTROL DE 3" CON ROTAMETRO DE 24 KG/DIA, MARCA WALLACE & TIERNAN, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS. CONSIDERANDO: • TUBERÍAS PVC CEDULA 40 Y COMPONENTES HIDRÁULICOS COMO CODOS, "T", VÁLVULAS, ETC., PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MANO DE OBRA.	PZA	2.00	55,669.77	CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. CERO DOLARES 00	111,339.54
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE LIQUIDOS (POLIMERO) MARCA WALLECE & TIERNAN, MODELO ENCORE 700 SIMPLE CABEZAL, CON CABEZAL DE 2", CON CAPACIDAD DE 24 GPH A 175 PSI DE PRESION MAXIMA DE TRABAJO, MOTOR DE 1/2 HP, 115/230 V 1735 RPM. INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS. CONSIDERANDO: • TUBERÍAS PVC CEDULA 40 Y COMPONENTES HIDRÁULICOS COMO CODOS, "T", VÁLVULAS, ETC., PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	253,657.84	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. CERO DOLARES 00	507,315.68
7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PREPARACION DE MEZCLAS PARA SULFATO Y POLIMERO QUE INCLUYE: 2 TANQUES DE PREPARACION DE 1100 LTS.	LOTE	1.00	11,360.20	ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 20/100 M.N. CERO DOLARES 00	11,360.20
Total de 7.- EQUIPAMIENTO DE CLORACION EN PLANTA POTABILIZADORA						909,873.31

ATENTAMENTE
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.


LIC. ANGELA XIOMARA FELIX HIGUERA
REPRESENTANTE LEGAL




LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 002
CONCURSO: JUMAPAG/R33/58/2025

REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 30 LPS (PRIMERA ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FECHA DE PRESENTACION: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 27-NOV-2025
FECHA DE TERMINO: 31-DIC-2025
PLAZO DE EJECUCION: 35 DIAS NATURALES

SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS						
Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
** NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. **						
8.-REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA						
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DE 152 MM, CUERPO DE FIERRO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO PARA PRESIONES DE TRABAJO DE 150 PSI EN AMBOS SENTIDOS DE FLUJO, DISCO DE ACERO INOXIDABLE, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 316, ASIENTO EPDM CON ACCIONAMIENTO MANUAL DE PALANCA, MARCA BRAY O EQUIVALENTE.	PZA	3.00	9,251.80	NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. CERO DOLARES 00	27,755.40
Total de 8.-REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA						27,755.40
** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. **						
Total de REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 30 LPS (PRIMERA ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.						3'539,759.89
** TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						3'539,759.89
** TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. **						
					I.V.A.	566,361.58
					Total	4'106,121.47
** CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 47/100 M.N. **						

ATENTAMENTE
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ, S.A. DE C.V.

LIC. ANGELA XIOMARA FELIX HIGUERA
REPRESENTANTE LEGAL