



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO.

LOCALIDAD: ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.					
PRELIMINARES					
LIMP	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** DIECISEIS PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 99/100 M.N. **	M2	459.00	\$ 16.61	\$ 7,623.99
1.7	RELLENO DE MATERIAL DE CERRO PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N. **	M3	75.00	\$ 692.49	\$ 51,936.75
1.4	CORTE Y ACARREO EN AREA DE TERRENO INESTABLE CON EQUIPO MECANICO CON 30% DE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A PRIMER KILOMETRO. Precio Unitario: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N. **	M3	112.50	\$ 86.24	\$ 9,702.00
Total de PRELIMINARES					\$ 69,262.74
** SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. **					
ALBAÑILERIA					
CONEST	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO ACABADO ESTAMPADO . CONCRETO ECHO EN OBRA DE 10CM DE ESPESOR INCLUYE: DESMOLDANTE, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **	M2	38.40	\$ 1,199.36	\$ 46,055.42
DENT 15	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 40 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. **	ML	80.00	\$ 535.58	\$ 42,846.40
DENT 15	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **	ML	73.52	\$ 431.08	\$ 31,693.00
FIR	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO FLOTEADO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. **	M2	226.91	\$ 649.58	\$ 147,396.20

TOTAL DE HOJA : \$ 337,253.76
TOTAL ACUMULADO : \$ 337,253.76

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO.

LOCALIDAD: ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

PLAN	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA, CONCRETO ECHO EN OBRA. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. **	M2	30.70	\$ 480.64	\$ 14,755.65
------	--	----	-------	-----------	--------------

Total de ALBAÑILERIA

**** DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. **** \$ **282,746.67**

MOBILIARIO URBANO

BOTE	SUMINISTRO DE BOTE DE BASURA TMB SENCILLO GIRATORIO, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 6,146.23	\$ 12,292.46
------	--	-----	------	-------------	--------------

MOVGYM	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE MARCA JUMBO, INCLUYE; SUMINISTRO DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION, (INCLUYE ACARREO PUESTO EN OBRA). Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA MIL SESENTA PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA MIL SESENTA PESOS 07/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 150,060.07	\$ 150,060.07
--------	--	------	------	---------------	---------------

BANC	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA MODELO ATENAS DE TUBO DE 1 1/2" CON DESCANZA BRAZOS ROLADO Y RESPALDO PRE-TRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREO PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** VEINTE MIL CUARENTA PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA MIL OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 20,040.69	\$ 40,081.38
------	--	-----	------	--------------	--------------

JGOS INI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES MARCA JUMBO, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION DE ELLOS MISMOS. Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 31/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 137,602.31	\$ 137,602.31
----------	---	------	------	---------------	---------------

Total de MOBILIARIO URBANO

**** TRESCIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. **** \$ **340,036.22**

JARDINERIA

*TEMPO	SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO PARA AREA DE GIMNASIO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 02/100 M.N. **	M2	226.91	\$ 698.18	\$ 158,424.02
--------	---	----	--------	-----------	---------------

PLAN03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DURANTA, INCLUYE;	ML	56.00	\$ 198.99	\$ 11,143.44
--------	---	----	-------	-----------	--------------

TOTAL DE HOJA : \$ 524,359.33
TOTAL ACUMULADO : \$ 861,613.09

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO.

LOCALIDAD: ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

3

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANC DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **				
PLAN05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 12/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 3,117.52	\$ 18,705.12
AGU	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE AGUA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION. Precio Unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,474.17	\$ 1,474.17
Total de JARDINERIA					\$ 189,746.75
** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N. **					
INSTALACIONES ELECTRICAS					
LAMP	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINANTE GARDEN 056 LED, INCLUYE; SUMINISTRO DE ARBOTANTE, LAMPARA Y BASE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION. Precio Unitario: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 56/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 12,468.84	\$ 112,219.56
REGIS	REGISTRO ELECTRICO 40X40 CMS INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION. Precio Unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 1,375.26	\$ 12,377.34
BASE	BASE TRAPESOIDAL DE 80 CMS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. Precio Unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 2,507.62	\$ 22,568.58
CABL #10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #10 PARA INSTALACION SUBTERRANEA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. Precio Unitario: ** CIENTO DIEZ PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. **	ML	70.00	\$ 110.91	\$ 7,763.70
CABL #12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #12 PARA INSTALACION EN POSTE DE LUMINARIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. Precio Unitario: ** NOVENTA PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. **	ML	30.00	\$ 90.50	\$ 2,715.00
CENTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA 220 VOLTS PREFABRICADA, CONTACTOR Y FOTOCELDA, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION EN SITIO DE LA OBRA. Precio Unitario: ** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 18,861.36	\$ 18,861.36

TOTAL DE HOJA : \$ 196,684.83
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'058,297.92

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO.

LOCALIDAD: ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

4

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Total: ** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **					
2.1	SUMINISTRO DEL DICTAMEN DE LA UNIDAD DE PIEZA VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE ELABORACION DE PLANOS Y MEMORIA DE CALCULO Precio Unitario: ** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **	PIEZA	1.00	\$ 23,879.52	\$ 23,879.52
*TEMP1	PROYECTO, TRAMITES Y PAGOS ANTE CFE PARA LA PIEZA CONTRATACION DEL SERVICIO EN BAJA TENSION Precio Unitario: ** VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 20/100 M.N. **	PIEZA	1.00	\$ 23,216.20	\$ 23,216.20
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ 223,601.26
** DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS UN PESOS 26/100 M.N. **					
VARIOS					
4.3	ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS. Precio Unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 51/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,727.51	\$ 4,727.51
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,944.39	\$ 3,944.39
LIMP GR.	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Precio Unitario: ** DIECISEIS PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. **	M2	459.00	\$ 16.05	\$ 7,366.95
Total de VARIOS					\$ 16,038.85
** DIECISEIS MIL TREINTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.					\$ 1'121,432.49
** UN MILLON CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'121,432.49
** UN MILLON CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. **					
				I.V.A. 16%	\$ 179,429.20
				Total	\$ 1'300,861.69
** UN MILLON TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 69/100 M.N. **					

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS