



OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: E.C. INT. - COSTA RICA -
E.C EL DORADO
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PROGRAMA: \$23,612,061.91
IMPORTE DE OBRA: \$797,504.43
IMPORTE DE ESTIMACION: \$361,742.95

ESTIMACION No. 2
PERIODO: DEL 11 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2022
HOJA 1 DE 1
FECHA: 02/05/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAOS DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA: \$361,742.95
SUBTOTAL: \$361,742.95
TOTAL \$361,742.95

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)
ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)
ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES
ING. CENAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: E.C. INT. - COSTA RICA - E.C
EL DORADO
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN
CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$797,504.43

ESTIMACION No. 2

PERIODO: DEL 11 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2022

FECHA: 02/05/2022
HOJA 1 DE 1

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACION | P.U. | IMPORTE |
|-------------|--|--------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------|------------|--------------|
| P34S31C012P | OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO 3/4" | M3 | 47.05 | 47.05 | 47.05 | 0.00 | 0.00 | \$6,064.88 | \$0.00 |
| P34S02C009P | MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO. | KM | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | \$8,490.38 | \$301,408.49 |
| P34S02C010P | MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO. | KM | 18.50 | 18.50 | 10.80 | 0.00 | 7.70 | \$2,763.47 | \$21,278.72 |
| P34S02C011P | MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO. | KM | 18.80 | 18.80 | 14.20 | 0.00 | 4.60 | \$8,490.38 | \$39,055.75 |
| | | | | | | | | SUMA: | \$361,742.95 |

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARO. GILBERTO CANACHIO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CESAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION