



FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: 1
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V.	 ING. ELVER ZAZUETA RIVERA	82 DIAS	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DE: 12


PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS			
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA	
B-1	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		45.00	\$123,275.70	CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.			\$5,547,406.50	
01	CUARTO DORMITORIO		1.00	\$123,275.70	CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.		\$123,275.70		
0101	PRELIMINARES		1.00	\$1,651.10	UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 10/100 M.N.		\$1,651.10		
0102	LIMPIEZA Y TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELLETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	36.44	\$18.15	DIECIOCHO PESOS 15/100 M.N.	\$661.39			
0102	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	36.44	\$27.16	VEINTISIETE PESOS 16/100 M.N.	\$989.71			
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE				SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:					\$1,651.10
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V.				PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:					\$1,651.10
				ACUMULADO ESTA HOJA:					\$1,651.10
				SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:					
				IVA:					
				IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA:					

FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE 	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 82 DIAS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUUESTA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	HOJA: 2
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE, S.A. DE C.V.	ING. ELVER ZAZUETA RIVERA			DE: 12

PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN


NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS		
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA
02	CIMENTACION		1.00	\$21,383.78	VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.		\$21,383.78	
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: MEDIDO SUELTO. CARGA Y ACARREO PARA CUALQUIER	M3	14.21	\$124.15	CIENTO VEINTICUATRO PESOS 15/100 M.N.		\$1,764.17	
0202	DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO AL PRIMER KILOMETRO.	M3	14.21	\$33.94	TREINTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.		\$482.29	
0203	SOBREACARRO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM PROMEDIO	M3-KM	156.31	\$6.70	SEIS PESOS 70/100 M.N.		\$1,047.28	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE				SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:			\$3,293.74	
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE, S.A. DE C.V.				PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:			\$4,944.84	
				ACUMULADO ESTA HOJA:			\$8,238.58	
				SUBTOTAL DE LA PROPUUESTA:				
				IVA:				
				IMPORTE TOTAL DE LA PROPUUESTA:				

FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE 	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 82 DIAS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSTA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	HOJA: 3
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE, S.A. DE C.V.	ING. ELVER ZAZUETA RIVERA			DE: 12

PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN


NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS		
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	14.21	\$156.92	CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.	\$2,229.83		
0205	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.91	\$419.72	CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 72/100 M.N.	\$381.95		
0207	HABILITADO DE CONTRABE DE 15X30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	14.52	\$106.28	CIENTO SEIS PESOS 28/100 M.N.	\$1,543.19		
				SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:		\$4,154.97		
				PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:		\$9,099.81		
				ACUMULADO ESTA HOJA:		\$13,254.78		
				SUBTOTAL DE LA PROPOSTA:				
				IVA:				
				IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSTA:				
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE		FIRMA DEL LICITANTE		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE, S.A. DE C.V.		ING. ELVER ZAZUETA RIVERA		

000035

FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE 	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 82 DIAS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUUESTA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	HOJA: 4 DE: 12
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE, S.A. DE C.V.	ING. ELVER ZAZUETA RIVERA			


PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS		
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA
0208	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 15X15 4 (PARA COLARSE 15X15CM) INCLUYE: ESCUADRAS DE 7CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00	\$78.14	SETENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.	\$312.56		
0209.1	LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA LAC 6-6/6-6, INCLUYE: CONCRETO EN LOSA Y CONTRATRABES, BASTONES DE VARILLA DE 3/8" A CADA 60CM, 50CM DE MALLA FUERA DEL COLADO PARA AMARRE DE BANQUETA FRONTAL A FUTURO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACABADO SEMIPULIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.05	\$905.15	NOVECIENTOS CINCO PESOS 15/100 M.N.	\$13,622.51		
03	MUROS DALAS Y CASTILLOS		1.00	\$27,825.66	VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 66/100 M.N.		\$27,825.66	
				SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:		\$13,935.07		
				PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:		\$23,034.88		
				ACUMULADO ESTA HOJA:		\$36,969.95		
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE, S.A. DE C.V.				SUBTOTAL DE LA PROPUUESTA: IVA:				
				IMPORTE TOTAL DE LA PROPUUESTA:				

FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE 	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 82 DIAS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	HOJA: 5 DE: 12
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V.	ING. ELVER ZAZUETA RIVERA			

PE-03.- CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN


NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS		
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA
0301	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM, ACABADO APARENTE EN INTERIORES, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	29.88	\$560.55	QUINIENTOS SESENTA PESOS 55/100 M.N.	\$16,749.23		
0302	CASTILLO K-1 15X15CM CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 15X15-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.75	\$358.96	TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.	\$2,781.94		
0302.1	CASTILLO K-2 22X15CM CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 15X15-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.73	\$412.07	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 07/100 M.N.	\$1,124.95		
				SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:		\$20,656.12		
				PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:		\$43,691.00		
				ACUMULADO ESTA HOJA:		\$64,347.12		
				SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:				
				IVA:				
				IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA:				
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE								
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V.								

FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUUESTA:	HOJA: 6
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE		82 DIAS	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DE: 12
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE, S.A. DE C.V.	ING. ELVER ZAZUETA RIVERA			

PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS		
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA
0303	DALA 15X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 15X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	14.52	\$413.75	CUATROCIENTOS TRECE PESOS 75/100 M.N.	\$6,007.65		
0304	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00	\$246.80	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.	\$246.80		
0305	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C-150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$305.03	TRESCIENTOS CINCO PESOS 03/100 M.N.	\$915.09		
				SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:		\$7,169.54		
				PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:		\$50,860.54		
				ACUMULADO ESTA HOJA:		\$58,030.08		
				SUBTOTAL DE LA PROPUUESTA:				
				IVA:				
				IMPORTE TOTAL DE LA PROPUUESTA:				
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE, S.A. DE C.V.								


000038

FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE 	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 82 DIAS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUUESTA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	HOJA: 7
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V.	ING. ELVER ZAZUETA RIVERA			DE: 12

PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN


NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS			
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA	
06	LOSA MACISA		1.00	\$25,983.48	VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.		\$25,983.48		
0601	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.73	\$1,302.63	UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 63/100 M.N.	\$24,398.26			
0602	GOTERO EN MARQUESINA FRONTAL Y POSTERIOR DE 12.5CM X 2.5CM CIMBRADO CON REGLAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	8.36	\$189.62	CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.	\$1,585.22			
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE				SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:					\$25,983.48
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V.				PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:					\$76,844.02
				ACUMULADO ESTA HOJA:					\$102,827.50
				SUBTOTAL DE LA PROPUUESTA:					
				IVA:					
				IMPORTE TOTAL DE LA PROPUUESTA:					

000039

FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE  ING. ELVER ZAZUETA RIVERA	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 82 DIAS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	HOJA: 8 DE: 12
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE, S.A. DE C.V.				

PE-03.- CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN


NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS		
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA
07	INSTALACIONES ELECTRICAS		1.00	\$11,559.17	ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.		\$11,559.17	
0701	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4", FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	2.00	\$979.00	NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.		\$1,958.00	
0702	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00	\$911.47	NOVECIENTOS ONCE PESOS 47/100 M.N.		\$2,734.41	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE				SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:			\$4,692.41	
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE, S.A. DE C.V.				PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:			\$81,536.43	
				ACUMULADO ESTA HOJA:			\$86,228.84	
				SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:				
				IVA:				
				IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA:				

FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE  ING. ELVER ZAZUETA RIVERA	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 82 DIAS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	HOJA: 9 DE: 12
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE, S.A. DE C.V.				

PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS		
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA
0703	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR DOBLE, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00	\$752.16	SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.	\$752.16		
0704	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00	\$3,396.40	TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.	\$3,396.40		
0705	LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA, INCLUYE: 3 LINEA DE CABLE DE COBRE CAL. 8, POLIDUCTO DE 3/4 NARANJA, EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO	ML	10.00	\$271.82	DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.	\$2,718.20		
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE				SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:		\$6,866.76		
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE, S.A. DE C.V.				PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:		\$88,403.19		
				ACUMULADO ESTA HOJA:		\$95,269.95		
				SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:				
				IVA:				
				IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA:				


000041

FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE  ING. ELVER ZAZUETA RIVERA	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 82 DIAS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	HOJA: 10 DE: 12
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V.				

PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS			
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA	
08	APLANADOS		1.00	\$19,374.13	DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N.		\$19,374.13		
0801	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	69.98	\$204.41	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 41/100 M.N.		\$14,304.61		
0802	APLANADO CON YESO EN LOSA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.73	\$164.70	CIFUNTO SF5FNFA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.		\$3,084.83		
0803	FILOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	20.52	\$96.72	NOVENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.		\$1,984.69		
09	TRABAJOS EN AZOTEA		1.00	\$2,817.18	DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 18/100 M.N.		\$2,817.18		
0901	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	18.73	\$150.41	CIENTO CINCUENTA PESOS 41/100 M.N.		\$2,817.18		
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE				SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:					\$22,191.31
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V.				PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:					\$110,594.50
				ACUMULADO ESTA HOJA:					\$132,785.81
				SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:					
				IVA:					
				IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA:					


000042

FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE  ING. ELVER ZAZUETA RIVERA	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 82 DIAS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	HOJA: 11 DE: 12
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V.				

PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA
				CON NUMERO	CON LETRA			
11	PUERTAS Y VENTANAS		1.00	\$6,290.98	SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 98/100 M.N.		\$6,290.98	
1102	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$3,785.86	TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.	\$3,785.86		
1103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM PREFABRICADA INCLUYE: COLOCACION	PZA	1.00	\$2,505.12	DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 12/100 M.N.	\$2,505.12		
13	PINTURA		1.00	\$4,212.10	CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 10/100 M.N.		\$4,212.10	
1301	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYF:SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	69.98	\$60.19	SESENTA PESOS 19/100 M.N.	\$4,212.10		
14	PLACA INFORMATIVA DE OBRA		1.00	\$2,178.12	DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.		\$2,178.12	
				SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:		\$10,503.08		
				PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:		\$121,097.58		
				ACUMULADO ESTA HOJA:		\$131,600.66		
				SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:				
				IVA:				
				IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA:				
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE		FIRMA DEL LICITANTE						
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V.		ING. ELVER ZAZUETA RIVERA						

000043

FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE 	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 82 DIAS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	HOJA: 12 DE: 12
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V.	ING. ELVER ZAZUETA RIVERA			

PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS		
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA
1.18.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DE MEDIDAS 50 X 35CM, A BASE DE PLACA DE ALUMINIO SUBLIMINADA, CON MARCO DE ALUMINIO DE PERFIL ESCALONADO EN LINEA DE 3, EMPOTRADO EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$2,178.12	DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.	\$2,178.12		
				SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:		\$2,178.12		
				PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:		\$123,275.70	\$123,275.70	\$5,547,406.50
				ACUMULADO ESTA HOJA:		\$123,275.70		
				SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:				\$5,547,406.50
				IVA:				\$887,585.04
				IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA:				\$6,434,991.54
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE				FIRMA DEL LICITANTE				
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V.				ING. ELVER ZAZUETA RIVERA				