



Juntos por el cambio



SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA QUE EMITE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: **CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE CUARTOS AISLADOS EN MEDIDAS DE 4 X 4 MTS., LOCALIDADES: (4 ACCIONES) EN SAN BLAS, (3 ACCIONES) EN CAMPO BERLÍN, (2 ACCIONES) EN EL PARAÍSO, (1 ACCIÓN) EN SANTA FE, (1 ACCIÓN) EN LA PLATANERA, (1 ACCIÓN) EN CAIMANCITO, (1 ACCIÓN) EN EL 5 DE MAYO, (1 ACCIÓN) EN EL 17, (1 ACCIÓN) EN LA COL. CENTRO, (1 ACCIÓN) EN LA COL. COLOSIO DE LA SIND. DE VILLA ÁNGEL FLORES, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.** PARA QUE EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL ANALICE Y EN SU CASO DETERMINE LA PROCEDENCIA O NO DE EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARÁ CON RECURSOS ECONOMICOS PROVENIENTES DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2021).**

LA FECHA CONTEMPLADA DE **INICIO DE LA OBRA ES APARTIR DEL 28 DE JUNIO DE 2021 Y EL TERMINO DE LA MISMA SERÁ EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.**

SIENDO EL **IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$ 1'167,129.72 + I.V.A.**

A CONTINUACION SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (**ARTICULO 62**) PARA PODER LLEVAR A CABO OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA. SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACION NO EXCEDA DE LOS MONTOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION.

ARTÍCULO 62 DE LA LEY:

I.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: $(15,000) \times (\$ 89.62) = \$ 1'344,300.00 + I.V.A.$

II.- TRATANDOSE LICITACION PÚBLICA A PARTIR DE \$ 1'344,301.00 + I.V.A.

(Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2021 = \$89.62)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE **\$ 1'167,129.72 + I.V.A.** QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL **PARRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY. (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).**

ASI MISMO SE ESTÁ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTA SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL CITADO ARTICULO.

ASI MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA** ESTAMOS OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACION SE ESTA EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE

DIR. DE OBRAS PUBLICAS



Juntos por el cambio



SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFAZADOS POR MOTIVOS INFLACIONARIOS.

EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA** NO IMPLICA QUE LA ASIGNACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMO CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

ADEMAS, SE LE SOLICITA AL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL QUE EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA, EN PLENO USO DE FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTICULO N° 11 Y 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LLEVE A CABO LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES PARA LA DESIGNACION DE LA EMPRESA QUE CONSIDERE OTORGA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO DE NAVOLATO Y QUE SERA LA QUE EJECUTE LOS TRABAJOS.

PARA LA REALIZACIÓN DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARÁ A EMPRESAS QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANACIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA; POR LO QUE SE ANEXAN LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS.

SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACION DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PARA SU ANALISIS Y EN CASO DE CONSIDERARLO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA CITADA OBRA.

ATENTAMENTE
NAVOLATO, SINALOA. A 16 DE JUNIO DEL 2021

ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUÁREZ S/Nº, EN LA COLONIA PRIMAVERA II DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR **EL C. ARQ. BOGAR DIAZ OBESO** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, **EL L.C.P. LUIS ALBERTO LAURA VALDES** ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, **LIC. JUAN LUIS VARGAS CARDENAS** DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, **M.E.H. GUADALUPE ALEYDA CARDENAS LOPEZ** TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL Y **LIC. OYUKI VAZQUEZ AMADOR** DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL **ARTÍCULO No. 33 Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.** ANALIZAR LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA**, RELATIVA A LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE CUARTOS AISLADOS EN MEDIDAS DE 4 X 4 MTS., LOCALIDADES: (4 ACCIONES) EN SAN BLAS, (3 ACCIONES) EN CAMPO BERLÍN, (2 ACCIONES) EN EL PARAÍSO, (1 ACCIÓN) EN SANTA FE, (1 ACCIÓN) EN LA PLATANERA, (1 ACCIÓN) EN CAIMANCITO, (1 ACCIÓN) EN EL 5 DE MAYO, (1 ACCIÓN) EN EL 17, (1 ACCIÓN) EN LA COL. CENTRO, (1 ACCIÓN) EN LA COL. COLOSIO DE LA SIND. DE VILLA ÁNGEL FLORES, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICÓ LA SIGUIENTE INFORMACION EN BASE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1'167,129.72 + I.V.A.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ ASI MISMO QUE EN ESTA SOLICITUD, SE ESTÉ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTÉ SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL **ARTICULO 62 NUMERAL I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE AL OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA SE ESTE OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ QUE OTORGUEN AL MUNICIPIO DE NAVOLATO LAS MEJORES CONDICIONES. LO ANTERIOR EN BASE

A LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PÚBLICA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ EN BASE AL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE CONTEMPLADA DENTRO DEL MISMO.

Vazquez Aranda

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE APROBADA PARA SU EJECUCION A TRAVÉS DEL CABIDO MUNICIPAL Y/O ACTA DE SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, DEPENDIENDO DEL PROGRAMA CON EL CUAL SE FINANCIÓ LA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ QUE LAS EMPRESAS INVITADAS CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS INDICADAS EN LA SOLICITUD DE EXCEPCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** VERIFICÓ LOS MONTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA A EFECTO DE PODER LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** ESTABLECIDOS EN EL **ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS Y QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN:**

ARTÍCULO 62 DE LA LEY:

I.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: $(15,000) \times (\$ 89.62) = \$ 1'344,300.00 + I.V.A.$

II.- TRATANDOSE LICITACION PÚBLICA A PARTIR DE $\$ 1'344,301.00 + I.V.A.$

(Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2021 = \$89.62)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE $\$ 1'167,129.72 + I.V.A.$ QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DE **ART. 62 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).**

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** DICTAMINA LA **PROCEDENCIA DE EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA DE MANERA FAVORABLE. POR ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. No. 62 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y GARANTIZAR LOS CRITERIOS A QUE SE HACEN MENCIÓN.**

DESIGNACION DEL CONTRATISTA:

EL **COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL** ANALIZO LAS EMPRESAS INVITADAS A PARTICIPAR; SUS PRESUPUESTOS, DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, QUE CUENTAN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, QUE CUENTAN CON LOS RECURSOS TECNICOS-FINANCIEROS Y DEMAS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

Vareguera

P.



Juntos por el cambio



DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

DERIVADO DE ESTE ANALISIS SE CONCLUYE QUE LA EMPRESA QUE PRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO ES "CONSTRUCCIONES MOYUC, S.A. DE C.V."

QUEDANDO ASI LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES MOYUC, S.A. DE C.V." A CONTRATAR PARA EJECUTAR LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE CUARTOS AISLADOS EN MEDIDAS DE 4 X 4 MTS., LOCALIDADES: (4 ACCIONES) EN SAN BLAS, (3 ACCIONES) EN CAMPO BERLÍN, (2 ACCIONES) EN EL PARAÍSO, (1 ACCIÓN) EN SANTA FE, (1 ACCIÓN) EN LA PLATANERA, (1 ACCIÓN) EN CAIMANCITO, (1 ACCIÓN) EN EL 5 DE MAYO, (1 ACCIÓN) EN EL 17, (1 ACCIÓN) EN LA COL. CENTRO, (1 ACCIÓN) EN LA COL. COLOSIO DE LA SIND. DE VILLA ÁNGEL FLORES, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS ASISTENTES A LA REUNION, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.

COMITÉ DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

01.- **ARQ. BOGAR DIAZ OBESO**
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


PRESIDENTE DEL COMITE

02.- **L.C.P. LUIS ALBERTO LAURA VALDES**
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL


SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE


03.- **LIC. JUAN LUIS VARGAS CARDENAS.**
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.

VOCAL DEL COMITE

04.- **M.E.H. GUADALUPE ALEYDA CARDENAS LOPEZ.**
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

VOCAL DEL COMITE

05.- **LIC. OYUKI VAZQUEZ AMADOR.**
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.


VOCAL DEL COMITE

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE CUARTOS AISLADOS EN MEDIDAS DE 4 X 4 MTS., LOCALIDADES: (4 ACCIONES) EN SAN BLAS, (3 ACCIONES) EN CAMPO BERLIN, (2 ACCIONES) EN EL PARAISO, (1 ACCION) EN SANTA FE, (1 ACCION) EN LA PLATANERA, (1 ACCION) EN CAIMANCITO, (1 ACCION) EN EL 5 DE MAYO, (1 ACCION) EN EL 17, (1 ACCION) EN LA COL. CENTRO, (1 ACCION) EN LA COL. COLOSIO DE LA SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	M2	256.00	\$ 12.94	\$ 3,312.64
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	64.00	\$ 278.47	\$ 17,822.08
ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 X 0.20 MTS. ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.	PZA	64.00	\$ 1,210.64	\$ 77,480.96
DADO DE CONCRETO DE 20X20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2., CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN,	PZA	64.00	\$ 336.95	\$ 21,564.80
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. A UNA HUMEDAD OPTIMA	M3	49.12	\$ 111.38	\$ 5,470.99
DALA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. ARMADA CON ARMEX, CONCRETO F'c=200 KG/CM2., ACABADO COMUN., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	256.00	\$ 272.22	\$ 69,688.32
MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.	M2	457.28	\$ 431.62	\$ 197,371.19
CASTILLO DE 12X12 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX, CONCRETO F'c=200 KG/CM2., ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	160.00	\$ 252.88	\$ 40,460.80
DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. ARMADA ARMEX, CONCRETO F'c=200 KG/CM2. ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	256.00	\$ 285.46	\$ 73,077.76
ENRASE DE BLOCK 12X20X40 CMS. (0.40 MTS.) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.	ML	256.00	\$ 293.06	\$ 75,023.36
LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 15 CMS. DE ESPESOR, CASSETON 50X50X10 CMS. NERVADURAS REFORZADAS DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2., EN AMBOS SENTIDOS, CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS. CON MALLA 6X6-10/10, CIMBRA COMUN, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	288.00	\$ 1,001.06	\$ 288,305.28
ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.	M2	288.00	\$ 170.34	\$ 49,057.92
FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO, CONCRETO F'c=150 KG/CM2.	M2	226.24	\$ 328.08	\$ 74,224.82
INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS	LOTE	16.00	\$ 3,828.16	\$ 61,250.56
CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO	M2	16.00	\$ 1,649.33	\$ 26,389.28
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS., MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA.	PZA	16.00	\$ 3,253.41	\$ 52,054.56
IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	288.00	\$ 120.05	\$ 34,574.40
Total de CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE CUARTOS AISLADOS EN MEDIDAS DE 4 X 4 MTS., LOCALIDADES: (4 ACCIONES) EN SAN BLAS, (3 ACCIONES) EN CAMPO BERLIN, (2 ACCIONES) EN EL PARAISO, (1 ACCION) EN SANTA FE, (1 ACCION) EN LA PLATANERA, (1 ACCION) EN				\$ 1'167,129.72

ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CAIMANCITO, (1 ACCION) EN EL 5 DE MAYO, (1 ACCION) EN EL 17, (1 ACCION) EN LA COL. CENTRO, (1 ACCION) EN LA COL. COLOSIO DE LA SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				

Subtotal de Presupuesto

\$ 1'167,129.72

IVA 16% \$ 186,740.76

Total \$ 1'353,870.48



ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V.

Calle puerto progreso #1975, Vallado Nuevo Culiacán, Sinaloa R.F.C. CMO-000128-059

HOJA 1

H AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE CUARTOS AISLADOS EN MEDIDAS DE 4 X 4 MTS., LOCALIDADES: (4 ACCIONES) EN SAN BLAS, (3 ACCIONES) EN CAMPO BERLIN, (2 ACCIONES) EN EL PARAISO, (1 ACCION) EN SANTA FE, (1 ACCION) EN LA PLATANERA, (1 ACCION) EN CAIMANCITO, (1 ACCION) EN EL 5 DE MAYO, (1 ACCION) EN EL 17, (1 ACCION) EN LA COL. CENTRO, (1 ACCION) EN LA COL. COLOSIO DE LA SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				
1.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	M2	256.00	\$ 11.10	\$ 2,841.60
1.02	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	64.00	\$ 233.75	\$ 14,960.00
1.03	ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 X 0.20 MTS. ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.	PZA	64.00	\$ 1,061.88	\$ 67,960.32
1.04	DADO DE CONCRETO DE 20X20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2., CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN.	PZA	64.00	\$ 505.70	\$ 32,364.80
1.05	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. A UNA HUMEDAD OPTIMA	M3	49.12	\$ 74.99	\$ 3,683.51
1.06	DALA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. ARMADA CON ARMEX, CONCRETO F'c=200 KG/CM2., ACABADO COMUN., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	256.00	\$ 484.36	\$ 123,996.16
1.07	MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.	M2	457.28	\$ 377.19	\$ 172,481.44
1.08	CASTILLO DE 12X12 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX, CONCRETO F'c=200 KG/CM2., ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	160.00	\$ 289.97	\$ 46,395.20
1.09	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. ARMADA ARMEX, CONCRETO F'c=200 KG/CM2. ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	256.00	\$ 399.98	\$ 102,394.88
1.1	ENRASE DE BLOCK 12X20X40 CMS. (0.40 MTS.) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.	ML	256.00	\$ 150.87	\$ 38,622.72
1.11	LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 15 CMS. DE ESPESOR, CASETON 50X50X10 CMS. NERVADURAS REFORZADAS DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2., EN AMBOS SENTIDOS, CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS. CON MALLA 6X6-10/10, CIMBRA COMUN, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	288.00	\$ 986.20	\$ 284,025.60
1.12	ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO. ACABADO PULIDO.	M2	288.00	\$ 159.34	\$ 45,889.92
1.13	FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO, CONCRETO F'c=150 KG/CM2.	M2	226.24	\$ 332.35	\$ 75,190.86
1.14	INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS	LOTE	16.00	\$ 2,708.73	\$ 43,339.68


 CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V.
 LIC. EDGARDO GONZALEZ HIGUERA
 REPRESENTANTE LEGAL

H AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO


Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
1.15	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO	M2	16.00	\$ 1,868.55	\$	29,896.80
1.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS., MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA.	PZA	16.00	\$ 2,865.82	\$	45,853.12
1.17	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	288.00	\$ 120.65	\$	34,747.20
Total de CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE CUARTOS AISLADOS EN MEDIDAS DE 4 X 4 MTS., LOCALIDADES: (4 ACCIONES) EN SAN BLAS, (3 ACCIONES) EN CAMPO BERLIN, (2 ACCIONES) EN EL PARAISO, (1 ACCION) EN SANTA FE, (1 ACCION) EN LA PLATANERA, (1 ACCION) EN CAIMANCITO, (1 ACCION) EN EL 5 DE MAYO, (1 ACCION) EN EL 17, (1 ACCION) EN LA COL. CENTRO, (1 ACCION) EN LA COL. COLOSIO DE LA SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.					\$	1'164,643.81
** UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. **						
Total de					\$	1'164,643.81
** UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto					\$	1'164,643.81
** UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. **						
					IVA \$	186,343.01
					Total \$	1'350,986.82
** UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. **						

Anticipo
 35% \$ 407,625.33
 Fin

CONSTRUCCIONES RICBOR S.A. DE C.V.

CRI-110315-7P8

Presupuesto					
Clave	Descripción	unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE CUARTOS AISLADOS EN MEDIDAS DE 4 X 4 MTS., LOCALIDADES: (4 ACCIONES) EN SAN BLAS, (3 ACCIONES) EN CAMPO BERLIN, (2 ACCIONES) EN EL PARAISO, (1 ACCION) EN SANTA FE, (1 ACCION) EN LA PLATANERA, (1 ACCION) EN CAIMANCITO, (1 ACCION) EN EL 5 DE MAYO, (1 ACCION) EN EL 17, (1 ACCION) EN LA COL. CENTRO, (1 ACCION) EN LA COL. COLOSIO DE LA SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				
1.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	M2	256.00	\$ 12.54	\$ 3,210.24
1.02	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	64.00	\$ 234.74	\$ 15,023.36
1.03	ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 X 0.20 MTS. ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.	PZA	64.00	\$ 1,062.08	\$ 67,973.12
1.04	DADO DE CONCRETO DE 20X20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN,	PZA	64.00	\$ 503.46	\$ 32,221.44
1.05	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. A UNA HUMEDAD OPTIMA	M3	49.12	\$ 75.89	\$ 3,727.72
1.06	DALA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. ARMADA CON ARMEX, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO COMUN., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	256.00	\$ 486.00	\$ 124,416.00
1.07	MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.	M2	457.28	\$ 377.64	\$ 172,687.22
1.08	CASTILLO DE 12X12 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	160.00	\$ 290.86	\$ 46,537.60
1.09	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. ARMADA ARMEX, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	256.00	\$ 399.89	\$ 102,371.84
1.1	ENRASE DE BLOCK 12X20X40 CMS. (0.40 MTS.) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.	ML	256.00	\$ 152.09	\$ 38,935.04
1.11	LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 15 CMS. DE ESPESOR, CASETON 50X50X10 CMS. NERVADURAS REFORZADAS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., EN AMBOS SENTIDOS, CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS. CON MALLA 6X6-10/10, CIMBRA COMUN, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	288.00	\$ 986.01	\$ 283,970.88
1.12	ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.	M2	288.00	\$ 159.34	\$ 45,889.92
1.13	FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	M2	226.24	\$ 332.45	\$ 75,213.49


 LILIA CARMINA DOMINGUEZ BLANCO
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES RICBOR S.A. DE C.V.

CRI-110315-7P8

1.14	INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS	LOTE	16.00	\$ 2,711.01	\$ 43,376.16
1.15	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO	M2	16.00	\$ 1,869.46	\$ 29,911.36
1.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS., MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA.	PZA	16.00	\$ 2,866.01	\$ 45,856.10
1.17	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	288.00	\$ 121.70	\$ 35,049.60

Total de CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE CUARTOS AISLADOS EN MEDIDAS DE 4 X 4 MTS., LOCALIDADES: (4 ACCIONES) EN SAN BLAS, (3 ACCIONES) EN CAMPO BERLIN, (2 ACCIONES) EN EL PARAISO, (1 ACCION) EN SANTA FE, (1 ACCION) EN LA PLATANERA, (1 ACCION) EN CAIMANCITO, (1 ACCION) EN EL 5 DE MAYO, (1 ACCION) EN EL 17, (1 ACCION) EN LA COL. CENTRO, (1 ACCION) EN LA COL. COLOSIO DE LA SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

\$ 1,166,371.08

****UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y UNO 08/100 M.N.****

Subtotal de presupuesto

****UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y UNO 08/100 M.N.****

\$ 1,166,371.08

IVA(16%) \$186,619.37

****UN MILLON TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 45/100 M.N.****

\$1,352,990.45

LILIA CARMINA DOMINGUEZ BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL

Presupuesto					
Clave	Descripción	unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE CUARTOS AISLADOS EN MEDIDAS DE 4 X 4 MTS., LOCALIDADES: (4 ACCIONES) EN SAN BLAS, (3 ACCIONES) EN CAMPO BERLIN, (2 ACCIONES) EN EL PARAISO, (1 ACCION) EN SANTA FE, (1 ACCION) EN LA PLATANERA, (1 ACCION) EN CAIMANCITO, (1 ACCION) EN EL 5 DE MAYO, (1 ACCION) EN EL 17, (1 ACCION) EN LA COL. CENTRO, (1 ACCION) EN LA COL. COLOSIO DE LA SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				
1.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	M2	256.00	\$ 13.14	\$ 3,363.84
1.02	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	64.00	\$ 236.01	\$ 15,104.64
1.03	ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 X 0.20 MTS. ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.	PZA	64.00	\$ 1,058.88	\$ 67,768.32
1.04	DADO DE CONCRETO DE 20X20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4, CONCRETO F'c=200 KG/CM2., CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN,	PZA	64.00	\$ 505.70	\$ 32,364.80
1.05	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. A UNA HUMEDAD OPTIMA	M3	49.12	\$ 74.99	\$ 3,683.51
1.06	DALA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. ARMADA CON ARMEX, CONCRETO F'c=200 KG/CM2., ACABADO COMUN., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	256.00	\$ 489.00	\$ 125,184.00
1.07	MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.	M2	457.28	\$ 379.28	\$ 173,437.16
1.08	CASTILLO DE 12X12 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX, CONCRETO F'c=200 KG/CM2., ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	160.00	\$ 290.86	\$ 46,537.60
1.09	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. ARMADA ARMEX, CONCRETO F'c=200 KG/CM2. ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	256.00	\$ 397.41	\$ 101,736.96
1.1	ENRASE DE BLOCK 12X20X40 CMS. (0.40 MTS.) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.	ML	256.00	\$ 149.86	\$ 38,364.16
1.11	LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 15 CMS. DE ESPESOR, CASETON 50X50X10 CMS. NERVADURAS REFORZADAS DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2., EN AMBOS SENTIDOS, CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS. CON MALLA 6X6-10/10, CIMBRA COMUN, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	288.00	\$ 986.01	\$ 283,970.88
1.12	ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.	M2	288.00	\$ 159.34	\$ 45,889.92
1.13	FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO, CONCRETO F'c=150 KG/CM2.	M2	226.24	\$ 332.45	\$ 75,213.49



DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

1.14	INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS	LOTE	16.00	\$ 2,710.08	\$ 43,361.28
1.15	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO	M2	16.00	\$ 1,868.55	\$ 29,896.80
1.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS., MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA.	PZA	16.00	\$ 2,866.01	\$ 45,856.10
1.17	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	288.00	\$ 121.70	\$ 35,049.60

Total de CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE CUARTOS AISLADOS EN MEDIDAS DE 4 X 4 MTS., LOCALIDADES: (4 ACCIONES) EN SAN BLAS, (3 ACCIONES) EN CAMPO BERLIN, (2 ACCIONES) EN EL PARAISO, (1 ACCION) EN SANTA FE, (1 ACCION) EN LA PLATANERA, (1 ACCION) EN CAIMANCITO, (1 ACCION) EN EL 5 DE MAYO, (1 ACCION) EN EL 17, (1 ACCION) EN LA COL. CENTRO, (1 ACCION) EN LA COL. COLOSIO DE LA SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

\$ 1,166,783.05

****UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 5/100 M.N.****

Subtotal de presupuesto

****UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 5/100 M.N.****

\$ 1,166,783.05

IVA(16%) \$186,685.29

****UN MILLON TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 34/100 M.N.****

\$1,353,468.34

ANGEL

ING. JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL