# H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA

### DEPARTAMENTO TECNICO DE JUMAPAS

OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD: NARANJO SEGUNDO, MUNICIPIO DE SINALOA, SIN.

**Presupuesto de Obra**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NARANJO SEGUNDO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. | | | | |
| 01 | TANQUE ELEVADO DE 10.00 MTS DE ALTURA Y 30.00 M3 DE CAPACIDAD | | | | 811,595.34 |
| 02 | ARREGLOS HIDRAULICOS EN LLEGADA Y SALIDA DE TANQUE | | | | 69,875.02 |
| 03 | ROTULACION | | | | 8,981.36 |
| | Total de PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NARANJO SEGUNDO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. | | | | 890,451.72 |
| | Subtotal de Presupuesto | | | | 890,451.72 |
| | | | | I.V.A. 16 % | 142,472.28 |
| | | | | Total | 1'032,924.00 |

ELABORO: Ing. Rosario Pérez Armenta



AUTORIZO: Ing. Carlos Eduardo Bracho García

# H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA

DEPARTAMENTO TECNICO DE JUMAPAS

OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD: NARANJO SEGUNDO, MUNICIPIO DE SINALOA, SIN.

**Presupuesto de Obra**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NARANJO SEGUNDO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.** | | | | |
| **01** | **TANQUE ELEVADO DE 10.00 MTS DE ALTURA Y 30.00 M3 DE CAPACIDAD** | | | | |
| 1005 01E | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO PARA ESTRUCTURAS<br>Total: ** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 52/100 M.N. ** | M2 | 64.00 | 23.93 | 1,531.52 |
| **1090 00** | **EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.** | | | | |
| 1090 01 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.<br>Total: ** DOS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 55/100 M.N. ** | M3 | 28.88 | 73.53 | 2,123.55 |
| | **Total de EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.** | | | | **2,123.55** |
| **1131 00** | **RELLENO EN ZANJAS...** | | | | |
| 113103 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.<br>Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. ** | M3 | 23.90 | 152.48 | 3,644.27 |
| | **Total de RELLENO EN ZANJAS...** | | | | **3,644.27** |
| **4030 00** | **FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO..."** | | | | |
| 4070 02 | PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR<br>Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. ** | M2 | 15.00 | 291.82 | 4,377.30 |
| 403005 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO HASTA 3.00 MTS DE ALTURA DE F'c= 250 KG/CM2<br>Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N. ** | M3 | 7.62 | 5,878.25 | 44,792.27 |
| 4030 051 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE 3.00 A 6.30 MTS DE ALTURA DE F'c= 250 KG/CM2<br>Total: ** QUINCE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 41/100 M.N. ** | M3 | 2.01 | 7,912.64 | 15,904.41 |
| 4030 052 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE 6.30 A 10.00 MTS DE ALTURA DE F'c= 250 KG/CM2<br>Total: ** VEINTE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 11/100 M.N. ** | M3 | 2.53 | 8,261.31 | 20,901.11 |
| 4030 053 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE 10.00 A 15.00 MTS DE ALTURA DE F'c= 250 KG/CM2<br>Total: ** CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N. ** | M3 | 13.56 | 8,684.92 | 117,767.52 |
| | **Total de FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO..."** | | | | **203,742.61** |
| **4080 00** | **CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN...** | | | | |
| 4080 01 | CIMENTACIONES<br>Total: ** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N. ** | M2 | 28.88 | 654.03 | 18,888.39 |
| 4080 03 | TRABES Y COLUMNAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.00 MTS<br>Total: ** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 52/100 M.N. ** | M2 | 26.24 | 732.07 | 19,209.52 |
| 4080 03A | TRABES Y COLUMNAS MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO DE 3.00 A 6.00 MTS DE ALTURA INCLUYE HABILITADO, COLOCACION Y DESCIMBRA<br>Total: ** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 28/100 M.N. ** | M2 | 26.24 | 833.09 | 21,860.28 |

# H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
### DEPARTAMENTO TECNICO DE JUMAPAS

OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD: NARANJO SEGUNDO, MUNICIPIO DE SINALOA, SIN.

**Presupuesto de Obra**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4080 03B | TRABES Y COLUMNAS MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO DE 6.00 A 10.00 MTS DE ALTURA INCLUYE HABILITADO, COLOCACION Y DESCIMBRA<br>Total: ** VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 34/100 M.N. ** | M2 | 27.98 | 908.84 | 25,429.34 |
| 4080 06 | TANQUES ELEVADOS (LOSAS)<br>Total: ** VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 43/100 M.N. ** | M2 | 28.62 | 853.02 | 24,413.43 |
| 4080 06B | TANQUES ELEVADOS (MUROS)<br>Total: ** SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 95/100 M.N. ** | M2 | 78.30 | 833.09 | 65,230.95 |
| 4080 07 | BONIFICACION EN CIMBRA POR ACABADO APARENTE<br>Total: ** DIECINUEVE MIL CIENTO UN PESOS 40/100 M.N. ** | M2 | 127.76 | 149.51 | 19,101.40 |
| | **Total de CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN...** | | | | **194,133.31** |
| **4090 00** | **SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO** | | | | |
| 409001 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE F´Y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, SILLETAS<br>Total: ** DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 85/100 M.N. ** | KG | 2,879.20 | 70.44 | 202,810.85 |
| | **Total de SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO** | | | | **202,810.85** |
| **4130 00** | **ACABADO DE AZOTEAS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA...** | | | | |
| 413006 | CHAFLAN DE CONCRETO ACABADO Y PULIDO DE 15 CMS<br>Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. ** | ML | 14.40 | 185.96 | 2,677.82 |
| 414001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL<br>Total: ** CINCO MIL VEINTITRES PESOS 17/100 M.N. ** | KG | 94.92 | 52.92 | 5,023.17 |
| 414003 | APLANADO DE MURO Y LOSA DE TANQUE DE CONCRETO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 DE 2.00 CMS DE ESPESOR INCLUYENDO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.<br>Total: ** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. ** | M2 | 48.96 | 365.28 | 17,884.11 |
| 403004I | IMPERMEABILIZACION DE TANQUE A BASE DE APLICACION DE SELLOPAC GRIS SOBREPUESTO CON LLANA Y UN ACABADO SELLOPAC BLANCO APLICADO CON BROCHA MEDIDO TERMINADO<br>Total: ** TRECE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. ** | M2 | 48.96 | 266.54 | 13,049.80 |
| 414005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE P.V.C SIN OJILLOS DE 6"<br>Total: ** TRES MIL CIENTO DOS PESOS 95/100 M.N. ** | ML | 15.40 | 201.49 | 3,102.95 |
| | **Total de ACABADO DE AZOTEAS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA...** | | | | **41,737.85** |
| **7004 00** | **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA...** | | | | |
| 7004 01A | VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS) DE 0.00 A13.00 MTS DE ALTURA.<br>Total: ** VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. ** | M2 | 144.88 | 150.05 | 21,739.24 |
| | **Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA...** | | | | **21,739.24** |
| **3900 00** | **OTROS** | | | | |
| 702002 | FABRICACION Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA DE 45CMS DE ANCHO FORJADA CON ANGULO DE 1 1/2" X3/16" Y REDONDO DE 5/8" A CADA 30 CMS<br>Total: ** ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N. ** | ML | 13.00 | 867.23 | 11,273.99 |
| 880007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILAS PARA TANQUE | PZA | 1.00 | 3,474.00 | 3,474.00 |

**Presupuesto de Obra**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | FORMADA CON DOS CODOS DE FIERRO GALVANIZADO DE 90° X 3", 1 TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3"X3", 1 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" X 0.50 MTS Y 2 NIPLES DE 3" X 10 CMS<br>Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ** | | | | |
| 224301A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y CONTRAMARCO DE 60 X 60 CMS. CON ANGULO DE 2" X 2" X 1/4" PARA MARCO Y 1 3/4" X 1 3/4" X 1/4" EN CONTRAMARCO TAPA DE LAMINA NEGRA Y PINTURA DE ACEITE<br>Total: ** DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | 2,591.03 | 2,591.03 |
| 700103-D | CERCA DE MALLA DE ALAMBRE No. 10.5 DE 51X51 MM DE 2.00 MTS. DE ALTURA MAS 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTE DE 2" CED. STD. A.C. 2.50 MTS Y POSTE ESQUINERO Y DE REFUERZO CED. STD. 3" BARRA SUPERIOR DE 42 MM, INCLUYE: DALA PERIMETRAL DE 0.15 X 0.25 MTS. DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS., PUERTA VEHICULAR DE 4.00 X 2.00 MTS, Y PUERTA PEATONAL DE 1.00 X 2.00 MTS.<br>Total: ** CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. ** | ML | 40.00 | 2,931.66 | 117,266.40 |
| ROTULO-TA | ROTULACION DEL TANQUE ELEVADO CON LEYENDAS Y LOGOTIPO DEL ORGANISMO OPERADOR<br>Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | 4,567.36 | 4,567.36 |
| 100502 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA<br>Total: ** NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. ** | M2 | 64.00 | 14.99 | 959.36 |
| | **Total de OTROS** | | | | **140,132.14** |
| | **Total de TANQUE ELEVADO DE 10.00 MTS DE ALTURA Y 30.00 M3 DE CAPACIDAD** | | | | **811,595.34** |
| **02** | **ARREGLOS HIDRAULICOS EN LLEGADA Y SALIDA DE TANQUE** | | | | |
| **8055 00** | **SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. PARA TUBERIA** | | | | |
| 8310003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE DE 3" Ø SI<br>Total: ** NOVECIENTOS TREINTA PESOS 63/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | 930.63 | 930.63 |
| | **Total de SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. PARA TUBERIA** | | | | **930.63** |
| **8015 00** | **SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, ( EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...** | | | | |
| 850123 | SUMINISTRO DE BRIDA FOFO ROSCABLE DE 3" DE DIAM.<br>Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. ** | PZA | 5.00 | 935.49 | 4,677.45 |
| SEITEE3X3- | SUMINISTRO DE TEE BRIDADA DE FOFO DE 3"x3"<br>Total: ** SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N. ** | PZA | 2.00 | 3,799.73 | 7,599.46 |
| | **Total de SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, ( EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...** | | | | **12,276.91** |
| **2130 00** | **INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...** | | | | |
| 850123INS | INSTALACION DE BRIDA FOFO ROSCABLE DE 3" DE DIAM.<br>Total: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. ** | PZA | 5.00 | 57.78 | 288.90 |
| INSTEE3X3- | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE BRIDADA DE FOFO DE 3"x3"<br>Total: ** SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. ** | PZA | 2.00 | 397.69 | 795.38 |
| | **Total de INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...** | | | | **1,084.28** |

**Presupuesto de Obra**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **8019 00** | **SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...** | | | | |
| 8019 03 | DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO<br>Total: ** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. ** | PZA | 7.00 | 176.34 | 1,234.38 |
| | **Total de SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...** | | | | **1,234.38** |
| **8020 00** | **SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO...** | | | | |
| 8020 03 | DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO<br>Total: ** CUARENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | 42.30 | 42.30 |
| | **Total de SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO...** | | | | **42.30** |
| **8018 00** | **SUMINISTRO DE TORNILLOS...** | | | | |
| 8018 02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS DE 16 MM X 76 MM ( 5/8" X 3")<br>Total: ** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. ** | PZA | 32.00 | 61.51 | 1,968.32 |
| | **Total de SUMINISTRO DE TORNILLOS...** | | | | **1,968.32** |
| **8068 00** | **SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2)** | | | | |
| 8068 198 | NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y 3" DE DIAMETRO.<br>Total: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N. ** | PZA | 3.00 | 430.87 | 1,292.61 |
| 8068 27 | CODOS DE 45° POR 3" DE DIAMETRO<br>Total: ** SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 46/100 M.N. ** | PZA | 2.00 | 375.23 | 750.46 |
| 8215003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO. GO. DE 1.50 X 3" DE DIAMETRO<br>Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | 3,293.63 | 3,293.63 |
| 8068 102 | TEE DE 3" DE DIAMETRO<br>Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 33/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | 531.33 | 531.33 |
| 8068 92 | TAPON MACHO DE 3" DE DIAMETRO<br>Total: ** CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | 132.60 | 132.60 |
| 8264003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO. GO. DE 6.40 X 3" DE DIAMETRO<br>Total: ** VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. ** | PZA | 2.00 | 10,378.46 | 20,756.92 |
| 8068 51 | COPLE REFORZADO DE 3" DE DIAMETRO<br>Total: ** SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 13/100 M.N. ** | PZA | 3.00 | 207.71 | 623.13 |
| 8234003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO. GO. DE 3.40 X 3" DE DIAMETRO<br>Total: ** SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 87/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | 6,205.87 | 6,205.87 |
| 8217003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO. GO. DE 1.70 X 3" DE DIAMETRO<br>Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | 3,333.31 | 3,333.31 |
| 8220003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO. GO. DE 2.00 X 3" DE DIAMETRO<br>Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 22/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | 3,840.22 | 3,840.22 |
| | **Total de SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2)** | | | | **40,760.08** |
| **2282 00** | **INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO** | | | | |
| 2282 08 | UNA ROSCA DE 3" DE DIAMETRO. | PZA | 1.00 | 79.54 | 79.54 |

OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD: NARANJO SEGUNDO, MUNICIPIO DE SINALOA, SIN.

**Presupuesto de Obra**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total: ** SETENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N. ** | | | | |
| 2282 18 | DOS ROSCAS DE 3" DE DIAMETRO.<br>Total: ** SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. ** | PZA | 8.00 | 99.43 | 795.44 |
| 2282 28 | TRES ROSCAS DE 3" DE DIAMETRO.<br>Total: ** CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | 141.96 | 141.96 |
| | **Total de INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO** | | | | **1,016.94** |
| **8035 00** | **SUMINISTRO DE VALVULAS COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...** | | | | |
| 8035 03 | DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO DE FIERRO FUNDIDO<br>Total: ** NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. ** | PZA | 2.00 | 4,882.90 | 9,765.80 |
| | **Total de SUMINISTRO DE VALVULAS COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...** | | | | **9,765.80** |
| **2160 00** | **INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...** | | | | |
| 2160 05 | DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO DE FIERRO FUNDIDO<br>Total: ** SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. ** | PZA | 2.00 | 397.69 | 795.38 |
| | **Total de INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...** | | | | **795.38** |
| | **Total de ARREGLOS HIDRAULICOS EN LLEGADA Y SALIDA DE TANQUE** | | | | **69,875.02** |
| **03** | **ROTULACION** | | | | |
| ROTULO2 | ROTULO DE INICIO DE OBRA ABASE DE LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS. DE LARGO POR 0.90 MTS. DE ANCHO EN UNA BASE DE ESTRUCTURA FABRICADA DE PERFIL DE 1 1/2" X 1 1/2" DE 1.50 MTS. DE LARGO LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO Y SE AHOGARA EN CONCRETO DE 50 CMS.<br>Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 88/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | 5,280.88 | 5,280.88 |
| PLACA | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA<br>Total: ** TRES MIL SETECIENTOS PESOS 48/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | 3,700.48 | 3,700.48 |
| | **Total de ROTULACION** | | | | **8,981.36** |
| | **Total de PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NARANJO SEGUNDO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.** | | | | **890,451.72** |
| | **Subtotal de Presupuesto** | | | | **890,451.72** |
| | | | | **I.V.A. 16 %** | **142,472.28** |
| | | | | **Total** | **1'032,924.00** |