



## Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOBM880112Q89

(118AH23CP) CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 18.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADA ENTRE LAS CALLES CABEZON, PABLO GUELATAO, DE SAN NICOLAS Y CARLOS SALAZAR CHAVEZ, EN LOS MOCHIS, COL. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

### Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MARCO RÍGIDO DE IPR 10X53/4 Y MONTEN DE 6X6				
1.1.	TRABAJOS PRELIMINARES			\$	11,190.49
1.2	CIMENTACION			\$	64,159.27
1.3	TECHUMBRE			\$	1'133,924.69
1.4	INSTALACIÓN ELÉCTRICA			\$	93,203.88
1.5	LIMPIEZA GENERAL			\$	4,565.16
	Total de TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MARCO RÍGIDO DE IPR 10X53/4 Y MONTEN DE 6X6			\$	1'307,043.49
	** UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	1'307,043.49
	** UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. **				
				16%IVA	\$ 209,126.96
				Total	\$ 1'516,170.45
	** UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS 45/100 M.N. **				

ADJUDICACIÓN DIRECTA  
Fecha: 19 de junio 2023  
Fecha inicio: 28 de junio 2023  
Fecha termino: 26 de agosto 2023  
Duración: 60 días naturales


ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB  
Hoja no: 1

miguel.bojorquez099@gmail.com

6681 50 2273 y 6681 99 5308

Privada Mayo # 1682 sur Col. Estase IV C.P. 81280 Los Mochis, Sin.







# Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOBM880112Q89

(118AH23CP) CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 18.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADA ENTRE LAS CALLES CABEZON, PABLO GUELATAO, DE SAN NICOLAS Y CARLOS SALAZAR CHAVEZ, EN LOS MOCHIS, COL. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

## Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	<b>TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MARCO RÍGIDO DE IPR 10X53/4 Y MONTEN DE 6X6</b>				
1.1.	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA EN CONSTRUCCIÓN Total: ** SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N. **	M2	324.00	\$ 2.09	\$ 677.16
1.1.2	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B", DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. **	M3	16.62	\$ 306.42	\$ 5,092.70
1.1.3	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO "BALASTRE FINO GRADUADO" EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: REGALIAS POR EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA, ACARREO, SOBRECARRERO PUESTO EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. **	M3	3.00	\$ 447.04	\$ 1,341.12
1.1.4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PIZÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR. Total: ** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. **	M3	10.50	\$ 159.02	\$ 1,669.71
1.1.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO "BALASTRE FINO GRADUADO" CON PIZÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Total: ** TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. **	M3	2.30	\$ 159.02	\$ 365.75
1.1.6	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 83/100 M.N. **	M3	6.10	\$ 134.07	\$ 817.83
1.1.7	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA. Total: ** UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 22/100 M.N. **	M3	6.10	\$ 201.02	\$ 1,226.22
<b>Total de TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>\$</b>	<b>11,190.49</b>
<b>** ONCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 49/100 M.N. **</b>					
1.2	<b>CIMENTACION</b>				
1.2.1	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. **	M2	11.52	\$ 229.86	\$ 2,647.99
1.2.2	ZAPATA AISLADA DE 1.20 X 1.20 X 0.20 M DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DOBLE PARRILLA ARMADA	PZA	8.00	\$ 3,201.02	\$ 25,608.16

### ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha: 19 de junio 2023  
Fecha inicio: 28 de junio 2023  
Fecha termino: 26 de agosto 2023  
Duración: 60 días naturales


ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB  
Hoja no: 1

miguel.bojorquez099@gmail.com

6681 50 2273 y 6681 99 5308

Privada Mayo # 1682 sur Col. Estase IV C.P. 81280 Los Mochis, Sin.







## Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOBM880112Q89

(118AH23CP) CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 18.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADA ENTRE LAS CALLES CABEZON, PABLO GUELATAO, DE SAN NICOLAS Y CARLOS SALAZAR CHAVEZ, EN LOS MOCHIS, COL. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


### Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CON VARILLAS No. 3 @ 12 CM. EN AMBAS DIRECCIONES, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (VER PLANO). Total: ** VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 16/100 M.N. **				
1.2.3	DADO DE CONCRETO DE 0.40 X 0.40 M. DE SECCION Y 1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 8 VRS. 1/2" DE DIAM., ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM., CONCRETO F <sub>c</sub> =200 KG/CM <sup>2</sup> , ANCLAJE EN PLANCHAS, CEMENTO GROUT EN LA PARTE SUPERIOR PARA DAR NIVEL, SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA. Total: ** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 84/100 M.N. **	PZA	8.00	\$ 2,402.48	\$ 19,219.84
1.2.4	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE COLD ROLL DE 3/4", 91 CM. TOTAL, 0.60 M. DE LARGO, 16 CM. DE PATA Y 15 CM. ROSCADO PARA AJUSTAR A COLUMNA INCLUYE: MORTERO GROUT, 4 TUERCAS, RONDANAS PLANAS Y DE PRESION (8 PZAS) DE 5/8" AHOGADA EN EL DADO Total: ** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. **	PZA	8.00	\$ 2,085.41	\$ 16,683.28
<b>Total de CIMENTACION</b>					<b>\$ 64,159.27</b>
<b>** SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N. **</b>					
1.3	<b>TECHUMBRE</b>				
1.3.1	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO RIGIDO DE 18.28 M. DE ANCHO TOTAL, CONSTRUIDA CON VIGA IPR DE 10" X 5 3/4" (32.80 KG/ML), COLUMNA DE 4.03 M. CON PLACA DE 1/2" DE 40X40 CM. BARRENADA Y SOLDADA EN SU BASE, REFUERZO VERTICAL DE 0 A 25 CM DE 3.73 M. DE IPR-10" X 5 3/4", VIGA HORIZONTAL DE 18.28 M. CON REFUERZO DE 0 A 25 DE 5.05 M. Y PLACA DE 1/2" X 0.40X0.30 AL CENTRO, (VER PLANO), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL DEL TIPO ANTICORROSIVA Total: ** SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 177,469.66	\$ 709,878.64
1.3.2	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE VIGA DE ARRIOSTRE LATERAL CON POLIN DE 6" CAL-14 DOBLE EN CAJON DESBASTADO EN LOS EXTREMOS PARA SOLDARLO A LAS COLUMNAS Y SOPORTADO CON ANGULO DE 3/16 X 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO. Total: ** TREINTA Y SEIS MIL TREINTA PESOS 96/100 M.N. **	ML	36.00	\$ 1,000.86	\$ 36,030.96
1.3.3	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE POLIN DOBLE EN	ML	36.40	\$ 976.73	\$ 35,552.97

ADJUDICACIÓN DIRECTA  
Fecha: 19 de junio 2023  
Fecha inicio: 28 de junio 2023  
Fecha termino: 26 de agosto 2023  
Duración: 60 días naturales

ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB  
Hoja no: 2







## Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOBM880112Q89

(118AH23CP) CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 18.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADA ENTRE LAS CALLES CABEZON, PABLO GUELATAO, DE SAN NICOLAS Y CARLOS SALAZAR CHAVEZ, EN LOS MOCHIS, COL. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

### Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CAJON SOLDADO AL MARCO Y SUJETO CON ANGULO DE 3/16 X 2, TAPADO EN LOS EXTREMOS CON LAMINA LISA CAL-18, COMO REFUERZO A BASE DE MONTEN DE 6" CAL-14 (POLIN DE 6" X 6 M. C/14 DE 25.25 KG/PZA), A 3 M. DE LAS COLUMNAS INDICADA EN PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO. Total: ** TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N. **				
✓ 1.3.4	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE POLINES A BASE DE MONTEN DE 6" CAL-14 (POLIN DE 6" X 6 M. C/14 DE 25.25 KG/PZA) SEPARACIÓN DE 1.32 / 1.44 M. INDICADA EN PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO. Total: ** CIENTO TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. **	ML	218.40	\$ 471.97	\$ 103,078.25
✓ 1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENSOR A BASE DE COLD ROLL DE 1/2", INCLUYE: PLACA DE 1/2 SOLDADA A LA COLUMNA, PERFORADA, ROSCADO, TENSOR METÁLICO DE 1/2" DE AJUSTE DE ACUERDO AL PROYECTO, MATERIAL, CORTE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO. Total: ** VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 52/100 M.N. **	PZA	12.00	\$ 1,726.96	\$ 20,723.52
✓ 1.3.6	SUMINISTRO É INSTALACION DE RIGIDIZANTE ENTRE POLINES CENTRALES A BASE DE PTR 11/2 CAL 14 DE 0.40 A 0.60 M. DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO Total: ** UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 27/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 168.61	\$ 1,180.27
✓ 1.3.7	SUMINISTRO É INSTALACION DE RIGIDIZANTE ENTRE POLINES A BASE DE PTR DE 11/2 CAL 14 DE 1.46 / 0.80 M. DE LONGITUD APROX., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO Total: ** SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. **	PZA	42.00	\$ 168.61	\$ 7,081.62
✓ 1.3.8	TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR ACANALADA CAL. 26, R- 72 INCLUYE: MATERIAL, CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ENSAMBLES, TRANSAPES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA, EQUIPO, HERAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M2	352.32	\$ 610.90	\$ 215,232.29

#### ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha: 19 de junio 2023


Fecha inicio: 28 de junio 2023

Fecha termino: 26 de agosto 2023

Duración: 60 días naturales

ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB  
Hoja no: 3







## Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOBM880112Q89

(118AH23CP) CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 18.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADA ENTRE LAS CALLES CABEZON, PABLO GUELATAO, DE SAN NICOLAS Y CARLOS SALAZAR CHAVEZ, EN LOS MOCHIS, COL. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

### Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. **					
1.3.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DENTADO DE LÁMINA GALVANIZADA CAL-26 R-72 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTES, ENSAMBLES, TRANSLAPES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	ML	18.31	\$ 282.15	\$ 5,166.17
Total: ** CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. **					
<b>Total de TECHUMBRE</b>					<b>\$ 1'133,924.69</b>
<b>** UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 69/100 M.N. **</b>					
1.4	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>				
1.4.1	ACOMETIDA ELECTRICA DE 4.80 M. DE ALTURA, ZAPATA DE 1.00X1.00X0.20 M. ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" A.C. 15 A.S. COLUMNA ARMADA CON ARMEX 15X30-4, F'C=200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM., INCLUYE: BASE DE MEDIDOR, INTERRUPTOR GENERAL, CABLE THW CALIBRE #6, VARILLA DE TIERRA Y TUBOS GALVANIZADOS, CIMBRA ACABADO COMÚN, EXCAVACIÓN, RELLENO, RETIRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 11,118.25	\$ 11,118.25
Total: ** ONCE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 25/100 M.N. **					
1.4.2	ALIMENTACION ELECTRICA CON 2 CABLES THW CAL 8 Y UN CALIBRE 10, INCLUYE: BAJADA DE ACOMETIDA Y SUBIDA A CENTRO DE CARGA POLIDUCTO DE 1", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	9.27	\$ 206.08	\$ 1,910.36
Total: ** UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 36/100 M.N. **					
1.4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE P.V.C CIRCULAR 40 CM. DE ALTURA RESISTENCIA CON TAPA, INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION Y RELLENO	PZA	2.00	\$ 1,119.39	\$ 2,238.78
Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. **					
1.4.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FISICA A LA LLAGADA AL CENTRO DE CARGAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	\$ 546.10	\$ 546.10
Total: ** QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. **					
1.4.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 12 CIRCUITOS SQUARE D TIPO QO EMPOTRADO EN MURO, INCLUYE: 4 INTERRUPTORES DE 2X20 AMPERES, TAQUETE, PIJA TIPO HILTY, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	\$ 5,286.00	\$ 5,286.00
Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **					
1.4.6	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT	ML	65.48	\$ 57.12	\$ 3,740.22

#### ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha: 19 de junio 2023

Fecha inicio: 28 de junio 2023

Fecha termino: 26 de agosto 2023

Duración: 60 días naturales

ATENTAMENTE


C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB

Hoja no: 4

miguel.bojorquez099@gmail.com

6681 50 2273 y 6681 99 5308

Privada Mayo # 1582 sur Col. Estase IV C.P. 81280 Los Mochis, Sin.







## Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOBM880112Q89

(118AH23CP) CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 18.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADA ENTRE LAS CALLES CABEZON, PABLO GUELATAO, DE SAN NICOLAS Y CARLOS SALAZAR CHAVEZ, EN LOS MOCHIS, COL. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

### Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	GALVANIZADO PD 3/4" INCLUYE : MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 22/100 M.N. **				
1.4.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTACIÓN A REFLECTORES CON 2 CABLES CU. CAL-10, Y 1 CABLE CU. CAL-12 EN REFLECTORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 86/100 M.N. **	ML	65.48	\$ 119.50	\$ 7,824.86
1.4.8	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE LAMPARA HIGHBAY 150 W BASICO LED CON DISIPADOR DE ALUMINIO, PROTECTO CRISTAL TEMPLADO, TONILLOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA Total: ** SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 6,726.59	\$ 60,539.31
<b>Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>					\$ 93,203.88
<b>** NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 88/100 M.N. **</b>					
1.5	<b>LIMPIEZA GENERAL</b>				
1.5.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, SOBRANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	M2	324.00	\$ 14.09	\$ 4,565.16
<b>Total de LIMPIEZA GENERAL</b>					\$ 4,565.16
<b>** CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **</b>					
<b>Total de TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MARCO RÍGIDO DE IPR 10X53/4 Y MONTEN DE 6X6</b>					\$ 1'307,043.49
<b>** UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. **</b>					
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					\$ 1'307,043.49
<b>** UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. **</b>					
				16%IVA	\$ 209,126.96
				Total	\$ 1'516,170.45
<b>** UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS 45/100 M.N. **</b>					

ADJUDICACIÓN DIRECTA  
Fecha: 19 de junio 2023  
Fecha inicio: 28 de junio 2023  
Fecha termino: 26 de agosto 2023  
Duración: 60 días naturales

ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB

Hoja no: 5

miguel.bojorquez099@gmail.com

6681 50 2273 y 6681 99 5308

Privada Mayo # 1682 sur Col. Estase IV C.P. 81280 Los Mochis, Sin.

