



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA017402 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, CULIACÁN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA).

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/AD/013/2022

15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
1	PRELIMINARES				
PRE04-016	Demolición de falso plafón de tablaroca, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	45.00		
PRE04-067	Apertura de hueco de 20X20 cm hasta 60 x 60 cm para pase de instalaciones y/o ducterías en enrase de muro de tabique, incluye: perfilado de hueco, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. HUECOS PARA EXTRACTOR .	PZA	3.00		
PRE04-282	Ranurado y demolición de 10 a 30 cm de ancho en muros y losas de concreto, incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	12.00		
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	1.00		
PRE04-503	Acarreo en carretilla de material producto de exc y/o demoliciones fuera de la obra a una distancia no mayor de 20 m incluye: mano de obra, herramienta y equipo.	M3	3.00		
3	ALBAÑILERIA				
ALB05-049	Filos y boquillas en muros con cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	6.00		
ALB15-026	Reparación de grietas en muros o losas de concreto con ranurado de 1 A 5 cm de ancho e instalando sellador de poliuretano con acabado planeado con mezcla mortero arena en donde sea requerido, incluye: corte con disco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	13.00		
4	IMPERMEABILIZACION				
IMP01-001	Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, desprendimiento y retiro de material de impermeabilizante existente, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	2,088.11		
IMP01-002	Impermeabilizante elastomérico en losa de azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de superficie de losa, sellador, cemento plástico en zonas críticas de filtraciones, 1er. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo reforzada, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	M2	2,088.11		
IMP01-008	Impermeabilizante elastomérico en líneas de tuberías del equipo de aire acondicionado en azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: momificado con cinta de pvc y con tela de refuerzo del impermeabilizante, limpieza de superficie de losa, 1er, capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	PZA	49.00		
6	INSTALACION ELECTRICA				
ELEC01-005	Suministro e instalación de interruptor termomagnético 1x15amp incluye: interruptor, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3.00		
ELEC02-010	Ranura para alojar tubería conduit hasta de 3/4" de diámetro, en muros, incluye: resane con mortero cemento arena 1:5, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	18.60		
ELEC02-236	Suministro y colocación de cable thw cal. 12, color negro de la marca Condumex o similar, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	48.00		



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA017402 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, CULIACÁN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA).

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/AD/013/2022

15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ELEC01-140	Suministro e instalacion de alimentador para salida de extractor y su apagador (2 cal. 12, 1 neutro cal. 12 -1TF cal. 14), incluye: cable thw cal. 12, cable thw cal. 12 verde, tubo galvanizado 3/4" PD condulet LB 3/4". codo galv. 3/4" PD, cople galv. 3/4" pd, conector galv. 3/4" C-T, conector galv. 3/4" C-T monitor 3/4", contratuerca 3/4", tubo licuatite 3/4", conector licuatite 3/4" recto, conector licuatite 3/4" curvo, tubo pvc 3/4" PG, codo pvc 3/4" PG, conector pvc 3/4" PG, caja galvanizada 2x4", varilla roscada, riel unicanal, abrazadera unicanal 3/4", cinta aislante, fijacion, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	18.60		
ELEC07-002	Suministro e instalación de contacto doble polarizado, incluye: placa, conexión, colocación, fijación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3.00		
ELEC08-001	Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	3.00		
ELEC15-007	Suministro e instalacion de extractor axial de 20" para muro, hecho en lamina negra cal. 18, puede usarse como ventilador, motor monofasico, helices con alineacion y balanceo preciso y marco protector, incluye: materiales,	PZA	3.00		
7.1	TABLAROCA Y DUROCK				
PLAF01-101	Suministro e instalacion de falso plafon suspendido liso a base de tablaroca (tabla yeso) y perfil de aluminio blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	45.00		
PLAF02-351	Reparación de plafones por daños menores, incluye: resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	12.00		
9	CRISTALERIA Y ALUMINIO				
ALU06-150	Suministro e instalacion de mosquitero a base de solera de 1" y tela mosquitera metalica, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	3.75		
10	HERRERIAS				
HER13-021	Suministro e instalación de escalera marina en herrería, anclado a muro y pretil de azotea, de 55 cms. de ancho , con tubular cuadrado de 1"Ø cedula 40 y peldaños a cada 25 cm y los anclajes a muro a cada 90 cm y 30 cm, con separacion de muro de 25cms , incluye: anclaje en base, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	ML	4.50		
11	PINTURAS				
PIN01-020	Pintura vinilica en muros interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	184.23		
PIN01-021	Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	180.17		
PIN01-040	Pintura vinilica en plafones interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	98.75		
PIN03-015	Rotulacion de logotipo ALMACEN en muro a base de pintura vinilica buena calidad marca comex, berel o similar, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	1.00		
21	LIMPIEZAS				
LIM01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: retiro de escombros ligeros, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	98.75		



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA017402 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, CULIACÁN, SINALOA, (IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA).

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/AD/013/2022

15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
LIM01-050	Limpieza en azotea en bajantes pluviales, incluye: retiro de basura, polvo, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	18.00		
SUB-TOTAL					
I.V.A.					
TOTAL					