


**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

MUNICIPIO DE ANGOSTURA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



**OBRA:** PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA CONSTITUCION, EN ANGOSTURA, SINALOA.

RESUMEN


PAVIMENTO DE CONCRETO HIDARULICO

TRABAJOS PRELIMINARES	\$	22,498.56
DESPALME Y CORTES	\$	55,585.58
TERRAPLENES	\$	23,204.97
ACARREOS PARA TERRACERIAS	\$	65,854.16
CONCRETO HIDRAULICO	\$	977,890.72
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO	\$	2,433.44
VIARIOS	\$	7,754.24
SUB-BASES Y BASES	\$	254,155.94
ACARREOS PARA SUB-BASES Y BASES	\$	166,041.77
CARPETAS Y MECLAS ASFALTICAS	\$	38,343.41
ACARREOS PARA PAVIMENTOS	\$	1,220.28
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	\$	14,811.80
SEÑALAMIENTO VERTICAL	\$	5,087.84
GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$	398,609.92
ALUMBRADO PUBLICO	\$	153,278.20

<b>SUB TOTAL \$</b>	<b>2,186,770.83</b>
<b>I. V. A. 16% \$</b>	<b>349,883.33</b>
<b>TOTAL \$</b>	<b>2,536,654.16</b>

ANGOSTURA, SINALOA A 04 DE MARZO 2024  
LUGAR Y FECHA

ING. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES  
NOMBRE CIA. REPRESENTANTE LEGAL Y FIRMA



**OBRA:** PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA CONSTITUCION, EN ANGOSTURA, SINALOA.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

**REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA, SINALOA**

**I PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO**

**1 TRABAJOS PRELIMINARES**

1010002	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. P.U.: ** TRECE PESOS 95/100 M.N.**	M2	1,612.80	\$ 13.95	\$ 22,498.56
---------	--	----	----------	----------	--------------

**TOTAL DE: TRABAJOS PRELIMINARES \$ 22,498.56**

**2 DESPALME Y CORTES**

1020004	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN MATERIAL "B", CON EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE: CARGA CON MAQUINA. P.U.: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.**	M3	1,064.45	\$ 52.22	\$ 55,585.58
---------	--	----	----------	----------	--------------

**TOTAL DE: DESPALME Y CORTES \$ 55,585.58**

**3 TERRAPLENES**


1040007	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN. P.U.: ** SETENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.**	M3	322.56	\$ 71.94	\$ 23,204.97
---------	---	----	--------	----------	--------------

**TOTAL DE: TERRAPLENES \$ 23,204.97**

**4 ACARREOS PARA TERRACERIAS**

1070001	ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. P.U.: ** TRECE PESOS 59/100 M.N.**	M3	1,383.78	\$ 13.59	\$ 18,805.57
---------	--	----	----------	----------	--------------

1070003	SOBRE-ACARREO A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. P.U.: ** SEIS PESOS 80/100 M.N.**	M3	6,918.91	\$ 6.80	\$ 47,048.59
---------	--	----	----------	---------	--------------



**OBRA:** PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA CONSTITUCION, EN ANGOSTURA, SINALOA.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

**TOTAL DE: ACARREOS PARA TERRACERIAS      \$ 65,854.16**

**5 CONCRETO HIDRAULICO**

1120024 CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 550, INCLUYE UN RIEGO CON EMULTEX DE PRIMER, UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.

P.U.: \*\* VEINTIOCHO PESOS 84/100 M.N.\*\*

1120037 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CMS. EN PAVIMENTOS INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.

P.U.: \*\* VEINTICINCO PESOS 91/100 M.N.\*\*

1120061 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 TMA 1 1/2 EN LOSAS DE 16 CMS DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE CORTA LOSAS, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA FORMA.

P.U.: \*\* CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.\*\*

**TOTAL DE: CONCRETO HIDRAULICO      \$ 977,890.72**

**6 ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO**

1130003 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

P.U.: \*\* SETENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.\*\*

**TOTAL DE: ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO      \$ 2,433.44**


**7 VARIOS**

1150489 SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACION DE DÍA Y DE NOCHE.

P.U.: \*\* SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.\*\*

**TOTAL DE: VARIOS      \$ 7,754.24**

**8 SUB-BASES Y BASES**




**OBRA:** PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA CONSTITUCION, EN ANGOSTURA, SINALOA.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1170015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE BASES Y SUB-BASE, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100 % DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN.	M3	806.40	\$ 73.11	\$ 58,955.90
	P.U.: ** SETENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.**				
1170024	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA.	M3	32.26	\$ 390.39	\$ 12,593.98
	P.U.: ** TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 39/100 M.N.**				
1170033	ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO DE MATERIAL PARA BASE, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE: CARGA LIBRE A BORDO.	M3	322.56	\$ 301.92	\$ 97,387.32
	P.U.: ** TRESCIENTOS UN PESOS 92/100 M.N.**				
1170036	ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO DE MATERIAL PARA SUB-BASE, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE: CARGA LIBRE A BORDO.	M3	483.84	\$ 176.13	\$ 85,218.74
	P.U.: ** CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.**				
				<b>TOTAL DE: SUB-BASES Y BASES</b>	<b>\$ 254,155.94</b>
<b>9</b>	<b>ACARREOS DE SUB-BASES Y BASES</b>				
1180001	ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO DE LOS MATERIALES PARA SUB-BASES Y BASES, PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3	1,314.56	\$ 13.59	\$ 17,864.87
	P.U.: ** TRECE PESOS 59/100 M.N.**				
1180003	SOBRE-ACARREO A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES PARA SUB-BASES Y BASES, PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3-KM	21,790.72	\$ 6.80	\$ 148,176.90
	P.U.: ** SEIS PESOS 80/100 M.N.**				
				<b>TOTAL DE: ACARREOS DE SUB-BASES Y BASES</b>	<b>\$ 166,041.77</b>
<b>10</b>	<b>CARPETAS Y MEZCLAS ASFÁLTICAS</b>				
1190015	BARRIDO DE SUPERFICIE CON BARRIDORA MARCA ROSCO MODELO RB-48, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	HA	0.16	\$ 3,471.89	\$ 555.50
	P.U.: ** TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.**				
1190061	ALMACENAMIENTO CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFÁLTICOS: ASFALTO MEDIO ECI-45	LT	2,419.20	\$ 1.79	\$ 4,330.37
	P.U.: ** UN PESOS 79/100 M.N.**				

ANGOSTURA, SINALOA A 04 DE MARZO 2024  
 LUGAR Y FECHA

ING. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES  
 NOMBRE CIA. REPRESENTANTE LEGAL Y FIRMA




OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA CONSTITUCION, EN ANGOSTURA, SINALOA.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1190083	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO MEDIO ECI- 45, A RAZON DE 1.50 LT/M2. INCLUYE: APLICACIÓN. P.U.: ** TRECE PESOS 83/100 M.N.**	LT	2,419.20	\$ 13.83	\$ 33,457.54
<b>TOTAL DE: CARPETAS Y MEZCLAS ASFALTICAS</b>					<b>\$ 38,343.41</b>
<b>11 ACARREOS PARA PAVIMENTOS</b>					
1200005	ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS DEL ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, MEDIDOS EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE O EN LOS ENVASES POR VOLUMEN, PARA ASFALTOS REBAJADOS. P.U.: ** CUARENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.**	M3	2.42	\$ 44.78	\$ 108.37
1200008	ACARREO A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS DEL ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, MEDIDOS EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE O EN LOS ENVASES, POR VOLUMEN, PARA ASFALTOS REBAJADOS. P.U.: ** DIEZ PESOS 74/100 M.N.**	M3-KM	103.53	\$ 10.74	\$ 1,111.91
<b>TOTAL DE: ACARREOS PARA PAVIMENTOS</b>					<b>\$ 1,220.28</b>
<b>12 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL</b>					
1220005	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA PARA TRAFICO CON MICROESFERAS A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MÁQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECLADO. P.U.: ** ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N.**	KM	0.13	\$ 11,844.13	\$ 1,539.74
1220010	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA PARA TRAFICO CON MICROESFERAS A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MÁQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECLADO. P.U.: ** TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 68/100 M.N.**	KM	0.26	\$ 13,650.68	\$ 3,549.18
1220020	PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO P.U.: ** TREINTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.**	M	256.00	\$ 37.98	\$ 9,722.88
<b>TOTAL DE: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL</b>					<b>\$ 14,811.80</b>

ANGOSTURA, SINALOA A 04 DE MARZO 2024  
LUGAR Y FECHA

ING. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES  
NOMBRE CIA. REPRESENTANTE LEGAL Y FIRMA



OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA CONSTITUCION, EN ANGOSTURA, SINALOA.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

**13 SEÑALAMIENTO VERTICAL**

1230098	SR-6 (ALTO), SEÑALAMIENTO VERTICAL CON CHAROLA DE 71 X 71 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 CON CEJA PERIMETRAL TROQUEADA DE UN SOLO GOLPE CON OREJAS DE LAMINA DE ACERO CAL 14, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE SU MINISTRO E INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 5,087.84	\$ 5,087.84
---------	---	-----	------	-------------	-------------

P.U.: \*\* CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.\*\*

TOTAL DE: SEÑALAMIENTO VERTICAL \$ 5,087.84

**14 GUARNICIONES Y BANQUETAS**

1260077	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", PARA LOSAS DE 16 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: RECORTES, CIMBRA APARENTE, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M	256.00	\$ 658.71	\$ 168,629.76
---------	---	---	--------	-----------	---------------

P.U.: \*\* SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.\*\*

1260100	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	512.00	\$ 449.18	\$ 229,980.16
---------	---	----	--------	-----------	---------------


P.U.: \*\* CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.\*\*

TOTAL DE: GUARNICIONES Y BANQUETAS \$ 398,609.92

**15 ALUMBRADO PUBLICO**


1380002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41 MM ( 1 1/2") INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO II, ENCOFRADO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	128.00	\$ 112.30	\$ 14,374.40
---------	--	---	--------	-----------	--------------

P.U.: \*\* CIENTO DOCE PESOS 30/100 M.N.\*\*



**OBRA:** PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA CONSTITUCION, EN ANGOSTURA, SINALOA.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1380003	CABLE XLP 2+1 CALIBRE 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. <small>P.U.: ** CIENTO VEINTIUN PESOS 39/100 M.N.**</small>	M	128.00	\$ 121.39	\$ 15,537.92
1380004	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICIÓN. INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL. 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2", EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO B, CONCRETO F'C=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. <small>P.U.: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.**</small>	M3-KM	20.00	\$ 643.22	\$ 12,864.40
1380005	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8X 1.50 MTS NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECÁNICO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. <small>P.U.: ** OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 16/100 M.N.**</small>	PZA	2.00	\$ 818.16	\$ 1,636.32
1380006	REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40X40 CMS. MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO DE ANGULO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1,8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1 1/4"X1,8" GALVANIZADO. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, RELLENO, NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO <small>P.U.: ** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.**</small>	PZA	2.00	\$ 1,778.17	\$ 3,556.34
1380007	MURETE DE MEDICIÓN PREFABRICADO. INCLUYE: CONTROL Y RELEVADOR DE TIEMPO -0-5 HRS, BASE DE MEDICION 5-100 AMP MCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP, 2 INTERRUPTORES DE 2X50 AMP, FOTOCELDA, MENSULA, TUBO C7R GALVANIZADO DE 1/2", MUFA DE 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO. <small>P.U.: ** VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.**</small>	PZA	1.00	\$ 28,347.68	\$ 28,347.68
1380009	PAGO C.F.E. POR CONTRATACION <small>P.U.: ** OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.**</small>	PZA	1.00	\$ 8,177.10	\$ 8,177.10
1380010	PAGO C.F.E. POR UNIDAD DE VERIFICACION <small>P.U.: ** ONCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 84/100 M.N.**</small>	PZA	1.00	\$ 11,510.84	\$ 11,510.84



00000021  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

MUNICIPIO DE ANGOSTURA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**OBRA:** PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA CONSTITUCION, EN ANGOSTURA, SINALOA.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

1380011	LUMINARIA OV-15 DE 150 WATTS CON FILTRO DE CARBON ACTIVADO (CROMALITE) EN POSTE CÓNICO OCTOGONAL DE 8.00 M. DE ALTURA. INCLUYE BALASTRO, BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30 X 0.70 X 0.90 M., POSTE, BRAZO, FOTOCELDA, FOCO, CABLE Y LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	\$ 28,636.60	\$ 57,273.20
---------	---	-----	------	--------------	--------------

P.U.: \*\* VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.\*\*

**TOTAL DE: ALUMBRADO PUBLICO** \$ 153,278.20

**TOTAL DE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO** \$ 2,186,770.83

**TOTAL DE: REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA, SINALOA** \$ 2,186,770.83

ANGOSTURA, SINALOA A 04 DE MARZO 2024  
LUGAR Y FECHA

ING. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES  
NOMBRE CIA. REPRESENTANTE LEGAL Y FIRMA