



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:11/Feb/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS N° 5 UBICADA EN BLVD. CONQUISTADORES, FRACCIONAMIENTO LA CONQUISTA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PLANTA BAJA		
002	PLANTA ALTA		
003	CISTERNA		
004	AREA DE ESTACIONAMIENTO		
005	MEDIA CANCHA DE BASQUET BOL		



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:11/Feb/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS
Nº 5 UBICADA EN BLVD. CONQUISTADORES, FRACCIONAMIENTO LA CONQUISTA,
EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	PLANTA BAJA		
03	MUROS, CADENAS, CASTILLOS Y COLUMNAS		
030165	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4. EMBOQUILLADO APARENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	270.70
030491	CASTILLO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARS. DE 3/8" DE DIAM. Y EST. DE 1/4" @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	121.78
030480	CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARS. DE 3/8" DE DIAM. Y EST. DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	5.40
030427M	CASTILLO DE 15X35 CMS. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2.ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" DE DIAM. Y EST. DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	5.40
15X206V,	CASTILLO IRREGULAR DE 15X20 CMS. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ARMADO CON 6 VARS. DE 3/8" DE DIAM. Y EST. DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER ETALLE)	ML	10.80
15X3012\	CASTILLO IRREGULAR DE 15X30 CMS. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ARMADO CON 12 VARS. DE 3/8" DE DIAM. Y EST. DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER DETALLE)	ML	2.70
15X256V	CASTILLO IRREGULAR DE 15X25 CMS. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ARMADO CON 6 VARS. DE 3/8" DE DIAM. Y EST. DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER ETALLE)	ML	5.40
DALCERI	DALA "U" CERRAMIENTO DE BLOCK 15 X 20 X 40 CMS. CON UNA VARILLA DE 1/2" LONGITUDINAL, RELLENO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA)	ML	78.13
030232M	DALA "U" INTERMEDIA DE BLOCK 15 X 20 X 40 CMS. CON UNA VARILLA DE 1/2" LONGITUDINAL, RELLENO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA)	ML	42.10
033003	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARS. DE 3/8" DE DIAM. Y EST. DE 1/4" DE DIAM. @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	52.70
040476M	COLUMNA DE 40X25 CMS. ARMADO CON 8 VARS. DE DE 5/8" DE DIAM. Y ESTRIBOS DE 3/8"@ 15 CMS.CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A.3/4 " H. EN OBRA. ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	42.40
04	LOSAS Y TRABES		



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:11/Feb/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS N° 5 UBICADA EN BLVD. CONQUISTADORES, FRACCIONAMIENTO LA CONQUISTA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
040230	LOSA A BASE DE LAMINA GALVADECK (LOSACERO) CAL 20, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 COMO REFUERZO, CON 10 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 MEDIDOS A PARTIR DEL VALLE DE LA LAMINA, INCLUYE : PUNTALES, DESCIMBRA, BOMBEO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MANIOBRAS, ACABADO PLANEADO MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	121.80
05	ACERO ESTRUCTURAL		
ACEROP	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE COLUMNAS Y VIGAS PRINCIPALES APOYADAS SOBRE PLACAS AHOGADAS EN DADOS DE CONCRETO EN PRIMER NIVEL, SE CONSIDERA ESTRUCTURACION PARA RECIBIR LOSACERO, CON VIGAS SECUNDARIAS DE PERFIL IR, EN AZOTEA SE CONSIDERA ESTRUCTURACION PARA CUBIERTA LIGERA A BASE DE POLINES APOYADOS SOBRE VIGAS PRINCIPALES MEDIANTE CLIPS DE SUJECION, SE INCLUYE; SEPARADORES, CONTRAVENTEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, A TODA LA ESTRUCTURA SE LE APLICA FONDO ESTRUCTURAL COLOR GRIS A 2 MILESIMAS DE ESPESOR. (PIMEX PRIMER ESTRUCTURAL GRIS 50-50).	KG	16,215.59
06	PISOS		
060149	PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE : MALLA- LAC 6-6-10-10, CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	55.21
PISO59X	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 59X59 CMS. INTERCERAMIC MODELO CATANIA AVORIO RECTIFICADO DE 59X59 O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAVITRO, INCLUYE:EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	89.00
VITROML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN MUROS DE 59X59 CMS. INTERCERAMIC MODELO CATANIA AVORIO RECTIFICADO DE 59X59 O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAVITRO, INCLUYE: EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	35.80
ZOCLO0;	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE VITROPISO INTERCERAMIC TIPO DUELA DE 7.5 X 59 CMS. MOD. CATANIA AVORIO RECTIFICADO, ASENTADO CON PEGAZULEJO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	65.70
07	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS		
070401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON CON PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y PLACA DE TABLA ROCA DE 0.61X0.61 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	M2	48.80
08	HERRERIA Y CANCELERIA DE ALUMINIO		
70X50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 0.70 X 0.50 MTS. DE ALTURA, DE ALUMINIO COLOR NEGRO EN LINEA DE 2.5" CORREDIZA	PZA	2.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:11/Feb/2024

**PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS
Nº 5 UBICADA EN BLVD. CONQUISTADORES, FRACCIONAMIENTO LA CONQUISTA,
EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA.**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CON CRISTAL TEMPLADO CON TINTEX NEGRO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.		
100X120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.00 X 1.20 MTS. DE ALTURA, DE ALUMINIO COLOR NEGRO EN LINEA DE 2.5" CORREDIZA CON CRISTAL TEMPLADO CON TINTEX NEGRO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.00
PROT01	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION EN HERRERIA DE 0.70 X 0.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE REDONDO LISO DE 3/8" DE DIAMETRO A CADA 9 CMS. Y MARCO DE SOLERA DE 1/2" X 1/4" , INCLUYE:PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (VER DETALLE)	PZA	2.00
PROT02	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION EN HERRERIA DE 1.00 X 1.20 MTS. DE ALTURA A BASE DE REDONDO LISO DE 3/8" DE DIAMETRO A CADA 9 CMS. Y MARCO DE SOLERA DE 1/2" X 1/4" , INCLUYE:PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (VER DETALLE)	PZA	1.00
081405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MULTIPANEL DE 0.80-1.00 X 2.10 MTS. CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL LINEA DE 3" , INCLUYE: BISAGRAS, CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	4.00
081404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DUPLEX DE MULTIPANEL LISA DE 2.00 X 2.10 MTS EN DOS HOJAS , INCLUYE:MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EN LINEA DE 3" BISAGRAS, CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.00
081392	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE 4.63 + 10 X 4.70 + 50 A BASE DE CORTINA METALICA ENROLLABLE TIPO EUROPEO EN LAMINA PINTRO CON UN METRO DE TUBULAR CON TUBOS DE 5/8" CAL. 18 Y PZAS TUBULARES TROQUELADAS EN LAMINA, CON SISTEMA DE MOTORLIFT MASTER DE 1/2 HP DE CONTROL REMOTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	2.00
*TEMPO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE 5.07+ 10 X 4.70 + 50 A BASE DE CORTINA METALICA ENROLLABLE TIPO EUROPEO EN LAMINA PINTRO CON UN METRO DE TUBULAR CON TUBOS DE 5/8" CAL. 18 Y PZAS TUBULARES TROQUELADAS EN LAMINA, CON SISTEMA DE MOTORLIFT MASTER DE 1/2 HP DE CONTROL REMOTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.00
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 4" DE DIAMETRO CED 40 ANCLADO DE PISO A TECHO DE 6.90 MTS. DE LARGO PARA BAJADA DE EMERGENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	2.00
081322M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL CON PUERTA ABATIBLE DE 0.80 X 1.90 MTS. EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EN LINEA DE 3" CON MARCO Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. INCLUYE:, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	2.00

09 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:11/Feb/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS N° 5 UBICADA EN BLVD. CONQUISTADORES, FRACCIONAMIENTO LA CONQUISTA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
090339	DESCARGA SANITARIA PARA W.C. CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAM. INCLUYE:RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(SEGUNDO NIVEL)	SAL	2.00
090245	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABOS, CON TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAM. INCLUYE:RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.00
090340	DESCARGA SANITARIA PARA REGADERA CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAM. INCLUYE:RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(TERCER NIVEL)	SAL	2.00
090677	RAMALEO CON TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" PARA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA WC. INCLUYE: MANGUERA, LLAVE DE CONTROL, RANURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU INSTALACIÓN.	SAL	2.00
090676	RAMALEO CON TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" PARA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA LAVABO. INCLUYE: MANGUERA, LLAVE DE CONTROL, RANURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU INSTALACIÓN.	SAL	2.00
RAMBOY	RAMALEO CON TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" ALIMENTACION HIDRAULICA PARA BOYLER. INCLUYE: LLAVES DE CONTROL, RANURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU INSTALACION.	SAL	1.00
090689	RAMALEO CON TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" ALIMENTACION HIDRAULICA PARA REGADERA. INCLUYE: LLAVES DE EMPOTRAR, RANURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU INSTALACION.	SAL	2.00
091730M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC COLOR HUESO MARCA CORONA O SIMILAR, INCLUYE:TAZA VIENNA PLUS RF, TANQUE ECO AVANT 4.8 LT. ASIENTO RED PREMIUM, ACCESORIOS, LLAVES, MANIJA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
091732	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO CON PEDESTAL COLOR HUESO, MARCA CORONA O SIMILAR,INCLUYE: PEDESTAL, MODELO VIENNA, FUENTE VIENNA 4, LLAVE MEZCLADORA URREA CROMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
090414	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERA ECONOMICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
090415	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA PARA W.C. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
090613	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAM. INCLUYE: RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
090401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PVC DE 2" DE DIAM.PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
090108	REGISTRO DE 0.60 X 1.00 X 0.80 CMS DE PROF.(MEDIDAS INTERIORES) FORJADO CON TABIQUE 7X14X28 CMS.Y MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:3, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO ARMADO, APLANADO PULIDO INTERIOR, FORMACION DE MEDIA CAÑA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:11/Feb/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS N° 5 UBICADA EN BLVD. CONQUISTADORES, FRACCIONAMIENTO LA CONQUISTA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
090601	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM. INCLUYE:EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	52.00
10	INSTALACIONES ELECTRICAS		
100107	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCLUYE: CAJA GALV. 2" X 4", CABLE CAL 12, CABLE 14, POLIDUCTO DE 1/2". MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	55.00
100702M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00
100703	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR TRES VIAS (ESCALERA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
100701	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE CON TAPA DE 110 VOLTIOS, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	22.00
100104	SALIDA ELECTRICA 220 VOLT. PARA AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SALIDA	18.00
261102	PREPARACIÓN PARA CANALIZACIÓN DE MINI-SPLIT, CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIAM. INCLUYE: TUBO DE PVC SE 3" CON UNA LONGITUD DE 80 CMS., CODO DE 45°, RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
260122	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE , 1 , 1 1/2 y 2 TON. TIPO MINISPLIT, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
260112	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA CARRIER O SIMILAR DE 2 TONELADAS DE CAPACIDAD EN 220 VOLT EN DOS FASES, INCLUYE:, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
11	PINTURA		
110201	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES MARCA BEREL O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO (DOS MANOS), INCLUYE: LIMPIEZA, RESANES MENORES, PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	541.40
110101	PINTURA ESMALTE COMEX O SIMILAR EN HERRERIA DOS LADOS DE TRABAJO TERMINADO, INCLUYE:LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PRIMER, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	291.80
12	SALIDA DE VOZ Y DATOS		
SWITCHC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SWITCH CISCO SG 350X-24 O SIMILAR, CON POE DE 24 PUERTOS 10/100/100 MBPS ADMINISTRABLE, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:11/Feb/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS N° 5 UBICADA EN BLVD. CONQUISTADORES, FRACCIONAMIENTO LA CONQUISTA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
11.011	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK COLOR MARFIL PARA VOZ, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
11.012	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK COLOR AZUL PARA VOZ, INCLUYE: PRUEBAS CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
11.013	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DOBLE VENTANA PARA VOZ Y DATOS., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
1.014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP PARA VOZ, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	60.00
11.015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UTP PARA DATOS, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	60.00
13	ESCALERA METALICA		
250104M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 25X25 CMS DE 1/2" DE ESPESOR CON ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" ANCLADA EN ELEMENTO DE CONCRETO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00
250344M	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE VIGA CARGADORA DE MONTEN DOBLE DE 8" CALIBRE 10 ENCAJONADA (8MT-10), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	15.10
250111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 25X25 CMS.X1/2" DE ESPESOR PARA UNIR VIGAS CON VIGAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00
084897M	ESCALON DE 1.15 M DE LONGITUD DE 0.30 M DE HUELLA Y DE 0.18 M DE PERALTE FORMADO CON BASTIDOR DE ANGULAR DE 1.1/2" X 3/16" REVESTIDO CON LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 3/16" EN HUELLA, INCLUYE: 4 BARRENOS DE 3/8" DE DIAM. PARA DRENAJE PLUVIAL, FABRICACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER DETALLE)	PZA	13.00
084843M	DESCANSO DE 1.30 X 1.15 M FABRICADO A BASE DE ANGULAR DE 1 1/2" X 3/16", PLACA ANTIDERRAPANTE DE 3/16" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, 10 BARRENOS DE 3/8" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER DETALLE)	PZA	2.00
084158M	BARANDAL METALICO DE 1.05 M DE ALTURA, FORMADO A BASE DE PTR DE 2" (VERDE) EN POSTE COLOCADO @ 2.00 M, PTR DE 2" EN PARTE SUPERIOR Y CENTRAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE)	ML	12.10
002	PLANTA ALTA		
03	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS		



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:11/Feb/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS
Nº 5 UBICADA EN BLVD. CONQUISTADORES, FRACCIONAMIENTO LA CONQUISTA,
EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
030165	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4. EMBOQUILLADO APARENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	238.59
030491	CASTILLO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARS. DE 3/8" DE DIAM. Y EST. DE 1/4" @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	123.00
030480	CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARS. DE 3/8" DE DIAM. Y EST. DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	9.00
030427M	CASTILLO DE 15X35 CMS. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2.ARMADO CON 6 VARS. DE 1/2" DE DIAM. Y EST. DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	3.00
15X206V,	CASTILLO IRREGULAR DE 15X20 CMS. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ARMADO CON 6 VARS. DE 3/8" DE DIAM. Y EST. DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER ETALLE)	ML	3.00
15X3012\	CASTILLO IRREGULAR DE 15X30 CMS. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ARMADO CON 12 VARS. DE 3/8" DE DIAM. Y EST. DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER DETALLE)	ML	3.00
15X256V	CASTILLO IRREGULAR DE 15X25 CMS. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ARMADO CON 6 VARS. DE 3/8" DE DIAM. Y EST. DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER ETALLE)	ML	21.00
030232M	DALA "U" INTERMEDIA DE BLOCK 15 X 20 X 40 CMS. CON UNA VARILLA DE 1/2" LONGITUDINAL, RELLENO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA)	ML	83.95
033003	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARS. DE 3/8" DE DIAM. Y EST. DE 1/4" DE DIAM. @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	91.95
04	LOSAS Y TRABES		
250631	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESPESOR CAL. 26, INCLUYE: PIJAS AUTOROSCABLE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	321.00
05	ACERO ESTRUCTURAL		
ACEROP	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE COLUMNAS Y VIGAS PRINCIPALES APOYADAS SOBRE PLACAS AHOGADAS EN DADOS DE CONCRETO EN PRIMER NIVEL, SE CONSIDERA ESTRUCTURACION PARA RECIBIR LOSACERO, CON VIGAS SECUNDARIAS DE PERFIL IR, EN AZOTEA SE CONSIDERA ESTRUCTURACION PARA CUBIERTA LIGERA A BASE DE POLINES	KG	6,545.24



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:11/Feb/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS N° 5 UBICADA EN BLVD. CONQUISTADORES, FRACCIONAMIENTO LA CONQUISTA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	APOYADOS SOBRE VIGAS PRINCIPALES MEDIANTE CLIPS DE SUJECION, SE INCLUYE; SEPARADORES, CONTRAVENTEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, A TODA LA ESTRUCTURA SE LE APLICA FONDO ESTRUCTURAL COLOR GRIS A 2 MILESIMAS DE ESPESOR. (PIMEX PRIMER ESTRUCTURAL GRIS 50-50).		
06	PISOS		
PISO59X	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 59X59 CMS. INTERCERAMIC MODELO CATANIA AVORIO RECTIFICADO DE 59X59 O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAVITRO, INCLUYE:EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	130.72
VITROML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN MUROS DE 59X59 CMS. INTERCERAMIC MODELO CATANIA AVORIO RECTIFICADO DE 59X59 O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAVITRO, INCLUYE: EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	61.80
ZOCLO007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE VITROPISO INTERCERAMIC TIPO DUELA DE 7.5 X 59 CMS. MOD. CATANIA AVORIO RECTIFICADO, ASENTADO CON PEGAZULEJO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	96.80
07	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS		
070401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON CON PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y PLACA DE TABLA ROCA DE 0.61X0.61 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	M2	130.50
08	HERRERIA Y CANCELERIA DE ALUMINIO		
140X120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.40 X 1.20 MTS. DE ALTURA, DE ALUMINIO COLOR NEGRO EN LINEA DE 2.5" CORREDIZA CON CRISTAL TEMPLADO CON TINTEX NEGRO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.00
100X50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.00 X 0.50 MTS. DE ALTURA, DE ALUMINIO COLOR NEGRO EN LINEA DE 2.5" CORREDIZA CON CRISTAL TEMPLADO CON TINTEX NEGRO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	2.00
80X120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 0.80 X 1.20 MTS. DE ALTURA, DE ALUMINIO COLOR NEGRO EN LINEA DE 2.5" CORREDIZA CON CRISTAL TEMPLADO CON TINTEX NEGRO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.00
150X120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.50 X 1.20 MTS. DE ALTURA, DE ALUMINIO COLOR NEGRO EN LINEA DE 2.5" CORREDIZA CON CRISTAL TEMPLADO CON TINTEX NEGRO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.00
200X140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 2.00 X 1.40 MTS. DE ALTURA, DE ALUMINIO COLOR NEGRO EN LINEA DE 2.5" CORREDIZA CON CRISTAL TEMPLADO CON TINTEX NEGRO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:11/Feb/2024

**PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS
Nº 5 UBICADA EN BLVD. CONQUISTADORES, FRACCIONAMIENTO LA CONQUISTA,
EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA.**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
PROT03	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION EN HERRERIA DE 1.00 X 0.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE REDONDO LISO DE 3/8" DE DIAMETRO A CADA 9 CMS. Y MARCO DE SOLERA DE 1/2" X 1/4" , INCLUYE:PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (VER DETALLE)	PZA	2.00
PROT04	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION EN HERRERIA DE 1.40 X 1.20 MTS. DE ALTURA A BASE DE REDONDO LISO DE 3/8" DE DIAMETRO A CADA 9 CMS. Y MARCO DE SOLERA DE 1/2" X 1/4" , INCLUYE:PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (VER DETALLE)	PZA	1.00
PROT05	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION EN HERRERIA DE 1.50 X 1.20 MTS. DE ALTURA A BASE DE REDONDO LISO DE 3/8" DE DIAMETRO A CADA 9 CMS. Y MARCO DE SOLERA DE 1/2" X 1/4" , INCLUYE:PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (VER DETALLE)	PZA	1.00
PROT06	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION EN HERRERIA DE 2.00 X 1.40 MTS. DE ALTURA A BASE DE REDONDO LISO DE 3/8" DE DIAMETRO A CADA 9 CMS. Y MARCO DE SOLERA DE 1/2" X 1/4" , INCLUYE:PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (VER DETALLE)	PZA	1.00
081405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MULTIPANEL DE 0.80-1.00 X 2.10 MTS. CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL LINEA DE 3" , INCLUYE: BISAGRAS, CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	10.00
081322M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL CON PUERTA ABATIBLE DE 0.80 X 1.90 MTS. EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EN LINEA DE 3" CON MARCO Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. INCLUYE:, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	4.00
09	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS		
090339M	DESCARGA SANITARIA PARA W.C. CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAM. INCLUYE:RANURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(SEGUNDO NIVEL)	SAL	4.00
090245M	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABOS, CON TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAM. INCLUYE:RANURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.00
090340M	DESCARGA SANITARIA PARA REGADERA CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAM. INCLUYE:RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(TERCER NIVEL)	SAL	4.00
090677	RAMALEO CON TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" PARA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA WC. INCLUYE: MANGUERA, LLAVE DE CONTROL, RANURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU INSTALACIÓN.	SAL	4.00
090676	RAMALEO CON TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" PARA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA LAVABO. INCLUYE: MANGUERA, LLAVE DE CONTROL, RANURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU INSTALACIÓN.	SAL	2.00
090689	RAMALEO CON TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" ALIMENTACION	SAL	4.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:11/Feb/2024

**PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS
N° 5 UBICADA EN BLVD. CONQUISTADORES, FRACCIONAMIENTO LA CONQUISTA,
EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA.**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	HIDRAULICA PARA REGADERA. INCLUYE: LLAVES DE EMPOTRAR, RANURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU INSTALACION.		
091730M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC COLOR HUESO MARCA CORONA O SIMILAR, INCLUYE:TAZA VIENNA PLUS RF, TANQUE ECO AVANT 4.8 LT. ASIENTO RED PREMIUM, ACCESORIOS, LLAVES, MANIJA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
091732	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO CON PEDESTAL COLOR HUESO, MARCA CORONA O SIMILAR,INCLUYE: PEDESTAL, MODELO VIENNA, FUENTE VIENNA 4, LLAVE MEZCLADORA URREA CROMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
090414	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERA ECONOMICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
090415	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA PARA W.C. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
090613M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAM. INCLUYE: RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
090401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PVC DE 2" DE DIAM.PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
261102	PREPARACIÓN PARA CANALIZACIÓN DE MINI-SPLIT, CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIAM. INCLUYE: TUBO DE PVC SE 3" CON UNA LONGITUD DE 80 CMS., CODO DE 45°, RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00
10	INSTALACIONES ELECTRICAS		
100107	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCLUYE: CAJA GALV. 2" X 4", CABLE CAL 12, CABLE 14, POLIDUCTO DE 1/2". MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	50.00
100702M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	16.00
100703	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR TRES VIAS (ESCALERA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
100701	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE CON TAPA DE 110 VOLTIOS, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	18.00
100104	SALIDA ELECTRICA 220 VOLT. PARA AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SALIDA	5.00
261102	PREPARACIÓN PARA CANALIZACIÓN DE MINI-SPLIT, CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIAM. INCLUYE: TUBO DE PVC SE 3" CON UNA LONGITUD DE 80 CMS., CODO DE 45°, RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00
260122	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE , 1 , 1 1/2 y 2 TON. TIPO MINISPLIT, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:11/Feb/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS N° 5 UBICADA EN BLVD. CONQUISTADORES, FRACCIONAMIENTO LA CONQUISTA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
260112	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA CARRIER O SIMILAR DE 2 TONELADAS DE CAPACIDAD EN 220 VOLT EN DOS FASES, INCLUYE:, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00
11	PINTURA		
110201	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES MARCA BEREL O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO (DOS MANOS), INCLUYE: LIMPIEZA, RESANES MENORES, PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	477.18
110101	PINTURA ESMALTE COMEX O SIMILAR EN HERRERIA DOS LADOS DE TRABAJO TERMINADO, INCLUYE:LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PRIMER, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	467.05
051	SALIDA DE VOZ Y DATOS		
SWITCHC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SWITCH CISCO SG 350X-24 O SIMILAR, CON POE DE 24 PUERTOS 10/100/100 MBPS ADMINISTRABLE, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00
11.011	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK COLOR MARFIL PARA VOZ, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
11.012	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK COLOR AZUL PARA VOZ, INCLUYE: PRUEBAS CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
11.013	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DOBLE VENTANA PARA VOZ Y DATOS., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
1.014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP PARA VOZ, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	60.00
11.015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UTP PARA DATOS, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	60.00
003	CISTERNA		
01	PRELIMINARES		
010103	TRAZO, LIMPIEZA Y NIVELACION EN OBRAS EXTERIORES COLOCANDO NIVELETAS Y MARCANDO LINEAS Y NIVELES CON HILOS (INCLUYE : MATERIAL Y MANO DE OBRA)	M2	9.00
010203	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS (RETRO) EN SECO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	38.40
010334	RELLENO, AFINE Y COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CMS CON RODILLO LISO CON MATERIAL DE BANCO T.M.A. 2" (GRAVA-ARENA CEMENTADA), INCLUYE:ABUNDAMIENTO, MATERIAL, PUESTO EN	M3	18.60



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:11/Feb/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS N° 5 UBICADA EN BLVD. CONQUISTADORES, FRACCIONAMIENTO LA CONQUISTA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
010412	CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1er. KILOMETRO INCLUYE:MANO DE OBRA Y EQUIPO.(MEDIDO SUELTO).	M3	24.18
010413	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. MEDIDO SUELTO	M3-KM	241.80
02	CIMENTACION		
020103	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4", F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	9.00
021801	IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA (EMULTEX-ASB), INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	27.60
03	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS		
032704	MURO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM. DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO No.3 @ 20 cms. EN A.S. EN DOS PARRILLAS, INCLUYE: ARMADO, CIMBRA APARENTE UNA CARA LA OTRA CARA CIMBRA COMÚN, COLADO, VIBRADO , CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	25.80
04	LOSA		
040131M	LOSA PLANA DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VARS. DE 3/8" DE DIAM. @20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA APARENTE, CONCRETO F'C PREMEZCLADO =250 KG/CM2 DE T.M.A. DE 3/4", INCLUYE : DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	9.00
06	PISOS		
060199	PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS (DOBLE PARRILLA) ACABADO PULIDO, INCLUYE : CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	9.00
091905	TAPA METALICA PARA REGISTRO DE 70 X 70 CMS. A BASE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 1/4" CON MARCO DE ANGULAR DE 1 1/2" X 3/16" DE ESPESOR Y CONTRAMARCO DE 1 1/4" X 3/16" DE ESPESOR, INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES DE 1/2" Y PORTACANDADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
004	AREA DE ESTACIONAMIENTO		
060103	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, ACABADO BROCHEADO, INCLUYE : CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, DAR	M2	30.60



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:11/Feb/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS N° 5 UBICADA EN BLVD. CONQUISTADORES, FRACCIONAMIENTO LA CONQUISTA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ACABADO ESPECIFICADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
170119	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE CONCRETO F'C=280 KG/CM2 T.M.A. DE 1 1/2", CON UN PATIN DE 70 CMS. Y ESPESOR DE 15 CMS. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	101.00
061717M	PISO DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE : COLADO EN LOSAS, CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	326.39
060199M	PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE : COLADO DE LOSAS, CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	285.71
005	MEDIA CANCHA DE BASQUET BOL		
01	PRELIMINARES		
010103	TRAZO, LIMPIEZA Y NIVELACION EN OBRAS EXTERIORES COLOCANDO NIVELETAS Y MARCANDO LINEAS Y NIVELES CON HILOS (INCLUYE : MATERIAL Y MANO DE OBRA)	M2	225.00
010202	EXCAVACION A MANO CON PALA Y PICO DE MANO EN TERRENO CLASE "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	0.51
02	CIMENTACION		
020473M	DADO DE 60 X 60 CMS. ARMADO CON 8 VARILLAS DE 1/2" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER DETALLE).	ML	1.00
031	HERRERIA		
083918M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 40X40 CMS.X1/2" DE ESPESOR CON 6 ANCLAS DE 5/8" ANCLADA EN DADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
083907M.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 25 X 18 DE 3/8" DE ESPESOR PARA TAPA DE COLUMNA, INCLUYE: , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
081805M	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE COLUMNA MONTEN DOBLE DE 10" CALIBRE 14 DE 3.95 MTS. DE DESARROLLO PARA COLUMNA DE APOYO DE TABLERO DE CANCHA DE BASQUETBOL SOLDADA A PLACA BASE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE)	PZA	1.00
250308M	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE VIGA DE MONTEN DOBLE DE 8" CALIBRE 14 ENCAJONADA (8MT-14) Y 1.4MTS. DE LARGO	PZA	2.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:11/Feb/2024

PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS N° 5 UBICADA EN BLVD. CONQUISTADORES, FRACCIONAMIENTO LA CONQUISTA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
251355M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 18 X 35 X 3/8" DE ESPESOR PARA UNIR VIGAS CON COLUMNA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00
081807A	TABLERO PARA BASKET-BOL DE 1.80 X 1.05 M MARCA SPORTFLEX PLUS O SIMILAR, ALTURA AJUSTABLE CON RANGO DE 45 CM, MARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14, BASE DESLIZABLE CON PTR DE 1 1/4" CALIBRE 14, DOBLE PLACA ARMADA DE 35 X 35 CM DE 3/16" DE ESPESOR CON CUATRO TORNILLOS DE 1 1/2" X 1/2" DE ESPESOR, ROSCA ESTANDARD DE ALTA RESISTENCIA GRADO 5, MARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 1/8" X 1 1/2", RONDANA DE PRESION, LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 12 MM DE ESPESOR, GARANTÍA DE 10 AÑOS, ARO DE 45 CM DE DIAMETRO FABRICADO A BASE DE VARILLA REDONDA DE 5/8" DE DIAMETRO, SISTEMA RETRACTIL CON CORAZA CALIBRE 10, CON 4 TORNILLOS DE 2 1/2" X 3/8" ALTA RESISTENCIA, TUERCA DE SEGURIDAD, RED PARA ARO DE 45 CM DE DIAMETRO Y 40 CM DE LONGITUD, FABRICADA A BASE DE HILO MACRAME, MANIVELA DE AJUSTE FABRICADA A BASE DE VARILLA REDONDA DE 1/2", INCLUYE: PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE)	PZA	1.00
11	PINTURA		
110502	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES CON PINTURA DE ESMALTE EPOXICO A NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DEL DEPORTE. (BASQUET-BOL Y FUTBOLITO).	ML	170.00
110503	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE EPOXICO EN CANCHA CON PINTURA ESPECIAL SEGUN NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DEL DEPORTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	198.48