DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: REMODELACION DE CARPA OLIVERA, PASEO CLAUSSEN, COL. CENTRO.

15/MAYO/2026

No.- de Obra DOP-26-257 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	OBRA: REMODELACION DE CARPA OLIVERA, PASEO CLAUSSEN, COL. CENTRO.				
	PRELIMINARES				
1	TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	689.19	$ 13.39	$ 9,228.25
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 0.4 M X 0.4 M X .60 M, CON SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS; CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77 LOPSRES	PZA	1.00	$ 7,422.16	$ 7,422.16
	Total de PRELIMINARES				**$ 16,650.41**
	TAPIAL				
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE MADERA DE TRIPLAY DE 2.40 X 1.20 MTS PARA DELIMITAR LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	86.40	$ 413.96	$ 35,766.14
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARIMAS DE 1.00 X 1.00 MTS PARA TAPIAL EN AREA DE ALBERCA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	72.00	$ 249.06	$ 17,932.32
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO PARA CONSTRUCCION PARA TAPIAL EN AREA DE ALBERCA.	M2	90.00	$ 49.20	$ 4,428.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: REMODELACION DE CARPA OLIVERA, PASEO CLAUSSEN, COL. CENTRO.

15/MAYO/2026

No.- de Obra DOP-26-257 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
	Total de TAPIAL				**$ 58,126.46**
	TOBOGAN (FIRME)				
	PRELIMINARES				
6	RETIRO DE APLANADO EN AREA DETOBOGAN INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..	M2	26.00	$ 54.43	$ 1,415.18
	Total de PRELIMINARES				**$ 1,415.18**
	ACABADO				
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO, ACABADO BRILLANTE ALTO BRILLO, MARCA | SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR TONALIDAD DE PIGMENTO, (TOBOGAN). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	26.00	$ 300.69	$ 7,817.94
	Total de ACABADO				**$ 7,817.94**
	Total de TOBOGAN (FIRME)				**$ 9,233.12**
	TOBOGAN (MURO)				
	PRELIMINARES				
8	RETIRO DE APLANADO EN AREA DETOBOGAN INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..	M2	54.60	$ 54.43	$ 2,971.88
	Total de PRELIMINARES				**$ 2,971.88**
	ACABADO				
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO, ACABADO BRILLANTE ALTO BRILLO, MARCA | SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR TONALIDAD DE PIGMENTO, (TOBOGAN). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO	M2	54.60	$ 300.69	$ 16,417.67

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: REMODELACION DE CARPA OLIVERA, PASEO CLAUSSEN, COL. CENTRO.

15/MAYO/2026

No.- de Obra DOP-26-257 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NECESARIO PARA SU EJECUCION.				
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO ALIFÁTICO 2K, ACABADO SEMI MATE LISO, ACROLON 218 HS POLIURETANO ACRILICO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR TONALIDAD DE PIGMENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	39.90	$ 300.69	$ 11,997.53
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TOBOGAN DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE UNA CAPA DE FIBRA EXTRA YELL COAT, CORTE DE AREAS DAÑADAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	$ 202,011.89	$ 202,011.89
	Total de ACABADO				**$ 230,427.09**
	Total de TOBOGAN (MURO)				**$ 233,398.97**
	ESCALERAS (FIRME)				
	PRELIMINARES				
11	DEMOLICION DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	14.00	$ 26.36	$ 369.04
	Total de PRELIMINARES				**$ 369.04**
	ALBAÑILERIA				
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO ALIFÁTICO 2K, ACABADO SEMI MATE LISO, ACROLON 218 HS POLIURETANO ACRILICO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR TONALIDAD DE PIGMENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	14.00	$ 300.69	$ 4,209.66
	Total de ALBAÑILERIA				**$ 4,209.66**
	Total de ESCALERAS (FIRME)				**$ 4,578.70**

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: REMODELACION DE CARPA OLIVERA, PASEO CLAUSSEN, COL. CENTRO.

15/MAYO/2026

No.- de Obra DOP-26-257 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESCALERAS (MURO)				
	PRELIMINARES				
13	DEMOLICION DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	42.00	$ 26.36	$ 1,107.12
	Total de PRELIMINARES				**$ 1,107.12**
	ACABADO				
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO, ACABADO BRILLANTE ALTO BRILLO, MARCA | SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR TONALIDAD DE PIGMENTO, (TOBOGAN). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	21.00	$ 300.69	$ 6,314.49
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIURETANO ALIFÁTICO 2K, ACABADO SEMI MATE LISO, ACROLON 218 HS POLIURETANO ACRILICO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR TONALIDAD DE PIGMENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	21.00	$ 300.69	$ 6,314.49
	Total de ACABADO				**$ 12,628.98**
	Total de ESCALERAS (MURO)				**$ 13,736.10**
	COLUMNAS				
	PRELIMINARES				
	DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO EN AGUA, AMARRADOS A BARANDAL POR OLEAJE INCLUYE: MANODE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	$ 870.79	$ 3,483.16
	EXCAVACIÓN A MANO EN AGUA AMARRADOS A BARANDAL POR OLEAJE DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA	M3	2.00	$ 1,088.51	$ 2,177.02

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

OBRA: REMODELACION DE CARPA OLIVERA, PASEO CLAUSSEN, COL. CENTRO.

15/MAYO/2026
No.- de Obra DOP-26-257 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.				
	Total de PRELIMINARES				**$ 5,660.18**
	CIMENTACION				
	ZAPATA AISLADA DE 1.20 X 0.80 Y 20 CM DE ESPESOR DESPLANTADA SOBRE CUERPO EN AGUA, SE UTILIZARA LO NECESARIO PARA CONFINAR Y GARANTIZAR EL COLADO , ARMADA CON VARILLAS DE 1/2 " @20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ,CON ADICTIVO LIBRE SULFATO, R-R 24HRS INCLUYE: MATERIALES, MNAO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLAPES, VIBRADO Y CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	2.00	$ 5,727.84	$ 11,455.68
19	COLUMNA DE TOBOGAN DE 0.40 MTS DE DIAMETRO CONSTRUIDA SOBRE EL AGUA ARMADA CON , 6 VS 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8 "@15MTS CON CONCRETO F´C=250 KG/CM. ,CON ADICTIVO LIBRE SULFATO, R-R 24HRS . INCLUYE: ACABADO PULIDO, CIMBRA, DECIMBRA, CONCRETRO HECHO EN OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, VIBRADO, MANO DE OBRA, AMTERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION.	ML	14.00	$ 2,976.84	$ 41,675.76
	Total de CIMENTACION				**$ 53,131.44**
	ACARREOS				
20	ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 30 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	39.85	$ 272.13	$ 10,844.38
21	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE	M3	39.85	$ 55.53	$ 2,212.87

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: REMODELACION DE CARPA OLIVERA, PASEO CLAUSSEN, COL. CENTRO.

15/MAYO/2026

No.- de Obra DOP-26-257 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.				
22	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M3-KM	557.90	$ 9.80	$ 5,467.42
	Total de ACARREOS				**$ 18,524.67**
	Total de COLUMNAS				**$ 77,316.29**
	PISCINA				
	FIRME				
	PRELIMINARES				
23	RETIRO DE APLANADO EN AREA DETOBOGAN INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..	M2	77.00	$ 54.43	$ 4,191.11
	Total de PRELIMINARES				**$ 4,191.11**
	ACARREOS				
25	ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 30 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	11.55	$ 272.13	$ 3,143.10
26	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en	M3	11.55	$ 55.53	$ 641.37

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

OBRA: REMODELACION DE CARPA OLIVERA, PASEO CLAUSSEN, COL. CENTRO.

15/MAYO/2026
No.- de Obra DOP-26-257 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.				
27	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M3-KM	161.70	$ 9.80	$ 1,584.66
	Total de ACARREOS				**$ 5,369.13**
	Total de FIRME				**$ 9,560.24**
	Total de PISCINA				**$ 9,560.24**
	BAÑOS				
	PRELIMINARES				
28	LIMPIEZA EN RECUBRIMIENTOS VITRIFICADOS, CON DETERGENTE EN POLVO, AGUA Y ACIDO MURIATICO.	M2	54.40	$ 31.31	$ 1,703.26
29	RETIRO DE PUERTA DE HERRERIA DE 6.00 X 0.50 MTS INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	1.00	$ 761.74	$ 761.74
30	RETIRO DE PROTECION DE HERRERIA DE HERRERIA DE 1.20X 2 MTS INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	1.00	$ 400.57	$ 400.57
	Total de PRELIMINARES				**$ 2,865.57**
	MAMPARAS				
31	MAMPARAS DIVISORAS PARA BAÑO PÚBLICO DE 2 .00 X 1.40 MTS EN PANEL FENÓLICO (HPL) DE 12-13 MM, CON ESTRUCTURA Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE GRADO 316 O ALUMINIO ANODIZADO. SISTEMA ELEVADO CON SEPARACIÓN INFERIOR PARA LIMPIEZA. INCLUYE	PZA	2.00	$ 4,555.46	$ 9,110.92

OBRA: REMODELACION DE CARPA OLIVERA, PASEO CLAUSSEN, COL. CENTRO.

15/MAYO/2026
No.- de Obra DOP-26-257 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	FIJACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS, GARANTIZANDO RESISTENCIA A HUMEDAD, SALINIDAD, USO INTENSIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.				
	Total de MAMPARAS				**$ 9,110.92**
	PUERTAS				
32	PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE HERRERIA DE 0.60 X 2.10 M,TS DE HERRERÍA PARA BAÑO PÚBLICO, DISEÑADA PARA ALTO TRÁNSITO, FABRICADA CON BASTIDOR A BASE DE PERFILES TUBULARES DE ACERO ESTRUCTURAL (PTR) DE SECCIÓN MÍNIMA 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14, CON REFUERZOS INTERIORES QUE GARANTICEN RIGIDEZ Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL. EL CERRAMIENTO SERÁ A BASE DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18, CON OPCIÓN DE INCORPORAR SECCIONES VENTILADAS MEDIANTE PERFORACIONES O CELOSÍA METÁLICA.	PZA	1.00	$ 17,043.57	$ 17,043.57
33	PUERTA DE 0.90 X 2.10 MTS CON MARCO DE PTR 4"X2", CON LISTONES VERTICALES DE PTR 3"X11/2" CALIBRE 14. CON REFUERZO CENTRAL DE PTR 3"X1",MAS MARCO LATERAL DE PTR 4X2". ACABADO DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX COLOR NEGRO SEMIMATE. APLICACION CON PISTOLA DE AIRE SMA.	PZA	4.00	$ 9,044.38	$ 36,177.52
34	PUERTAS ABATIBLES PARA BAÑO PÚBLICO, FABRICADAS EN PANEL FENÓLICO (HPL) DE 12-13 MM, RESISTENTE A HUMEDAD Y USO RUDO. INCLUYE HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE GRADO 316 (BISAGRAS DE CIERRE AUTOMÁTICO, CERROJO CON INDICADOR Y TORNILLERÍA) . CONSIDERA SEPARACIÓN INFERIOR PARA VENTILACIÓN. INSTALACIÓN CON CORRECTO PLOMEO, NIVELACIÓN Y AJUSTE, GARANTIZANDO DURABILIDAD EN AMBIENTE MARINO.	PZA	2.00	$ 9,044.38	$ 18,088.76
	Total de PUERTAS				**$ 71,309.85**

OBRA: REMODELACION DE CARPA OLIVERA, PASEO CLAUSSEN, COL. CENTRO.

15/MAYO/2026
No.- de Obra DOP-26-257 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑOI				
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DE CHORRO FIJO ACABADO ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	1.00	$ 3,372.89	$ 3,372.89
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANOS MODELO B-262 MARCA BOBRICK (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	PZA	4.00	$ 2,791.45	$ 11,165.80
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC MARCA HELVEX O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCION.	PZA	4.00	$ 3,426.88	$ 13,707.52
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO (COMPLETO) CON TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	4.00	$ 4,230.65	$ 16,922.60
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO , LOCION JABONOSA Y DETERGENTES MODELO B-42 MARCA BOBRICK, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	2.00	$ 1,604.53	$ 3,209.06
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 120 CM DE LARGO X 30 CM DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	2.00	$ 1,873.42	$ 3,746.84
41	MANTENIMIENTO DE LETRERO DE HERRERIA DE 6.00 X 0.5 MTS. INCLUYE:MANO DE OBRA, MAQUINARIA, MATERIALES EQUIPO (RAQUETEO, ANTICORRESIVO, SELLADOR, PINTURA Y PASTA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	$ 4,354.03	$ 4,354.03

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: REMODELACION DE CARPA OLIVERA, PASEO CLAUSSEN, COL. CENTRO.

15/MAYO/2026

No.- de Obra DOP-26-257 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑOI				**$ 56,478.74**
	Total de BAÑOS				**$ 139,765.08**
	COCINA				
	PRELIMINARES				
42	LIMPIEZA EN RECUBRIMIENTOS VITRIFICADOS, CON DETERGENTE EN POLVO, AGUA Y ACIDO MURIATICO.	M2	41.60	$ 31.31	$ 1,302.50
	Total de PRELIMINARES				**$ 1,302.50**
	Total de COCINA				**$ 1,302.50**
	JARDINERAS				
	ALBAÑILERIA				
43	MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CM CON VS 3/8 @ 2 ACABADO PULIDO CON MORTERO CAL ARENA 1:3 DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA,CON ADICTIVO LIBRE SULFATO, R-R 24HRS. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, SOLDADURA, CONCRETO, VACIADO DE F'C=200JKG/CM2 ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	158.48	$ 562.51	$ 89,146.58
44	APLANADO ACABADO PULIDO EN MUROS CON MEZCLA: CEMENTO ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	316.97	$ 406.87	$ 128,965.58
	Total de ALBAÑILERIA				**$ 218,112.16**
	Total de JARDINERAS				**$ 218,112.16**
	ANDADOR				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO BASALTEX O SIMILAR TIPO LOZETA COLOR PAJA DE 60 X 20 X 6 CM, INCLUYE: EMBOQUILLADO CON ARENA, MATERIALES,	M2	82.00	$ 1,518.69	$ 124,532.58

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

OBRA: REMODELACION DE CARPA OLIVERA, PASEO CLAUSSEN, COL. CENTRO.

15/MAYO/2026
No.- de Obra DOP-26-257 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.				
	Total de ANDADOR				**$ 124,532.58**
	BANCAS				
48	FABRICACION DE BANCA SOLIDA DE CONCRETO PULIDO TIPO A DE 7.40 X0.50 M X 0.40 M DE LARGO, ARMADA DE VS 3/8" CON ESTRIBOS DE 1/4" A CADA @20 CM (VER DETALLE EN PLANO) MEDIANTE VACIADO EN MOLDE , LOS BORDES SUPERIORES PERIMETRALES DEBERAN PRESENTAR UN BOLEADO CONTINUO, ARMADA CON ESTRIBOS A CADA @20 CM, INCLUYE: TIRA LED, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	1.00	$ 48,388.72	$ 48,388.72
49	FABRICACION DE BANCA SOLIDA DE CONCRETO PULIDO TIPO C DE 0.40X0.50 M X 1.45 M DE LARGO, ARMADA DE VS 3/8" CON ESTRIBOS DE 1/4" A CADA @17 CM (VER DETALLE EN PLANO) VACIADO EN MOLDE , LOS BORDES SUPERIORES PERIMETRALES DEBERAN PRESENTAR UN BOLEADO CONTINUO, INCLUYE: TIRA LED, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	6.00	$ 15,638.29	$ 93,829.74
	Total de BANCAS				**$ 142,218.46**
	MONUMENTO				
50	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTO REINA DE LOS MARES, INCLUYE: RETIRO DE MONUMENTO, TRASLADO DE MONUMENTO, LIMPIEZA DE MONUMENTO, COLOCACION DE MONUMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$ 110,247.10	$ 110,247.10
51	CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE CON CELDAS COLADAS, PEGADO CON PASTA A BASE DE CEMENTO-ARENA, ACABADO RASTREADO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO, INCLUYE HERRAMIENTAS,	M2	30.62	$ 1,048.62	$ 32,108.74

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

OBRA: REMODELACION DE CARPA OLIVERA, PASEO CLAUSSEN, COL. CENTRO.

15/MAYO/2026
No.- de Obra DOP-26-257 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MATERIALES,INSTALACIONES DE PROTECCIÓN PARA TRABAJADORES , CIMBRA, DECIMBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				
	Total de MONUMENTO				**$ 142,355.84**
	FIRME EN TERRAZA				
57	FIRME ACABADO PIEDRA LAVADA DE 0.07 M DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CON GRAVILLA O SELLO DE 1/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	140.00	$ 656.82	$ 91,954.80
	Total de FIRME EN TERRAZA				**$ 91,954.80**
	HERRERIA PERIMETRAL				
58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS DE PTR DE 1 1/2" X 3" AHOGADAS EN CONCRETO, PINTADAS CON EPOXICO Y PINTURA RESISTENTE AL SALITRE. INCLUYE. MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	65.00	$ 473.30	$ 30,764.50
	Total de HERRERIA PERIMETRAL				**$ 30,764.50**
	ELECTRICO				
59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT DE PISO. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	31.00	$ 2,193.66	$ 68,003.46
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA ARBOTANTE. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	6.00	$ 1,299.43	$ 7,796.58
61	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA DE CORTESIA. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	12.00	$ 895.20	$ 10,742.40
62	SUMINISTRO Y COLOCACION SPOT DE TECHO. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, Y TODO LO	PZA	14.00	$ 588.95	$ 8,245.30

OBRA: REMODELACION DE CARPA OLIVERA, PASEO CLAUSSEN, COL. CENTRO.

15/MAYO/2026
No.- de Obra DOP-26-257 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NECESARIO PARA SU EJECUCION				
63	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HEMERA HECTO 48¨ O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	10.00	$ 5,710.26	$ 57,102.60
64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE FASE CALIBRE# 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	209.00	$ 89.79	$ 18,766.11
65	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRO CALIBRE# 12. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	209.00	$ 89.79	$ 18,766.11
66	SUMINISTRO Y COLOCACION TIERRA CALIBRE# 12. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	209.00	$ 89.79	$ 18,766.11
67	SUM. Y COLOC. DE CENTRO DE CARGA QO-12, INCLUYE: TABLERO QO-12 SQUARE'D, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	1.00	$ 13,593.90	$ 13,593.90
68	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$ 25,912.89	$ 25,912.89
	Total de ELECTRICO				**$ 247,695.46**
	HIDRAULICO				
	PAVIMENTO				
69	Corte y trazo de Pavimento hidráulico, incluye: materiales y equipo	ML	41.60	$ 86.61	$ 3,602.98
70	Ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm. Incluye: retiro de material a 1 km equipo y mano de obra.	M2	16.00	$ 47.04	$ 752.64
71	Formación de base para pavimento de 20 cm de espesor, con	M2	16.00	$ 245.57	$ 3,929.12

OBRA: REMODELACION DE CARPA OLIVERA, PASEO CLAUSSEN, COL. CENTRO.

15/MAYO/2026
No.- de Obra DOP-26-257 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	material seleccionado de BANCO en proporción de un 85% de (Grava-Arena) y 15% de (limo). Compactado al 100% próctor. Incluye: suministro de los materiales, acarreos, maniobras locales y mano de obra.				
72	Riego de impregnación con emulsión asfaltica RL-3K en una proporción de 1.50 l/m2. Incluye: areneo de la superficie.	M2	16.00	$ 85.59	$ 1,369.44
73	Reposición de Pavimento de 20 cm. de espesor con F'c= 250 kg/cm2, armado con mallalack 6-6/6-6, incluye colado, vibrado, acabado escobillado, curado con curacreto, junta de asfalto, todos los suministros, acarreos, y mano de obra. medido colocado.	M2	16.00	$ 979.90	$ 15,678.40
	Total de PAVIMENTO				**$ 25,332.58**
	GUARNICION				
74	Ruptura de guarnición de concreto hidráulico de 20 cm tipo "L", sección 15 x 30 x 60 cm. Por medios manuales Incluye: mano de obra y todos los acarreos a 1 km de distancia.	ML	1.00	$ 127.48	$ 127.48
75	Guarnición tipo "L" de 15x30x60cm de concreto premezclado de F´C=200kg/cm2 T.M.A de 1 1/2", y acarreo del concreto desde fuera de la obra en carretillas, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-003/04, clausula B1, respetando las cláusulas que se refieren a la calidad y recepción de la norma, incluye: cimbra y desimbra, materiales, mano de obra, herramienta, maniobras locales y todo lo necesario para su terminación.	ML	1.00	$ 674.97	$ 674.97
	Total de GUARNICION				**$ 802.45**
	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
76	Excavación con máquina para zanjas, hasta 3.00 m. de profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en zanja. En seco	M3	27.20	$ 64.25	$ 1,747.60
77	Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, Incluye:	M3	1.60	$ 956.56	$ 1,530.50

OBRA: REMODELACION DE CARPA OLIVERA, PASEO CLAUSSEN, COL. CENTRO.

15/MAYO/2026
No.- de Obra DOP-26-257 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	construcción del canal en la zona de campana para permitir el apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de material de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.				
78	Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.	M3	8.00	$ 956.56	$ 7,652.48
79	Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua. Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.	M3	16.00	$ 647.71	$ 10,363.36
	Total de EXCAVACIONES Y RELLENOS				**$ 21,293.94**
	TOMAS DOMICILIARIAS				
80	Suministro e instalacion de tubería de pvc hidraulica de 2" de diametro RD-41, para camisa, inluye: carga descarga y maniobras locales	ML	20.00	$ 212.55	$ 4,251.00
81	Suministro e instalacion de tubería Extrupack o similar de polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye: Carga, descarga y maniobras locales.	ML	20.00	$ 56.85	$ 1,137.00
82	Suministro e instalacion de abrazadera de pvc hidraulica de 4"x1/2", incluye: carga descarga y maniobras locales	pza	1.00	$ 180.35	$ 180.35
83	Suministro e instalacion de llave de insercion de bronce de 1/2". Incluye: Carga, descarga y maniobras locales.	pza	1.00	$ 299.68	$ 299.68
84	Suministro e instalacion de llave de banqueta de bronce de 1/2". Incluye: Carga, descarga y maniobras locales.	pza	1.00	$ 325.21	$ 325.21
85	Suministro e instalacion de bota corta de fofo. De 4" de diametro. Incluye: Carga, descarga y maniobras locales.	pza	1.00	$ 501.30	$ 501.30
86	LINEA DE 1/2" HIDRAULICA PARA ALIMENTAR MUEBLES,	ML	35.00	$ 211.79	$ 7,412.65

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: REMODELACION DE CARPA OLIVERA, PASEO CLAUSSEN, COL. CENTRO.

15/MAYO/2026
No.- de Obra DOP-26-257 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				
	Total de TOMAS DOMICILIARIAS				**$ 14,107.19**
	Total de HIDRAULICO				**$ 61,536.16**
	LIMPIEZA				
87	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA SUPERFICE EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	1,800.00	$ 18.14	$ 32,652.00
	Total de LIMPIEZA				**$ 32,652.00**
	ADICIONALES				
	PINTURA				
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR BEIGE ARENA MCA BEREL O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y EQUIPO	M2	255.12	$ 118.76	$ 30,298.05
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PROTECTOR ANTI SALITRE SOBRE PINTURA MARCA SIKA O SIMILAR , INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y EQUIPO	M2	255.12	$ 132.79	$ 33,877.38
	Total de PINTURA				**$ 64,175.43**
	BARANDALES				
	DESMONTAJE DE BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE EXISTENTE, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	26.00	$ 445.91	$ 11,593.66
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	8.00	$ 2,180.44	$ 17,443.52
	COLADO DE DALA DE CONCRETO DE 15X15 EN FORMA DE CURVA PARA SUJETAR BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE AL SUELO , INCLUYE VARILLAS DE 3/8 , CIMBRADO CON TRIPLAY FLEXIBLE Y TODO LO NECESARIO	ML	15.00	$ 636.38	$ 9,545.70
	Total de BARANDALES				**$ 38,582.88**

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: REMODELACION DE CARPA OLIVERA, PASEO CLAUSSEN, COL. CENTRO.

15/MAYO/2026

No.- de Obra DOP-26-257 A

Presupuesto

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	Total de ADICIONALES				**$**	**102,758.31**
	Total de OBRA: REMODELACION DE CARPA OLIVERA, PASEO CLAUSSEN, COL. CENTRO.				**$**	**1'758,248.14**
	Subtotal de Presupuesto				**$**	**1'758,248.14**
				Impuesto	**$**	**281,319.70**
				Total	**$**	**2'039,567.84**