


LUZ MARINA FELIX VALENZUELA  
 RFC:FEVL780718MSLL202  
 CONTRATO:FAISM-CH-25-71  
 FECHA: 17 DE JULIO DE 2025  
 PLAZO: 17 DE JULIO DE 2025  
 AL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONSTRUCCION DE RAMPA A BASE DE CONCRETO  
 HIDRAULICO PARA LA LOCALIDAD EL SAQUILLO,  
 MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA.

MELENDREZ  
 construcciones

| Presupuesto                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
| Clave                                                                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total             |
| <b>RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA LOCALIDAD EL SAQUILLO, MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 |                   |
| <b>PRELIMINARES</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 |                   |
| 1.1                                                                                             | Trazo y nivelacion con equipo topografico, incluye personal, materiales, ( pintura, cal, cintas, clavos, estacas etc).                                                                                                                                                                                                                                                     | m2     | 95.00    | \$ 26.59        | \$ 2,526.05       |
| 1.2                                                                                             | Excavación con máquina cielo abierto en material tipo II-A, 0-100-0, (0% tierra, 100% tepetate, 0% roca) de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.                                                                                                                                                                                   | m3     | 46.32    | \$ 132.94       | \$ 6,157.78       |
| <b>Total de PRELIMINARES</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          | \$              | <b>8,683.83</b>   |
| <b>RELLENO Y COMPACTACION</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 |                   |
| 1.4                                                                                             | Relleno con material producto de excavación en capas de 20 cm de espesor, compactado a 90% P.P.S con equipo mecanico, incluye mano de obra y herramienta.                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 42.57    | \$ 219.88       | \$ 9,360.29       |
| <b>Total de RELLENO Y COMPACTACION</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          | \$              | <b>9,360.29</b>   |
| <b>OBRA CIVIL</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 |                   |
| 1.5                                                                                             | Dentellon de concreto f'c= 250 kg/cm2 de 0.30x0.40 mts armado con 6 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 15 cm; incluye: acarreo, cimbra y descimbra, mano de obra, armado, colocación, herramienta y equipo                                                                                                                                                              | m      | 26.00    | \$ 1,008.05     | \$ 26,209.30      |
| 1.6                                                                                             | Losa de concreto armado concreto f'c= 250 kg/cm2 de 15 cms. de espesor con varillas de 3/8" @ 20 cms. en ambos sentidos, incluye anclaje de varilla a dentellón de concreto armado, los materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                              | m2     | 65.00    | \$ 1,502.64     | \$ 97,671.60      |
| 1.7                                                                                             | Lavadero de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm² reforzada con malla electrosoldada 6-6/10-10 incluye: los materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                           | m3     | 6.00     | \$ 3,129.71     | \$ 18,778.26      |
| <b>Total de OBRA CIVIL</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          | \$              | <b>142,659.16</b> |
| <b>RAMPA</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 |                   |
| 1.1                                                                                             | Trazo y nivelacion con equipo topografico, incluye personal, materiales, ( pintura, cal, cintas, clavos, estacas etc).                                                                                                                                                                                                                                                     | m2     | 372.00   | \$ 26.59        | \$ 9,891.48       |
| 1.2                                                                                             | Excavación con máquina cielo abierto en material tipo II-A, 0-100-0, (0% tierra, 100% tepetate, 0% roca) de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.                                                                                                                                                                                   | m3     | 97.65    | \$ 132.94       | \$ 12,981.59      |
| <b>Total de RAMPA</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          | \$              | <b>22,873.07</b>  |
| <b>RELLENO COMPACTADO</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 |                   |
| 1.4                                                                                             | Relleno con material producto de excavación en capas de 20 cm de espesor, compactado a 90% P.P.S con equipo mecanico, incluye mano de obra y herramienta.                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 97.13    | \$ 219.88       | \$ 21,356.94      |
| 1.8                                                                                             | Cadena de concreto de 15x35 cm. de concreto hidráulico resistencia normal f'c = 250 kg/cm2 t.m.a. 3/4" reforzado con 4 varillas de 9.52 mm (3/8") y estribos de 6.35 mm (1/4") de diámetro @ 20 cm, acabado común, incluye: excavacion manual en terreno tipo ii en seccion 15x25 cm., acarreo, cimbra y descimbra, mano de obra, armado, colocación, herramienta y equipo | ml     | 186.00   | \$ 553.20       | \$ 103,825.20     |
| 1.9                                                                                             | Losa maziza de 12 cms de espesor reforzado con malla lac 6-6/8x8 y concreto f'c=250 kg/cm² T.M.A. 3/4" acabado rayado, incluye: corte con                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 372.00   | \$ 1,149.14     | \$ 427,480.08     |

  
 ING. LUZ MARINA FELIX VALENZUELA  
 REPRESENTANTE LEGAL

LUZ MARINA FELIX VALENZUELA  
 RFC:FEVL780718MSLL202  
 CONTRATO:FAISM-CH-25-71  
 FECHA: 17 DE JULIO DE 2025  
 PLAZO: 17 DE JULIO DE 2025  
 AL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONSTRUCCION DE RAMPA A BASE DE CONCRETO  
 HIDRAULICO PARA LA LOCALIDAD EL SAQUILLO,  
 MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA.

MELENDREZ  
 construcciones

| Presupuesto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                 |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|
| Clave       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total         |
|             | disco diamantado en concreto para juntas, cimbra en fronteras,, descimbra, colocacion de malla, traslapés, desperdicios, material, mano de obra, herramienta y equipo.                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                 |               |
| 2.0         | Bordillo trapezoidal de 14 cms de base y 8 cms de corona con 14 cms de altura fabricado en el lugar, acabado aparente, concreto f'c= 150 kg/cm2 t.m.a 3/4" con alambren de 1/4" longitudinal anclado con una varilla de 3/8" x 25 cm de longitud @ 1.50m. Incluye cimbra, fabricacion y colado de concreto , materiales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ml     | 186.00   | \$ 138.76       | \$ 25,809.36  |
|             | Total de RELLENO COMPACTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                 | \$ 578,471.58 |
|             | LIMPIEZA GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                 |               |
| 2.1         | Limpieza general de los trabajos, incluye materiales exedentes de la obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lote   | 1.00     | \$ 3,371.03     | \$ 3,371.03   |
|             | Total de LIMPIEZA GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                 | \$ 3,371.03   |
|             | Total de RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA LOCALIDAD EL SAQUILLO, MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 | \$ 765,418.96 |
|             | Subtotal de Presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                 | \$ 765,418.96 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          | Impuesto        | \$ 122,467.03 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          | Total           | \$ 887,885.99 |

Ing. Luz Marina Felix V.  
 ING. LUZ MARINA FELIX VALENZUELA  
 REPRESENTANTE LEGAL