



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO

LOCALIDAD: BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA

1

Presupuesto

Tipo	Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Capítulo		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.				
Subcapítulo	1.0	PRELIMINARES				
Concepto	1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** DIECISIETE PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. **	308.00	M2	\$ 17.17	\$ 5,288.36
Concepto	1.2	RELLENO DE MATERIAL DE CERRO PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. Precio Unitario: ** SETECIENTOS ONCE PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 20/100 M.N. **	120.00	M3	\$ 711.71	\$ 85,405.20
Concepto	1.3	CORTE Y ACARREO EN AREA DE TERRENO INESTABLE CON EQUIPO MECANICO CON 30% DE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A PRIMER KILOMETRO. Precio Unitario: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. **	112.50	M3	\$ 85.18	\$ 9,582.75
Total de PRELIMINARES						\$ 100,276.31
** CIEN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. **						
Subcapítulo	2.0	ALBAÑILERIA				
Concepto	2.1	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO ACABADO ESTAMPADO . CONCRETO ECHO EN OBRA DE 10CM DE ESPESOR INCLUYE: DESMOLDANTE, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. **	30.40	M2	\$ 1,205.51	\$ 36,647.50
Concepto	2.2	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 40 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. **	63.40	ML	\$ 539.07	\$ 34,177.04
Concepto	2.3	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. **	56.80	ML	\$ 457.51	\$ 25,986.57
Concepto	2.4	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE	147.20	M2	\$ 644.52	\$ 94,873.34
TOTAL DE HOJA :						\$ 291,960.76
TOTAL ACUMULADO :						\$ 291,960.76

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO

LOCALIDAD: BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA

2

Presupuesto

Tipo	Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
		DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO FLOTEADO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. **				
Concepto	2.5	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA, CONCRETO ECHO EN OBRA. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. **	24.04	M2	\$ 456.29	\$ 10,969.21
Total de ALBAÑILERIA						\$ 202,653.66
** DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. **						
Subcapítulo	3.0	MOBILIARIO URBANO				
Concepto	3.1	SUMINISTRO DE BOTE DE BASURA SENCILLO GIRATORIO, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 60/100 M.N. **	4.00	PZA	\$ 6,055.65	\$ 24,222.60
Concepto	3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, INCLUYE; SUMINISTRO DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION, (INCLUYE ACARREO PUESTO EN OBRA). Precio Unitario: ** DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 46/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 46/100 M.N. **	1.00	LOTE	\$ 203,709.46	\$ 203,709.46
Concepto	3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA DE TUBO DE 1 1/2" CON DESCANZA BRAZOS ROLADO Y RESPALDO PRE-TRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREO PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **	4.00	PZA	\$ 20,590.86	\$ 82,363.44
Concepto	3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION DE ELLOS MISMOS. Precio Unitario: ** CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. **	1.00	LOTE	\$ 173,535.63	\$ 173,535.63

Total de MOBILIARIO URBANO

**** CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 13/100 M.N. ****

\$ 483,831.13

Subcapítulo 4.0 JARDINERIA

TOTAL DE HOJA : \$ 494,800.34
TOTAL ACUMULADO : \$ 786,761.10

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO

LOCALIDAD: BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA

3

Presupuesto						
Tipo	Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
Concepto	4.1	SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO PARA AREA DE GIMNASIO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. **	147.20	M2	\$ 743.43	\$ 109,432.90
Concepto	4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DURANTA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS ONCE PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. **	44.80	ML	\$ 211.20	\$ 9,461.76
Concepto	4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N. **	6.00	PZA	\$ 2,299.89	\$ 13,799.34
Concepto	4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE AGUA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION. Precio Unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. **	1.00	PZA	\$ 1,678.13	\$ 1,678.13
Total de JARDINERIA						\$ 134,372.13
** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. **						
Subcapítulo	5.0	INSTALACIONES ELECTRICAS				
Concepto	5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINANTE LED, INCLUYE; SUMINISTRO DE ARBOTANTE, LAMPARA Y BASE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION. Precio Unitario: ** TRECE MIL VEINTIDOS PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 22/100 M.N. **	9.00	PZA	\$ 13,022.58	\$ 117,203.22
Concepto	5.2	REGISTRO ELECTRICO 40X40 CMS INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION. Precio Unitario: ** UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 50/100 M.N. **	9.00	PZA	\$ 1,578.50	\$ 14,206.50
Concepto	5.3	BASE TRAPESOIDAL DE 80 CMS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. Precio Unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 06/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 54/100 M.N. **	9.00	PZA	\$ 2,803.06	\$ 25,227.54
Concepto	5.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #10 PARA INSTALACION SUBTERRANEA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. Precio Unitario: ** CIENTO VEINTE PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. **	51.00	ML	\$ 120.32	\$ 6,136.32
Concepto	5.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #12 PARA	32.00	ML	\$ 99.00	\$ 3,168.00
					TOTAL DE HOJA :	\$ 300,313.71
					TOTAL ACUMULADO :	\$ 1'087,074.81

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO

LOCALIDAD: BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA

4

Presupuesto

Tipo	Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
		INSTALACION EN POSTE DE LUMINARIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. Precio Unitario: ** NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **				
Concepto	5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA 220 VOLTS PREFABRICADA, CONTACTOR Y FOTOCELDA, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION EN SITIO DE LA OBRA. Precio Unitario: ** VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. **	1.00	PZA	\$ 20,391.76	\$ 20,391.76
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS						\$ 186,333.34
** CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. **						
Subcapítulo	6.0	VARIOS				
Concepto	6.1	ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS. Precio Unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 31/100 M.N. **	1.00	PZA	\$ 4,919.31	\$ 4,919.31
Concepto	6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N. **	1.00	PZA	\$ 4,059.37	\$ 4,059.37
Concepto	6.3	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Precio Unitario: ** DIECISIETE PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N. **	308.00	M2	\$ 17.01	\$ 5,239.08
Total de VARIOS						\$ 14,217.76
** CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 76/100 M.N. **						
Total de CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.						\$ 1'121,684.33
** UN MILLON CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 1'121,684.33
** UN MILLON CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N. **						
					I.V.A. 16%	\$ 179,469.49
					Total	\$ 1'301,153.82
** UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. **						

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS