

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO
AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 RESUMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS) CENTRAL.		40.000	\$ 98,329.76	
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 2,569.18	\$ 2,569.18
2.0	CIMENTACION		1.000	\$ 15,757.91	\$ 15,757.91
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$ 27,005.11	\$ 27,005.11
4.0	LOSAS		1.000	\$ 27,092.48	\$ 27,092.48
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 1,955.77	\$ 1,955.77
6.0	CANCELERIA		1.000	\$ 2,052.66	\$ 2,052.66
7.0	HERRERIA		1.000	\$ 3,707.60	\$ 3,707.60
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$ 3,105.45	\$ 3,105.45
9.0	VARIOS		1.000	\$ 15,083.60	\$ 15,083.60
1	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS) CENTRAL.		40.000	\$ 98,329.76	\$ 3'933,190.40
** TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 40/100 M.N. **					
2	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA TOPOLOBAMPO		40.000	\$ 98,329.76	
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 2,569.18	\$ 2,569.18
2.0	CIMENTACION		1.000	\$ 15,757.91	\$ 15,757.91
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$ 27,005.11	\$ 27,005.11
4.0	LOSAS		1.000	\$ 27,092.48	\$ 27,092.48
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 1,955.77	\$ 1,955.77
6.0	CANCELERIA		1.000	\$ 2,052.66	\$ 2,052.66
7.0	HERRERIA		1.000	\$ 3,707.60	\$ 3,707.60
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$ 3,105.45	\$ 3,105.45
9.0	VARIOS		1.000	\$ 15,083.60	\$ 15,083.60
2	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA TOPOLOBAMPO		40.000	\$ 98,329.76	\$ 3'933,190.40
** TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 40/100 M.N. **					
3	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). DISTINTAS COLONIAS LOS MOCHIS.		20.000	\$ 98,329.76	
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 2,569.18	\$ 2,569.18
				TOTAL DE HOJA :	\$ 7'868,949.98
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 7'868,949.98

ATENTAMENTE:

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

HOJA: 1

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

ANEXO ECONOMICO
AE-12

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 RESUMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
2.0	CIMENTACION		1.000	\$ 15,757.91	\$ 15,757.91
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$ 27,005.11	\$ 27,005.11
4.0	LOSAS		1.000	\$ 27,092.48	\$ 27,092.48
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 1,955.77	\$ 1,955.77
6.0	CANCELERIA		1.000	\$ 2,052.66	\$ 2,052.66
7.0	HERRERIA		1.000	\$ 3,707.60	\$ 3,707.60
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$ 3,105.45	\$ 3,105.45
9.0	VARIOS		1.000	\$ 15,083.60	\$ 15,083.60
3	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). DISTINTAS COLONIAS LOS MOCHIS.		20.000	\$ 98,329.76	\$ 1'966,595.20

** UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **

Total de Presupuesto \$ 9'832,976.00

** NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **

ATENTAMENTE

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 2

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO
AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario Letra	Total
1	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS) CENTRAL.		40.000	\$ 98,329.76		
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 2,569.18		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	14.670	\$ 8.92	OCHO PESOS 92/100 M.N.	\$ 130.86
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.340	\$ 546.52	QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.	\$ 1,825.38
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.340	\$ 169.70	CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.	\$ 566.80
1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.170	\$ 271.42	DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.	\$ 46.14
1.0	Total de TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 2,569.18		\$ 2,569.18
	** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. **					
2.0	CIMENTACION		1.000	\$ 15,757.91		
2.01	TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	14.280	\$ 337.41	TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.	\$ 4,818.21
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	13.590	\$ 611.51	SEISCIENTOS ONCE PESOS 51/100 M.N.	\$ 8,310.42
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO,	TON	0.030	\$ 47,372.52	CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.	\$ 1,421.18

ATENTAMENTE:

TOTAL DE HOJA : \$ 17,118.99
TOTAL ACUMULADO : \$ 17,118.99

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

000202

HOJA: 1

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO
AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario Letra	Total
	GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA.					
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000	\$ 117.51	CIENTO DIECISIETE PESOS 51/100 M.N.	\$ 235.02
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000	\$ 117.51	CIENTO DIECISIETE PESOS 51/100 M.N.	\$ 235.02
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8".	PZA	8.000	\$ 58.86	CINCUENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.	\$ 470.88
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	13.590	\$ 19.66	DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N.	\$ 267.18
2.0	Total de CIMENTACION		1.000	\$ 15,757.91		\$ 15,757.91
	** QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. **					
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$ 27,005.11		
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	25.280	\$ 480.71	CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 71/100 M.N.	\$ 12,152.35
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4.240	\$ 362.51	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.	\$ 1,537.04
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4.240	\$ 418.18	CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 18/100 M.N.	\$ 1,773.08
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	16.960	\$ 173.85	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.	\$ 2,948.50

ATENTAMENTE:

TOTAL DE HOJA : \$ 19,619.07
TOTAL ACUMULADO : \$ 36,738.06

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 2

000203

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO

AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario Letra	Total
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	14.280	\$ 571.95	QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.	\$ 8,167.45
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.630	\$ 261.77	DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.	\$ 426.69
3.0	Total de ESTRUCTURA ** VEINTISIETE MIL CINCO PESOS 11/100 M.N. **		1.000	\$ 27,005.11		\$ 27,005.11
4.0	LOSAS		1.000	\$ 27,092.48		
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	17.950	\$ 1,489.67	UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.	\$ 26,739.58
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	17.950	\$ 19.66	DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N.	\$ 352.90
4.0	Total de LOSAS ** VEINTISIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. **		1.000	\$ 27,092.48		\$ 27,092.48
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 1,955.77		
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN,	LOTE	1.000	\$ 1,955.77	UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.	\$ 1,955.77

ATENTAMENTE:

TOTAL DE HOJA : \$ 37,642.39
TOTAL ACUMULADO : \$ 74,380.45

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

000204

HOJA: 3

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
 (101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO
AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario Letra	Total
	MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
5.0	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA ** UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. **		1.000	\$ 1,955.77	\$	1,955.77
6.0	CANCELERIA		1.000	\$ 2,052.66		
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 2,052.66	DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.	\$ 2,052.66
6.0	Total de CANCELERIA ** DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. **		1.000	\$ 2,052.66	\$	2,052.66
7.0	HERRERIA		1.000	\$ 3,707.60		
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 2,157.59	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.	\$ 2,157.59
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 1,550.01	UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.	\$ 1,550.01
7.0	Total de HERRERIA ** TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N. **		1.000	\$ 3,707.60	\$	3,707.60
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$ 3,105.45		
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA	PZA	1.000	\$ 3,105.45	TRES MIL CIENTO CINCO	\$ 3,105.45

TOTAL DE HOJA : \$ 8,865.71
TOTAL ACUMULADO : \$ 83,246.16

ATENTAMENTE:

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
 FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
 PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

HOJA: 4

000205

**MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA**

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

**ANEXO ECONOMICO
AE-12**

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario Letra	Total
	MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				PESOS 45/100 M.N.	
8.0	Total de CARPINTERIA ** TRES MIL CIENTO CINCO PESOS 45/100 M.N. **		1.000	\$ 3,105.45	\$	3,105.45
9.0	VARIOS		1.000	\$ 15,083.60		
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTЕК RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTЕК RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	M2	17.950	\$ 132.05	CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.	\$ 2,370.30
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINÍL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.000	\$ 133.58	CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.	\$ 133.58
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	40.970	\$ 74.58	SETENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.	\$ 3,055.54
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR, INCLUYE:	M2	39.990	\$ 75.98	SETENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.	\$ 3,038.44

ATENTAMENTE:

TOTAL DE HOJA : \$ 8,597.86
TOTAL ACUMULADO : \$ 91,844.02

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 5

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO

AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario Letra	Total
	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.					
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4.980	\$ 202.28	DOSCIENTOS DOS PESOS 28/100 M.N.	\$ 1,007.35
9.06	BANQUETA DE ACCESO		1.000	\$ 5,478.39		
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	0.770	\$ 683.50	SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.	\$ 526.30
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.170	\$ 271.42	DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.	\$ 46.14
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	5.560	\$ 397.51	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.	\$ 2,210.16
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'c=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.860	\$ 538.10	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.	\$ 2,077.07
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	3.860	\$ 19.66	DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N.	\$ 75.89
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.000	\$ 542.83	QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.	\$ 542.83
9.06	Total de BANQUETA DE ACCESO		1.000	\$ 5,478.39		\$ 5,478.39

ATENTAMENTE:

TOTAL DE HOJA : \$ 6,485.74
TOTAL ACUMULADO : \$ 98,329.76

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 6

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

ANEXO ECONOMICO

AE-12

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario Letra	Total
** CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N. **						
9.0	Total de VARIOS		1.000	\$ 15,083.60		\$ 15,083.60
** QUINCE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **						
1	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS) CENTRAL.		40.000	\$ 98,329.76		\$ 3'933,190.40
** TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 40/100 M.N. **						
2	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA TOPOLOBAMPO		40.000	\$ 98,329.76		
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 2,569.18		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	14.670	\$ 8.92	OCHO PESOS 92/100 M.N.	\$ 130.86
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.340	\$ 546.52	QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.	\$ 1,825.38
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.340	\$ 169.70	CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.	\$ 566.80
1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.170	\$ 271.42	DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.	\$ 46.14
1.0	Total de TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 2,569.18		\$ 2,569.18
** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. **						
2.0	CIMENTACION		1.000	\$ 15,757.91		
2.01	TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	14.280	\$ 337.41	TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.	\$ 4,818.21
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2	M2	13.590	\$ 611.51	SEISCIENTOS ONCE PESOS	\$ 8,310.42
						TOTAL DE HOJA : \$ 3'850,558.45
						TOTAL ACUMULADO : \$ 3'948,888.21

ATENTAMENTE:

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
 FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
 PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

HOJA: 7

000208

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
 (101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO
AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario Letra	Total
	ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				51/100 M.N.	
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8", F"Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA.	TON	0.030	\$ 47,372.52	CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.	\$ 1,421.18
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000	\$ 117.51	CIENTO DIECISIETE PESOS 51/100 M.N.	\$ 235.02
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000	\$ 117.51	CIENTO DIECISIETE PESOS 51/100 M.N.	\$ 235.02
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8".	PZA	8.000	\$ 58.86	CINCUENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.	\$ 470.88
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	13.590	\$ 19.66	DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N.	\$ 267.18
2.0	Total de CIMENTACION		1.000	\$ 15,757.91		\$ 15,757.91
	** QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. **					
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$ 27,005.11		
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	25.280	\$ 480.71	CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 71/100 M.N.	\$ 12,152.35
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4.240	\$ 362.51	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.	\$ 1,537.04
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y	ML	4.240	\$ 418.18	CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 18/100 M.N.	\$ 1,773.08

ATENTAMENTE:

TOTAL DE HOJA : \$ 18,091.75
TOTAL ACUMULADO : \$ 3'966,979.96

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
 FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
 PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
 REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 8

000209

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

ANEXO ECONOMICO

AE-12

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
 (101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario Letra	Total
3.04	ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .	ML	16.960	\$ 173.85	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.	\$ 2,948.50
3.05	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	14.280	\$ 571.95	QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.	\$ 8,167.45
3.06	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	1.630	\$ 261.77	DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.	\$ 426.69
3.0	Total de ESTRUCTURA ** VEINTISIETE MIL CINCO PESOS 11/100 M.N. **		1.000	\$ 27,005.11		\$ 27,005.11
4.0	LOSAS		1.000	\$ 27,092.48		
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	17.950	\$ 1,489.67	UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.	\$ 26,739.58
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	17.950	\$ 19.66	DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N.	\$ 352.90
4.0	Total de LOSAS ** VEINTISIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. **		1.000	\$ 27,092.48		\$ 27,092.48

ATENTAMENTE:

TOTAL DE HOJA : \$ 38,635.12
 TOTAL ACUMULADO : \$ 4'005,615.08

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
 FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
 PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
 REPRESENTANTE LEGAL

000210

HOJA: 9

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

ANEXO ECONOMICO

AE-12

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario Letra	Total
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 1,955.77		
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.000	\$ 1,955.77	UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.	\$ 1,955.77
5.0	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 1,955.77		\$ 1,955.77
	** UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. **					
6.0	CANCELERIA		1.000	\$ 2,052.66		
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 2,052.66	DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.	\$ 2,052.66
6.0	Total de CANCELERIA		1.000	\$ 2,052.66		\$ 2,052.66
	** DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. **					
7.0	HERRERIA		1.000	\$ 3,707.60		
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 2,157.59	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.	\$ 2,157.59
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A	PZA	1.000	\$ 1,550.01	UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.	\$ 1,550.01

ATENTAMENTE:

TOTAL DE HOJA : \$ 7,716.03
 TOTAL ACUMULADO : \$ 4'013,331.11

000211

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
 FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
 PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
 REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 10

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
 (101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO
AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario Letra	Total
	PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
7.0	Total de HERRERIA ** TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N. **		1.000	\$ 3,707.60	\$	3,707.60
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$ 3,105.45		
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 3,105.45	TRES MIL CIENTO CINCO PESOS 45/100 M.N.	\$ 3,105.45
8.0	Total de CARPINTERIA ** TRES MIL CIENTO CINCO PESOS 45/100 M.N. **		1.000	\$ 3,105.45	\$	3,105.45
9.0	VARIOS		1.000	\$ 15,083.60		
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	M2	17.950	\$ 132.05	CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.	\$ 2,370.30
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINÍL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.000	\$ 133.58	CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.	\$ 133.58
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE	M2	40.970	\$ 74.58	SETENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.	\$ 3,055.54

ATENTAMENTE

TOTAL DE HOJA : \$ 8,664.87
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'021,995.98

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
 FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
 PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
 REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 11

000212

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
 (101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO
AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario Letra	Total
	SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.					
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	39.990	\$ 75.98	SETENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.	\$ 3,038.44
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4.980	\$ 202.28	DOSCIENTOS DOS PESOS 28/100 M.N.	\$ 1,007.35
9.06	BANQUETA DE ACCESO		1.000	\$ 5,478.39		
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	0.770	\$ 683.50	SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.	\$ 526.30
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.170	\$ 271.42	DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.	\$ 46.14
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	5.560	\$ 397.51	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.	\$ 2,210.16
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.860	\$ 538.10	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.	\$ 2,077.07
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,	M2	3.860	\$ 19.66	DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N.	\$ 75.89

ATENTAMENTE:

TOTAL DE HOJA : \$ 8,981.35
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'030,977.32

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
 FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
 PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
 REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 12

000213

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO

AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario Letra	Total
	DESPERDICIOS.					
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.000	\$ 542.83	QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.	\$ 542.83
9.06	Total de BANQUETA DE ACCESO ** CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N. **		1.000	\$ 5,478.39		\$ 5,478.39
9.0	Total de VARIOS ** QUINCE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **		1.000	\$ 15,083.60		\$ 15,083.60
2	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA TOPOLOBAMPO ** TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 40/100 M.N. **		40.000	\$ 98,329.76		\$ 3'933,190.40
3	VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS). DISTINTAS COLONIAS LOS MOCHIS.		20.000	\$ 98,329.76		
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 2,569.18		
1.01	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	14.670	\$ 8.92	OCHO PESOS 92/100 M.N.	\$ 130.86
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.340	\$ 546.52	QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.	\$ 1,825.38
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECANICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.340	\$ 169.70	CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.	\$ 566.80
1.04	EXCAVACION A MANO EN TRABES DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.170	\$ 271.42	DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.	\$ 46.14
1.0	Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. **		1.000	\$ 2,569.18		\$ 2,569.18
2.0	CIMENTACION		1.000	\$ 15,757.91		

ATENTAMENTE:

TOTAL DE HOJA : \$ 3'837,972.65
 TOTAL ACUMULADO : \$ 7'868,949.98

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
 FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
 PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
 REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 13

000214

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO

AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario Letra	Total
2.01	TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	14.280	\$ 337.41	TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.	\$ 4,818.21
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	13.590	\$ 611.51	SEISCIENTOS ONCE PESOS 51/100 M.N.	\$ 8,310.42
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA.	TON	0.030	\$ 47,372.52	CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.	\$ 1,421.18
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000	\$ 117.51	CIENTO DIECISIETE PESOS 51/100 M.N.	\$ 235.02
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000	\$ 117.51	CIENTO DIECISIETE PESOS 51/100 M.N.	\$ 235.02
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8" .	PZA	8.000	\$ 58.86	CINCUENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.	\$ 470.88
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	13.590	\$ 19.66	DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N.	\$ 267.18
2.0	Total de CIMENTACION		1.000	\$ 15,757.91		\$ 15,757.91
	** QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. **					
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$ 27,005.11		
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	25.280	\$ 480.71	CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 71/100 M.N.	\$ 12,152.35

ATENTAMENTE:

TOTAL DE HOJA : \$ 27,910.26
TOTAL ACUMULADO : \$ 7'896,860.24

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
 FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
 PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
 REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 14

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMD-FIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
 (101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO

AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario Letra	Total
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .	ML	4.240	\$ 362.51	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.	\$ 1,537.04
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .	ML	4.240	\$ 418.18	CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 18/100 M.N.	\$ 1,773.08
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	16.960	\$ 173.85	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.	\$ 2,948.50
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	14.280	\$ 571.95	QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.	\$ 8,167.45
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.630	\$ 261.77	DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.	\$ 426.69
3.0	Total de ESTRUCTURA ** VEINTISIETE MIL CINCO PESOS 11/100 M.N. **		1.000	\$ 27,005.11		\$ 27,005.11
4.0	LOSAS		1.000	\$ 27,092.48		
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE	M2	17.950	\$ 1,489.67	UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.	\$ 26,739.58

ATENTAMENTE:

TOTAL DE HOJA : \$ 41,592.34
TOTAL ACUMULADO : \$ 7'938,452.68

000216

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
 FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
 PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
 REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 15

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO

AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario Letra	Total
	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	17.950	\$ 19.66	DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N.	\$ 352.90
4.0	Total de LOSAS ** VEINTISIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. **		1.000	\$ 27,092.48		\$ 27,092.48
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 1,955.77		
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.000	\$ 1,955.77	UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.	\$ 1,955.77
5.0	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA ** UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. **		1.000	\$ 1,955.77		\$ 1,955.77
6.0	CANCELERIA		1.000	\$ 2,052.66		
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 2,052.66	DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.	\$ 2,052.66
6.0	Total de CANCELERIA ** DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. **		1.000	\$ 2,052.66		\$ 2,052.66
7.0	HERRERIA		1.000	\$ 3,707.60		
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	1.000	\$ 2,157.59	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.	\$ 2,157.59

ATENTAMENTE:

TOTAL DE HOJA : \$ 6,518.92
TOTAL ACUMULADO : \$ 7'944,971.50

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
 FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
 PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
 REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 16

000217

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO

AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario Letra	Total
	EJECUCIÓN.					
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 1,550.01	UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.	\$ 1,550.01
7.0	Total de HERRERIA ** TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N. **		1.000	\$ 3,707.60		\$ 3,707.60
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$ 3,105.45		
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 3,105.45	TRES MIL CIENTO CINCO PESOS 45/100 M.N.	\$ 3,105.45
8.0	Total de CARPINTERIA ** TRES MIL CIENTO CINCO PESOS 45/100 M.N. **		1.000	\$ 3,105.45		\$ 3,105.45
9.0	VARIOS		1.000	\$ 15,083.60		
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	M2	17.950	\$ 132.05	CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.	\$ 2,370.30
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINÍL Y LEYENDA SEGÚN	PZA	1.000	\$ 133.58	CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.	\$ 133.58

ATENTAMENTE:

TOTAL DE HOJA : \$ 7,159.34
TOTAL ACUMULADO : \$ 7'952,130.84

000218

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
 FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
 PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
 REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 17

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO

AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario Letra	Total
	PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.					
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	40.970	\$ 74.58	SETENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.	\$ 3,055.54
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	39.990	\$ 75.98	SETENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.	\$ 3,038.44
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4.980	\$ 202.28	DOSCIENTOS DOS PESOS 28/100 M.N.	\$ 1,007.35
9.06	BANQUETA DE ACCESO		1.000	\$ 5,478.39		
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	0.770	\$ 683.50	SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.	\$ 526.30
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.170	\$ 271.42	DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.	\$ 46.14
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	5.560	\$ 397.51	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.	\$ 2,210.16

ATENTAMENTE

TOTAL DE HOJA : \$ 9,883.93
TOTAL ACUMULADO : \$ 7'962,014.77

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
 FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
 PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
 REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 18

000219

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 (106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO

AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario Letra	Total
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'c=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.860	\$ 538.10	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.	\$ 2,077.07
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	3.860	\$ 19.66	DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N.	\$ 75.89
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.000	\$ 542.83	QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.	\$ 542.83
9.06	Total de BANQUETA DE ACCESO		1.000	\$ 5,478.39		\$ 5,478.39
	** CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N. **					
9.0	Total de VARIOS		1.000	\$ 15,083.60		\$ 15,083.60
	** QUINCE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **					
3	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). DISTINTAS COLONIAS LOS MOCHIS.		20.000	\$ 98,329.76		\$ 1'966,595.20
	** UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **					
Total de Presupuesto						\$ 9'832,976.00
** NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **						

ATENTAMENTE:



ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
 FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
 PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

000220