



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TECNICA #44
LOCALIDAD: MEZQUITE ALTO MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TECNICA #44 EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITE ALTO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA				
1.1	PRELIMINARES				
*TEMP2	DEMOLICION Y RETIRO DE CERCA EXISTENTE EN MAL ESTADO A BASE DE POSTES GALVANIZADO Y MALLA CICLONICA CON DALA DE DE CONCRETO DE 15X20 CM; INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** DOSCIENTOS DOS PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. **	ML	711.31	\$ 202.14	\$ 143,784.20
02	LIMPIEZA, DESHIERBE TRAZO Y NIVELACION. Precio Unitario: ** DIECISEIS PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N. **	M2	711.31	\$ 16.30	\$ 11,594.35
03	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. **	M3	8.57	\$ 366.67	\$ 3,142.36
Total de PRELIMINARES					\$ 158,520.91
** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 91/100 M.N. **					
1.2	CERCA PERIMETRAL				
04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE ESQUINERO O REFUERZO DE TUBO GALVANIZADO DE 2 7/8" Y 2.50 MTS. DE ALTURA. Precio Unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **	PZA	33.00	\$ 1,425.98	\$ 47,057.34
05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE LÍNEA DE TUBO GALVANIZADO DE 1 7/8" Y 2.50 MTS. DE ALTURA. Precio Unitario: ** UN MIL SIETE PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. **	PZA	205.00	\$ 1,007.07	\$ 206,449.35
06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELA CICLÓNICA GALVANIZADA DE 2.00 MTS DE ALTURA C-10.5. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. **	ML	698.52	\$ 385.76	\$ 269,461.08
09	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS ARMADA CON ARMEX Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 07/100 M.N. **	ML	698.52	\$ 466.17	\$ 325,629.07
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDAS HORIZONTALES EN POSTE DE REFUERZO Y ESQUINERO. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** VEINTE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 10/100 M.N. **	PZA	55.00	\$ 374.82	\$ 20,615.10
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA SUPERIOR A	ML	698.52	\$ 384.57	\$ 268,629.84
				TOTAL DE HOJA :	\$ 1'296,362.69
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 1'296,362.69

AUTORIZO:

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TECNICA #44
LOCALIDAD: MEZQUITE ALTO MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 1 7/8". Precio Unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 84/100 M.N. **				
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS A 3 HILADAS. Precio Unitario: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 68/100 M.N. **	ML	698.52	\$ 85.35	\$ 59,618.68
046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA VEHICULAR DE 4.00 X 2.00 MTS. DE DOS HOJAS A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIAM. Precio Unitario: ** OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 43/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 8,816.81	\$ 26,450.43
Total de CERCA PERIMETRAL					\$ 1'223,910.89
** UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 89/100 M.N. **					
1.3	VARIOS				
13	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 32/100 M.N. **	M2	711.31	\$ 14.44	\$ 10,271.32
*TEMPO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,996.38	\$ 3,996.38
*TEMP4	ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS. Precio Unitario: ** CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,064.02	\$ 5,064.02
Total de VARIOS					\$ 19,331.72
** DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 72/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TECNICA #44 EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITE ALTO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA					\$ 1'401,763.52
** UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'401,763.52
** UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. **					
				IVA 16%	\$ 224,282.16
				Total	\$ 1'626,045.68
				TOTAL DE HOJA :	\$ 105,400.83
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 1'401,763.52

AUTORIZO:

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TECNICA #44
LOCALIDAD: MEZQUITE ALTO MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

3

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

**** UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. ****

AUTORIZO:

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.