

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Razon Social: MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO

DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONFORMACION Y REHABILITACION DE ANTIGUO DREN MOCHICAHUI VIEJO ADJUNTO A
TERRENO AREA DE DONACION GUARDIA NACIONAL, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

FECHA: 2 DE MARZO DEL 2023

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1	TERRACERIAS				
1.1	PRELIMINARES				66,123.90
1.2	CONEXIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A COLECTOR MOCHICAHUI POZO-POZO				53,573.46
1.3	MOVIMIENTO DE TIERRAS				505,663.89
	Total de TERRACERIAS				625,361.25
	** SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				625,361.25
	** SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. **				
				I.V.A. (16%):	100,057.80
				Total	725,419.05

** SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 05/100 M.N. **

FECHA DE INICIO: 07/03/2023
FECHA DE TERM.: 26/03/2023
PLAZO DE EJEC.: 20 DIAS NAT.

ATENTAMENTE:



ARQ. MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


Razon Social: MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO

DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONFORMACION Y REHABILITACION DE ANTIGUO DREN MOCHICAHUI VIEJO ADJUNTO A
TERRENO AREA DE DONACION GUARDIA NACIONAL, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

FECHA: 2 DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1	TERRACERIAS				
1.1	PRELIMINARES				
1.1.1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO BANCO, PUNTOS DE REFERENCIAS, EJES, NIVELETAS, PUNTOS DE INTERSECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	732.42	10.93	8,005.35
1.1.2	DESAZOLVE DE CUBETA DE 40 CMS. PROMEDIO PARA EXTRACCIÓN DE LODOS PUTREFACTOS, CARGADOS Y ACARREADOS EN CAMIÓN VOLTEO A 18 KMS DE DISTANCIA, INCLUYE: ENLONAMIENTO DE UNIDAD PARA EVITAR ACCIDENTES DURANTE EL TRASLADO Y CONFINAMIENTO DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	111.90	390.50	43,696.95
1.1.3	LIMPIEZA DE MALEZA EN BERMAS, BANQUETAS Y TALUDES CON UN DESPALME PROMEDIO DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA EXTRACCIÓN, CARGA, TRANSPORTE A 18 KMS DE DISTANCIA, ENLONADO DE UNIDAD PARA EVITAR ACCIDENTES Y CONFINAMIENTO A 18 KMS DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	11.52	248.06	2,857.65
1.1.4	LIMPIEZA DE ESCOMBRO, BASURA Y DESECHOS ADICIONALES SOBRE EL LOMO DEL BORDO DEL DREN, INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREO, ENLONADO DE UNIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	11.52	257.55	2,966.98
1.1.5	SEÑALAMIENTO PARA PREVENSIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, INCLUYE: CARAMELOS, CACHIMBONES, CINTA DE PRECAUCIÓN	LOTE	1.00	8,596.97	8,596.97
Total de PRELIMINARES					66,123.90
** SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 90/100 M.N. **					
1.2	CONEXIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A COLECTOR MOCHICAHUI POZO-POZO				
1.2.1	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" CON EQUIPO DE 0.00 A 3.00 DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO O NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	37.75	47.49	1,792.75
1.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO DE 16", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	25.00	1,650.39	41,259.75
1.2.3	PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO SOBRE EL LOMO DE TUBO CON ARENA FINA, INCLUYE: REGALÍAS POR EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREO, SOBREACARREO, PUESTO EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, VACIADO, ACOMODO APISONADO CON LOS PIES PARA EL ACOMODO CORRECTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	13.56	495.25	6,715.59
1.2.4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: HUMECTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M3	25.50	149.23	3,805.37

FECHA DE INICIO: 07/03/2023
FECHA DE TERM.: 26/03/2023
PLAZO DE EJEC.: 20 DIAS NAT.

ATENTAMENTE:

ARQ. MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Razon Social: MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO

DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONFORMACION Y REHABILITACION DE ANTIGUO DREN MOCHICAHUI VIEJO ADJUNTO A
TERRENO AREA DE DONACION GUARDIA NACIONAL, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

FECHA: 2 DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
	Total de CONEXIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A COLECTOR MOCHICAHUI POZO-				53,573.46
	POZO				
	** CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. **				
✓ 1.3	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
✓ 1.3.1	RELLENO A VOLTEO BANDEADO CON MOTOCONFORMADORA CON	M3	412.38	34.17	14,091.02
	ACARREO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN PARA RELLENO DE CUBETA				
✓ 1.3.2	ACARREO DE MATERIAL DE BANCO A 7 KMS DE DISTANCIA, INCLUYE:	M3	536.09	159.41	85,458.11
	CARGA CON RETROEXCAVADORA Y TODO LO NECESARIO PARA EL				
	CONCEPTO TERMINADO				
✓ 1.3.3	SUMINISTRO Y TENDIDO DE BALASTRE DE 5 CM. DE ESPESOR	M2	2,599.80	156.21	406,114.76
	COMPACTADO AL 95 % MINIMO DEL P.V.M.S. CON BALASTRE CRIBADO,				
	INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
	Total de MOVIMIENTO DE TIERRAS				505,663.89
	** QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N. **				
	Total de TERRACERIAS				625,361.25
	** SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				625,361.25
	** SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. **				
				I.V.A. (16%):	100,057.80
				Total	725,419.05
	** SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 05/100 M.N. **				

FECHA DE INICIO: 07/03/2023
FECHA DE TERM.: 26/03/2023
PLAZO DE EJEC.: 20 DIAS NAT.

ATENTAMENTE:

ARQ. MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO