



Juntos por el cambio



DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUÁREZ S/Nº, EN LA COLONIA PRIMAVERA II DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR EL C. ARQ. BOGAR DIAZ OBESO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, EL L.C.P. LUIS ALBERTO LAURA VALDES ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, LIC. JUAN LUIS VARGAS CARDENAS DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, M.E.H. GUADALUPE ALEYDA CARDENAS LOPEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL Y LIC. OYUKI VAZQUEZ AMADOR DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL ARTÍCULO No. 33 Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. ANALIZAR LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, RELATIVA A LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO QUINTERO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE NIÑOS HÉROES Y CALLE FORTINO CUÉLLAR, COL. LOS ÁNGELES, NAVOLATO, SINALOA. LA CUAL SE FINANCIARÁ CON RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2021).

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICÓ LA SIGUIENTE INFORMACION EN BASE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 801,724.14 + I.V.A.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ ASI MISMO QUE EN ESTA SOLICITUD, SE ESTÉ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTÉ SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL ARTICULO 62 NUMERAL I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE AL OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA SE ESTE OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ QUE OTORGUEN AL MUNICIPIO DE NAVOLATO LAS MEJORES CONDICIONES. LO ANTERIOR EN BASE

A LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PÚBLICA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ EN BASE AL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE CONTEMPLADA DENTRO DEL MISMO.

Vazquez Fredol



Juntos por el cambio



DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE APROBADA PARA SU EJECUCION A TRAVÉS DEL CABIDO MUNICIPAL Y/O ACTA DE SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, DEPENDIENDO DEL PROGRAMA CON EL CUAL SE FINANCIÓ LA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE LAS EMPRESAS INVITADAS CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS INDICADAS EN LA SOLICITUD DE EXCEPCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ LOS MONTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA A EFECTO DE PODER LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTABLECIDOS EN EL ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS Y QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN:

ARTÍCULO 62 DE LA LEY:

I.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: $(15,000) \times (\$ 89.62) = \$ 1'344,300.00 + I.V.A.$

II.- TRATANDOSE LICITACION PÚBLICA A PARTIR DE $\$ 1'344,301.00 + I.V.A.$

(Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2021 = \$89.62)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE $\$ 801,724.14 + I.V.A.$ QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DE ART. 62 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DICTAMINA LA PROCEDENCIA DE EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA DE MANERA FAVORABLE. POR ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. No. 62 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y GARANTIZAR LOS CRITERIOS A QUE SE HACEN MENCIÓN.

DESIGNACION DEL CONTRATISTA:

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL ANALIZO LAS EMPRESAS INVITADAS A PARTICIPAR; SUS PRESUPUESTOS, DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, QUE CUENTAN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, QUE CUENTAN CON LOS RECURSOS TECNICOS-FINANCIEROS Y DEMAS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

Verónica Adaró

[Signature]

[Signature]



Juntos por el cambio



DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

DERIVADO DE ESTE ANALISIS SE CONCLUYE QUE LA EMPRESA QUE PRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO ES “EDUARDO SANTIESTEBAN ESCALANTE”

QUEDANDO ASI LA EMPRESA “EDUARDO SANTIESTEBAN ESCALANTE A CONTRATAR PARA EJECUTAR LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO QUINTERO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE NIÑOS HÉROES Y CALLE FORTINO CUÉLLAR, COL. LOS ÁNGELES, NAVOLATO, SINALOA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS ASISTENTES A LA REUNION, SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.

COMITÉ DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

01.- ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



PRESIDENTE DEL COMITE

02.- L.C.P. LUIS ALBERTO LAURA VALDES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL



SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE


03.- LIC. JUAN LUIS VARGAS CARDENAS.
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.

VOCAL DEL COMITE

04.- M.E.H. GUADALUPE ALEYDA CARDENAS LOPEZ.
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

VOCAL DEL COMITE

05.- LIC. OYUKI VAZQUEZ AMADOR.
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.



VOCAL DEL COMITE

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO QUINTERO ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CALLE FORTINO CUELLAR, COL. LOS ANGELES, NAVOLATO, SINALOA.					
PAVIMENTO					
PRELIMINARES					
121	TRAZO Y NIVELACION DEL PROYECTO, ESTABLECII EJES DE REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA	M2	510.00	\$ 14.64	\$ 7,466.40
Total de PRELIMINARES				\$	7,466.40
EXCAVACIONES					
122	CORTE PARA ABRIR CAJA CON MAQUINA, EN TERF DE MATERIAL TIPO II	M3	331.50	\$ 33.80	\$ 11,204.70
123	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS EN EL Km., DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DESPALME, INCLUYE : EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	430.95	\$ 37.13	\$ 16,001.17
124	SOBRE ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO EXCAVACION Y DESPALME EN LOS 6 KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO, INCLUYE : EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESCARGA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3-KM	2,585.70	\$ 9.09	\$ 23,504.01
125	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL COMPAC AL 90% DE SU PVSM	M2	510.00	\$ 18.83	\$ 9,603.30
Total de EXCAVACIONES				\$	60,313.18
TERRACERIAS					
126	FORMACION DE SUB-RASANTE COMPACTADA AL 95% SU PVSM, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL PUESTO EN OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	153.00	\$ 685.02	\$ 104,808.06
127	FORMACION DE BASE COMPACTADA AL 95% DE PVSM, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL PUESTO EN OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	102.00	\$ 759.85	\$ 77,504.70
128	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFAL ECM-60 (1.50 LT/M2)	M2	510.00	\$ 35.05	\$ 17,875.50
129	ARENADO MANUAL DE BASE IMPREGNADA	M2	510.00	\$ 7.06	\$ 3,600.60
130	BARRIDO DE SUPERFICIE CON TRACTOR	HA	0.05	\$ 3,312.51	\$ 165.63
Total de TERRACERIAS				\$	203,954.49
POZOS DE VISITA					
131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE MADERA I PROTECCION DE POZO DE VISITA NUEVO A BASE DE TABLONES DE 4"X2"X1.20 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$ 728.06	\$ 2,184.18
132	RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN H/ 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO, ESCALON TIPO MARINO, TAPA Y BROCAL DE Fo. Fo.	PZA	3.00	\$ 6,329.77	\$ 18,989.31
150	RENIVELACION DE REGISTRO EXISTENTE A BASE TABIQUE ROJO COMUN ASENTADO CON CEMENTO - ARENA PROP. 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDO, INCLUYE EL RETIRO DE MARCO Y TAPA EXISTENTE CON RECUPERACION Y SU	PZA	7.00	\$ 854.36	\$ 5,980.52

DR. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	COLOCACION NUEVAMENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				
	Total de POZOS DE VISITA			\$	27,154.01
	BANQUETA				
133	RELLENO EN BANQUETAS INCLUYE; SUMINISTRO MATERIAL, ACARREO Y COMPACTACION CON PLACA VIBRATORIA	M2	236.00	\$ 63.30	\$ 14,938.80
134	EXCAVACION EN AREA DE BANQUETA INCL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	236.00	\$ 28.34	\$ 6,688.24
135	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPE ACABADO ESCOBILLADO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE : MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	236.00	\$ 393.25	\$ 92,807.00
	Total de BANQUETA			\$	114,434.04
	CONCRETO				
136	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES INTEGRALES "L" DE CONCRETO PREMEZCLADO, INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", COLOCACION, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, CURACRETO, CONTRAJUNTA C-2, CIMBRA METALICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA.	ML	159.00	\$ 503.21	\$ 80,010.39
137	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 DE ESPESOR, INCLUYE : CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. DE 1 1/2", PREMEZCLADO, COLOCACION, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, CURACRETO, CONTRAJUNTA C-2, CELOTEX IMPREGNADO DE 1/2" DE ESPESOR, PASAJUNTAS DE VARILLA LISA DE 5/8", CASQUILLO DE POLIDUCTO DE 1", CIMBRADO, DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA.	M3	61.00	\$ 3,290.22	\$ 200,703.42
138	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 15X30 CMS. CONCRETO PREMEZCLADO INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. T.M.A. 1/2", COLOCACION, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, CURACRETO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA.	ML	12.00	\$ 282.77	\$ 3,393.24
139	CALAFATEO CON BITUPLASTIC "N"	ML	266.57	\$ 10.09	\$ 2,689.69
	Total de CONCRETO			\$	286,796.74
	SEÑALIZACION				
140	PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINT TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	159.00	\$ 24.35	\$ 3,871.65
141	PINTURA CENTRAL CONTINUA CON PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	75.65	\$ 12.17	\$ 920.66
142	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SR-6 DE 71X71 CM LAMINA CAL. 16, ROTULADO EN VINIL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, INCLUYE: POSTE, TORNILLERIA Y CONCRETO HIDRAULICO.	PZA	2.00	\$ 3,054.28	\$ 6,108.56
144	SEÑALAMIENTO DE ANUNCIO DE NOMBRE DE LA C EN ESQUINA DE CALLE A BASE DE LAMINA CALIBRE 20 E IMPRESION EN GRAN FORMATO, INCLUYE : POSTE, TORNILLERIA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$ 2,734.72	\$ 8,204.16
	Total de SEÑALIZACION			\$	19,105.03

ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total de PAVIMENTO					\$ 719,223.89
ALUMBRADO PUBLICO					
ALUMBRADO					
145	SUM E INST DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO D MM (1 1/2") INCLUYE EXCAVACION EN TERRENOTIPO II, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	90.00	\$ 57.18	\$ 5,146.20
146	SUM E INST DE CABLE AL XLP 2+1 CAL 4 SUBTERRA INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	90.00	\$ 83.84	\$ 7,545.60
147	SUM E INST DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL CIRCUITO INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8X 1.50 MTS NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 301.35	\$ 904.05
148	SUM E INST DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X4 CMS MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y CONTRAMARCO DE FE. ANGULO 1 1/2" X 1/8" Y 1 1/4" X 1/8" INCLUYEMANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 1,047.94	\$ 4,191.76
149	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA INCL UNA LUMINARIA TECNOLOGIA LED MODELO AP-100, 5 AÑOS DE GARANTIA, 100 W., 85 - 280V., 50,000 HRS. EN BRAZO METALICO DE 2.40 MTS. X 2" COLOCADA EN POSTE CONICO OCTAGONAL DE 9 MTS., BASE PIRAMIDAL 0.30 X 0.70 X 0.90 MTS., CABLE USO RUDO N°12, EXCAVACION, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	3.00	\$ 21,570.88	\$ 64,712.64
Total de ALUMBRADO					\$ 82,500.25
Total de ALUMBRADO PUBLICO					\$ 82,500.25
Total de PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO QUINTERO ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CALLE FORTINO CUELLAR, COL. LOS ANGELES, NAVOLATO, SINALOA.					\$ 801,724.14
Subtotal de Presupuesto					\$ 801,724.14
IVA 16%					\$ 128,275.86
Total					\$ 930,000.00



 ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO QUINTERO ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CALLE FORTINO CUELLAR, COL. LOS ANGELES, NAVOLATO, SINALOA.				
	PAVIMENTO				
	PRELIMINARES			\$	7,298.10
	EXCAVACIONES			\$	59,482.34
	TERRACERIAS			\$	203,794.24
	POZOS DE VISITA			\$	28,256.18
	BANQUETA			\$	118,063.72
	CONCRETO			\$	277,616.42
	SEÑALIZACION			\$	20,122.62
	Total de PAVIMENTO			\$	714,633.62
	** SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **				
	ALUMBRADO PUBLICO				
	ALUMBRADO			\$	83,232.29
	Total de ALUMBRADO PUBLICO			\$	83,232.29
	** OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. **				
	Total de PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO QUINTERO ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CALLE FORTINO CUELLAR, COL. LOS ANGELES, NAVOLATO, SINALOA.			\$	797,865.91
	** SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	797,865.91
	** SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. **				
				IVA 16%	\$ 127,658.55
				Total	\$ 925,524.46
	** NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 46/100 M.N. **				


 C. EDUARDO SANTIESTEBAN ESCALANTE
 REPRESENTANTE LEGAL



MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCION DE NAVOLATO

PROP. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO

CALLE 18 DE MARZO S/N COL. ANTONIO BONIFANT,
 NAVOLATO, SIN. C.P. 80327 TEL. (6672) 08-07-11

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO QUINTERO ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CALLE FORTINO CUELLAR, COL. LOS ANGELES, NAVOLATO, SINALOA.					
PAVIMENTO					
PRELIMINARES					
121	TRAZO Y NIVELACION DEL PROYECTO, ESTABLECIENDO DE REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA	M2	510.00	\$ 14.38	\$ 7,333.80
Total de PRELIMINARES				\$	7,333.80
EXCAVACIONES					
122	CORTE PARA ABRIR CAJA CON MAQUINA, EN TERRENO MATERIAL TIPO II	M3	331.50	\$ 34.99	\$ 11,599.19
123	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS EN EL 1er. Km. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DESPALME, INCLUYE : EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	430.95	\$ 36.66	\$ 15,798.63
124	SOBRE ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DESPALME EN LOS 4 KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO, INCLUYE : EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESCARGA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3-KM	2,585.70	\$ 8.98	\$ 23,219.59
125	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL COMPACTADO AL DE SU PVSM	M2	510.00	\$ 17.94	\$ 9,149.40
Total de EXCAVACIONES				\$	59,766.81
TERRACERIAS					
126	FORMACION DE SUB-RASANTE COMPACTADA AL 95% DE PVSM, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL PUESTO EN OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	153.00	\$ 687.07	\$ 105,121.71
127	FORMACION DE BASE COMPACTADA AL 95% DE SU P INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL PUESTO EN OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	102.00	\$ 759.86	\$ 77,505.72
128	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA ECM. (1.50 LT/M2)	M2	510.00	\$ 36.51	\$ 18,620.10
129	ARENADO MANUAL DE BASE IMPREGNADA	M2	510.00	\$ 6.39	\$ 3,258.90
130	BARRIDO DE SUPERFICIE CON TRACTOR	HA	0.05	\$ 3,406.76	\$ 170.34
Total de TERRACERIAS				\$	204,676.77
POZOS DE VISITA					
131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE MADERA F PROTECCION DE POZO DE VISITA NUEVO A BASE DE TABLONES DE 4"X2"X1.20 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$ 741.82	\$ 2,225.46
132	RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO, ESCALON TIPO MARINO, TAPA Y BROCAL DE Fo. Fo.	PZA	3.00	\$ 6,353.33	\$ 19,059.99
150	RENIVELACION DE REGISTRO EXISTENTE A BASE DE TAB ROJO COMUN ASENTADO CON CEMENTO - ARENA PROP. 1:5,	PZA	7.00	\$ 1,013.36	\$ 7,093.52

ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO



MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCION DE NAVOLATO

PROP. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO

CALLE 18 DE MARZO S/N COL. ANTONIO BONIFANT,
 NAVOLATO, SIN. C.P. 80327 TEL. (6672) 08-07-11

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	APLANADO INTERIOR PULIDO, INCLUYE EL RETIRO DE MARCO Y TAPA EXISTENTE CON RECUPERACION Y SU COLOCACION NUEVAMENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				
	Total de POZOS DE VISITA				\$ 28,378.97
	BANQUETA				
133	RELLENO EN BANQUETAS INCLUYE; SUMINISTRO DE MATE ACARREO Y COMPACTACION CON PLACA VIBRATORIA	M2	236.00	\$ 73.70	\$ 17,393.20
134	EXCAVACION EN AREA DE BANQUETA INCLUYE; HERRAMIENTA MANO DE OBRA.	M2	236.00	\$ 26.70	\$ 6,301.20
135	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACAB ESCOBILLADO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE : MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	236.00	\$ 402.05	\$ 94,883.80
	Total de BANQUETA				\$ 118,578.20
	CONCRETO				
136	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES INTEGRALES TIPO "L" CONCRETO PREMEZCLADO, INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", COLOCACION, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, CURACRETO, CONTRAJUNTA C-2, CIMBRA METALICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA.	ML	159.00	\$ 498.01	\$ 79,183.59
137	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CMS. ESPESOR, INCLUYE : CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. DE 1 1/2", PREMEZCLADO, COLOCACION, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, CURACRETO, CONTRAJUNTA C-2, CELOTEX IMPREGNADO DE 1/2" DE ESPESOR, PASAJUNTAS DE VARILLA LISA DE 5/8", CASQUILLO DE POLIDUCTO DE 1", CIMBRADO, DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA.	M3	61.00	\$ 3,167.52	\$ 193,218.72
138	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 15X30 CMS. CONCRETO PREMEZCLADO INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. T.M.A. 1/2", COLOCACION, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, CURACRETO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA.	ML	12.00	\$ 273.58	\$ 3,282.96
139	CALAFATEO CON BITUPLASTIC "N"	ML	266.57	\$ 11.77	\$ 3,137.53
	Total de CONCRETO				\$ 278,822.80
	SEÑALIZACION				
140	PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	159.00	\$ 25.80	\$ 4,102.20
141	PINTURA CENTRAL CONTINUA CON PINTURA TIPO TRA COLOR AMARILLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	75.65	\$ 12.61	\$ 953.95
142	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SR-6 DE 71X71 CM. EN LA CAL. 16, ROTULADO EN VINIL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, INCLUYE: POSTE, TORNILLERIA Y CONCRETO HIDRAULICO.	PZA	2.00	\$ 3,297.62	\$ 6,595.24
144	SEÑALAMIENTO DE ANUNCIO DE NOMBRE DE LA CALLE ESQUINA DE CALLE A BASE DE LAMINA CALIBRE 20 E IMPRESION EN	PZA	3.00	\$ 2,852.95	\$ 8,558.85

ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO



MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCION DE NAVOLATO

PROP. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO

CALLE 18 DE MARZO S/N COL. ANTONIO BONIFANT,
 NAVOLATO, SIN. C.P. 80327 TEL. (6672) 08-07-11

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	GRAN FORMATO, INCLUYE POSTE, TORNILLERIA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.				
	Total de SEÑALIZACION			\$	20,210.24
	Total de PAVIMENTO			\$	717,767.59
	ALUMBRADO PUBLICO				
	ALUMBRADO				
145	SUM E INST DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41 M 1/2") INCLUYE EXCAVACION EN TERRENOTIPO II, CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	90.00	\$ 61.30	\$ 5,517.00
146	SUM E INST DE CABLE AL XLP 2+1 CAL 4 SUBTERRANEO INCI MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	90.00	\$ 87.91	\$ 7,911.90
147	SUM E INST DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRC INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8X 1.50 MTS NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 327.60	\$ 982.80
148	SUM E INST DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 MEDIDASEXTERIORES CON MARCO Y CONTRAMARCO DE FE. ANGULO 1 1/2" X 1/8" Y 1 1/4" X 1/8" INCLUYEMANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 1,141.78	\$ 4,567.12
149	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA INCLUYE: LUMINARIA TECNOLOGIA LED MODELO AP-100, 5 AÑOS DE GARANTIA, 100 W., 85 - 280V., 50,000 HRS. EN BRAZO METALICO DE 2.40 MTS. X 2" COLOCADA EN POSTE CONICO OCTAGONAL DE 9 MTS., BASE PIRAMIDAL 0.30 X 0.70 X 0.90 MTS., CABLE USO RUDO N°12, EXCAVACION, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	3.00	\$ 21,538.26	\$ 64,614.78
	Total de ALUMBRADO			\$	83,593.60
	Total de ALUMBRADO PUBLICO			\$	83,593.60
	Total de PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO QUINTERO ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CALLE FORTINO CUELLAR, COL. LOS ANGELES, NAVOLATO, SINALOA.			\$	801,361.19
	Subtotal de Presupuesto			\$	801,361.19
				IVA 16%	\$ 128,217.79
				Total	\$ 929,578.98

ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO



SERVICIOS PROFESIONALES OLIVAS

FELIPE EMIGDIO OLIVAS LEYVA R.E.C. OILF-770222-PQ7 TEL. (672) 854 1306 Correo: felipeolivas@hotmail.com

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO QUINTERO ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CALLE FORTINO CUELLAR, COL. LOS ANGELES, NAVOLATO, SINALOA.					
PAVIMENTO					
PRELIMINARES					
121	TRAZO Y NIVELACION DEL PROYECTO, ESTABLECIENDO DE REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA	M2	510.00	\$ 14.34	\$ 7,313.40
Total de PRELIMINARES				\$	7,313.40
EXCAVACIONES					
122	CORTE PARA ABRIR CAJA CON MAQUINA, EN TERRENO MATERIAL TIPO II	M3	331.50	\$ 34.93	\$ 11,579.30
123	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS EN EL 1er. Km. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DESPALME, INCLUYE : EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	430.95	\$ 36.61	\$ 15,777.08
124	SOBRE ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DESPALME EN LOS 4 KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO, INCLUYE : EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESCARGA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3-KM	2,585.70	\$ 8.95	\$ 23,142.01
125	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL COMPACTADO AL DE SU PVSM	M2	510.00	\$ 17.91	\$ 9,134.10
Total de EXCAVACIONES				\$	59,632.49
TERRACERIAS					
126	FORMACION DE SUB-RASANTE COMPACTADA AL 95% DE PVSM, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL PUESTO EN OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	153.00	\$ 685.88	\$ 104,939.64
127	FORMACION DE BASE COMPACTADA AL 95% DE SU P INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL PUESTO EN OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	102.00	\$ 758.54	\$ 77,371.08
128	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA ECM-1.50 LT/M2)	M2	510.00	\$ 36.45	\$ 18,589.50
129	ARENADO MANUAL DE BASE IMPREGNADA	M2	510.00	\$ 6.38	\$ 3,253.80
130	BARRIDO DE SUPERFICIE CON TRACTOR	HA	0.05	\$ 3,400.85	\$ 170.04
Total de TERRACERIAS				\$	204,324.06
POZOS DE VISITA					
131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE MADERA F PROTECCION DE POZO DE VISITA NUEVO A BASE DE TABLONES DE 4"X2"X1.20 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$ 740.53	\$ 2,221.59
132	RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO, ESCALON TIPO MARINO, TAPA Y BROCAL DE Fo. Fo.	PZA	3.00	\$ 6,342.33	\$ 19,026.99

C. FELIPE EMIGDIO OLIVAS LEYVA
REPRESENTANTE LEGAL



SERVICIOS PROFESIONALES OLIVAS

FELIPE EMIGDIO OLIVAS LEYVA R.E.C. OILF-770222-PQ7 TEL. (672) 854 1306 Correo: felipeolivas@hotmail.com

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
150	RENIVELACION DE REGISTRO EXISTENTE A BASE DE TAB ROJO COMUN ASENTADO CON CEMENTO - ARENA PROP. 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDO, INCLUYE EL RETIRO DE MARCO Y TAPA EXISTENTE CON RECUPERACION Y SU COLOCACION NUEVAMENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	7.00	\$ 1,011.60	\$	7,081.20
Total de POZOS DE VISITA						\$ 28,329.78
BANQUETA						
133	RELLENO EN BANQUETAS INCLUYE; SUMINISTRO DE MATE ACARREO Y COMPACTACION CON PLACA VIBRATORIA	M2	236.00	\$ 73.57	\$	17,362.52
134	EXCAVACION EN AREA DE BANQUETA INCLUYE; HERRAMIEN' MANO DE OBRA.	M2	236.00	\$ 26.64	\$	6,287.04
135	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACAB ESCOBILLADO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE : MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	236.00	\$ 401.36	\$	94,720.96
Total de BANQUETA						\$ 118,370.52
CONCRETO						
136	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES INTEGRALES TIPO "L" CONCRETO PREMEZCLADO, INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", COLOCACION, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, CURACRETO, CONTRAJUNTA C-2, CIMBRA METALICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA.	ML	159.00	\$ 497.16	\$	79,048.44
137	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CMS. ESPESOR, INCLUYE : CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. DE 1 1/2", PREMEZCLADO, COLOCACION, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, CURACRETO, CONTRAJUNTA C-2, CELOTEX IMPREGNADO DE 1/2" DE ESPESOR, PASAJUNTAS DE VARILLA LISA DE 5/8", CASQUILLO DE POLIDUCTO DE 1", CIMBRADO, DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA.	M3	61.00	\$ 3,162.03	\$	192,883.83
138	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 15X30 CMS. CONCRETO PREMEZCLADO INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. T.M.A. 1/2", COLOCACION, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, CURACRETO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA.	ML	12.00	\$ 273.11	\$	3,277.32
139	CALAFATEO CON BITUPLASTIC "N"	ML	266.57	\$ 11.75	\$	3,132.20
Total de CONCRETO						\$ 278,341.79
SEÑALIZACION						
140	PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	159.00	\$ 25.75	\$	4,094.25
141	PINTURA CENTRAL CONTINUA CON PINTURA TIPO TRA COLOR AMARILLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	75.65	\$ 12.58	\$	951.68
142	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SR-6 DE 71X71 CM. EN LA CAL. 16, ROTULADO EN VINIL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, INCLUYE: POSTE, TORNILLERIA Y CONCRETO HIDRAULICO.	PZA	2.00	\$ 3,291.92	\$	6,583.84

C. FELIPE EMIGDIO OLIVAS LEYVA
REPRESENTANTE LEGAL



SERVICIOS PROFESIONALES OLIVAS

FELIPE EMIGDIO OLIVAS LEYVA R.F.C. OILF-770222-PQ7 TEL. (672) 854 1306 Correo: felipeolivas@hotmail.com

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
144	SEÑALAMIENTO DE ANUNCIO DE NOMBRE DE LA CALLE ESQUINA DE CALLE A BASE DE LAMINA CALIBRE 20 E IMPRESION EN GRAN FORMATO, INCLUYE POSTE, TORNILLERIA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$ 2,848.01	\$	8,544.03
Total de SEÑALIZACION					\$	20,173.80
Total de PAVIMENTO					\$	716,485.84
ALUMBRADO PUBLICO						
ALUMBRADO						
145	SUM E INST DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41 M 1/2") INCLUYE EXCAVACION EN TERRENOTIPO II, CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	90.00	\$ 61.19	\$	5,507.10
146	SUM E INST DE CABLE AL XLP 2+1 CAL 4 SUBTERRANEO INCI MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	90.00	\$ 87.76	\$	7,898.40
147	SUM E INST DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRC INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8X 1.50 MTS NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 327.03	\$	981.09
148	SUM E INST DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 MEDIDASEXTERIORES CON MARCO Y CONTRAMARCO DE FE. ANGULO 1 1/2" X 1/8" Y 1 1/4" X 1/8" INCLUYEMANO DE OBRA, HERRAMIENTA YEQUIPO.	PZA	4.00	\$ 1,139.81	\$	4,559.24
149	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA INCLUYE: LUMINARIA TECNOLOGIA LED MODELO AP-100, 5 AÑOS DE GARANTIA, 100 W., 85 - 280V., 50,000 HRS. EN BRAZO METALICO DE 2.40 MTS. X 2" COLOCADA EN POSTE CONICO OCTAGONAL DE 9 MTS., BASE PIRAMIDAL 0.30 X 0.70 X 0.90 MTS., CABLE USO RUDO N°12, EXCAVACION, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	3.00	\$ 21,500.97	\$	64,502.91
Total de ALUMBRADO					\$	83,448.74
Total de ALUMBRADO PUBLICO					\$	83,448.74
Total de PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO QUINTERO ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CALLE FORTINO CUELLAR, COL. LOS ANGELES, NAVOLATO, SINALOA.					\$	799,934.58
Subtotal de Presupuesto					\$	799,934.58
					IVA 16%	\$ 127,989.53
					Total	\$ 927,924.11


C. FELIPE EMIGDIO OLIVAS LEYVA
REPRESENTANTE LEGAL



Juntos por el cambio



SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA QUE EMITE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO QUINTERO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE NIÑOS HÉROES Y CALLE FORTINO CUÉLLAR, COL. LOS ÁNGELES, NAVOLATO, SINALOA.** PARA QUE EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL ANALICE Y EN SU CASO DETERMINE LA PROCEDENCIA O NO DE EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARÁ CON RECURSOS ECONOMICOS PROVENIENTES DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2021)**

LA FECHA CONTEMPLADA DE **INICIO DE LA OBRA ES APARTIR DEL 19 DE ABRIL DE 2021 Y EL TERMINO DE LA MISMA SERÁ EL DIA 07 DE JUNIO DE 2021.**

SIENDO EL **IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$ 801,724.14 + I.V.A.**

A CONTINUACION SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (**ARTICULO 62**) PARA PODER LLEVAR A CABO OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACION NO EXCEDA DE LOS MONTOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION.

ARTÍCULO 62 DE LA LEY:

I.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: $(15,000) \times (\$ 89.62) = \$ 1'344,300.00 + I.V.A.$

II.- TRATANDOSE LICITACION PÚBLICA A PARTIR DE \$ 1'344,301.00 + I.V.A.

(Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2021 = \$89.62)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE **\$ 801,724.14 + I.V.A.** QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL **PARRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY. (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).**

ASI MISMO SE ESTÁ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTA SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL CITADO ARTICULO.

ASI MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA** ESTAMOS OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACION SE ESTA EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFAZADOS POR MOTIVOS INFLACIONARIOS.



Juntos por el cambio



SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA** NO IMPLICA QUE LA ASIGNACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMO CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

ADEMAS, SE LE SOLICITA AL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL QUE EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA, EN PLENO USO DE FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTICULO N° 11 Y 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LLEVE A CABO LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES PARA LA DESIGNACION DE LA EMPRESA QUE CONSIDERE OTORGA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO DE NAVOLATO Y QUE SERA LA QUE EJECUTE LOS TRABAJOS.

PARA LA REALIZACIÓN DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARÁ A EMPRESAS QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA; POR LO QUE SE ANEXAN LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS.

SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACION DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PARA SU ANALISIS Y EN CASO DE CONSIDERARLO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA CITADA OBRA.

ATENTAMENTE
NAVOLATO, SINALOA. A 12 DE ABRIL DEL 2021


ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

